



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN

---

# **CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

FEBRERO DE 2021



**DOCUMENTO Nº 4: CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

**TOMO II**



## ÍNDICE DE CAPÍTULOS Y SUBCAPÍTULOS

### VU01 TRABAJOS PREVIOS

- VU01L -LIMPIEZA, DESBROCE, SANEAMIENTO Y CATAS
- VU01A -ARRANQUES
- VU01M -DESMONTAJES
- VU01D -DEMOLICIONES

### VU02 DERRIBOS

- VU02E -EDIFICIOS, NAVES Y VALLADOS
- VU02A -ANDAMIOS. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIOS AUXILIARES
- VU02R -REPARACIONES

### VU03 OBRA CIVIL

- VU03M -MOVIMIENTO DE TIERRAS
- VU03H -HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS
- VU03F -FIRMES GRANULARES Y DRENAJES
- VU03P -PAVIMENTOS
- VU03A -ALBAÑILERÍA
- VU03I -INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES
- VU03L -LOSAS Y FORJADOS
- VU03N -CIMENTACIONES

### VU04 SANEAMIENTO

- VU04T -TUBERÍAS
- VU04P -POZOS DE REGISTRO
- VU04S -SUMIDEROS E IMBORNALES
- VU04A -ACOMETIDAS Y ARQUETAS
- VU04R -REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES

### VU05 RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES

- VU05T -TUBERÍAS
- VU05P -PIEZAS Y ACCESORIOS
- VU05A -ACOMETIDAS
- VU05V -VARIOS
- VU05D -DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA

### VU06 ALUMBRADO PÚBLICO

- VU06S -SOPORTES
- VU06L -LUMINARIAS
- VU06M -CENTROS DE MANDO
- VU06C -CANALIZACIÓN GENERAL
- VU06A -ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS
- VU06T -TOMAS DE TIERRA
- VU06D -MONTAJES Y DESMONTAJES
- VU06V -ELEMENTOS VARIOS

### VU07 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO

- VU07T -TIERRAS Y OTROS MATERIALES
- VU07P -PALMERAS Y PALMIFORMES
- VU07C -CONÍFERAS
- VU07V -ARBUSTOS Y SUBARBUSTO, VIVACES Y ANUALES
  - VU07VC --ARBUSTOS HOJA CADUCA
  - VU07VP --ARBUSTOS HOJA PERENNE
  - VU07VA --SUBARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES



- VU07O -ROSALES Y TREPADORAS
- VU07E -CÉSPED Y TAPIZANTES
- VU07L -TRASPLANTES
- VU07R -RED DE RIEGO
- VU07M -MODIFICADO DEL TERRENO
- VU07W -VARIOS
- VU08 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS
  - VU08B -BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS
  - VU08S -SEMAFORIZACIÓN
    - VU08SS --SEMÁFOROS, SOPORTES, COLUMNAS Y CAJAS
    - VU08SC --CABLES
    - VU08SR --REGULADORES, CENTRALES Y CCTV
    - VU08SM --MONTAJES
- VU09 MOBILIARIO URBANO
  - VU09B -BANCOS
  - VU09L -CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN
  - VU09M -CERRAMIENTOS TELA METÁLICA
  - VU09C -CONTENEDORES Y PAPELERAS
  - VU09D -ELEMENTOS DEPORTIVOS
  - VU09F -FUENTES
  - VU09H -HORQUILLAS Y BOLARDOS
  - VU09J -JARDINERAS
  - VU09I -JUEGOS INFANTILES
  - VU09P -PROTECTORES
  - VU09S -SOPORTES DE BICICLETAS
- VU10 FUENTES ORNAMENTALES
  - VU10T -TUBERÍAS DE ACERO
  - VU10P -PIEZAS VARIAS
  - VU10V -VÁLVULAS
- VU11 SERVICIOS NO MUNICIPALES
  - VU11T -DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA
  - VU11E -DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
  - VU11G -DISTRIBUCIÓN DE GAS
- VU12 GESTIÓN DE RESIDUOS
  - VU12P -TRATAMIENTOS PREVIOS
  - VU12A -ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
    - VU12AP --RESIDUOS PELIGROSOS
    - VU12AC --RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN
    - VU12AT --TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS
  - VU12E -ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO
  - VU12L -ELEMENTOS CON AMIANTO
  - VU12G -GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS
  - VU012T -TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO
- VU13 SEGURIDAD Y SALUD
  - VU13C -PROTECCIONES COLECTIVAS
    - VU13CE --SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
    - VU13CS --SEÑALIZACIÓN.
    - VU13CC --COORDINACIÓN Y CONTROL
    - VU13CI --INSTALACIONES



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

**SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANÍSTICO Y PROGRAMACIÓN**

---

- VU13CO --OTROS
- VU13I -PROTECCIONES INDIVIDUALES
  - VU13IC --CABEZA
  - VU13IO --OÍDO
  - VU13IJ --OJOS Y CARA
  - VU13IV --VÍAS RESPIRATORIAS
  - VU13IM --MANOS Y BRAZOS
  - VU13IP --PIES Y PIERNAS
  - VU13IT --PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO
  - VU13IA --TRONCO Y ABDOMEN
  - VU13IR --OTROS
- VU13H -HIGIENE Y BIENESTAR
  - VU13HC --CASETAS
  - VU13HE --EQUIPAMIENTO CASETAS
  - VU13HM --MEDICINA PREVENTIVA
- VU14 CONTROL CALIDAD
  - VU14S -ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA
  - VU14H -HORMIGONES Y ARMADURAS
  - VU14P -PRODUCTOS
    - VU14PC --AGLOMERANTES
    - VU14PM --MORTEROS
    - VU14PG --GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS
    - VU14PP --PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS
- VU15 TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
  - VU15E -EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y TRANSPORTES
  - VU15D -DOCUMENTACIÓN



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU01</b>		<b>TRABAJOS PREVIOS</b>	
<b>vU01L</b>		<b>LIMPIEZA, DESBROCE, SANEAMIENTO Y CATAS</b>	
vU01L01	m <sup>2</sup>	Barrido Barrido de la superficie.	1,13
vU01L02	u	Cata man busqueda de servicios 1.0x1.0X1.0 m Unidad de catas de dimensiones 1x1X1 m, para la búsqueda de servicios municipales de alumbrado, saneamiento, tráfico, gas o cualquier otro, incluso demolición de pavimento de calzada o acera, excavación mecánica y manual, relleno, riego y compactación con arena y zahorra artificial, carga y transporte a vertedero, acabado.	UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 319,40
vU01L03	m	Corte de pav bituminoso o hormigón Corte de pavimento de hormigón o bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 2,31
vU01L04	u	Detección planimétrica y altimétrica de servicios enterrados Unidad de georadar para localización de servicios de semáforos, telecomunicaciones, gas y acometidas de saneamiento y luz, etc, incluso informe de los trabajos efectuados.	DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 7,02
vU01L05	u	Extracción y carga tocón Extracción y carga de tocón y de los productos sobrantes.	SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 66,85
vU01L06	m <sup>2</sup>	Limpieza aglomerado drenante Limpieza aglomerado drenante	SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,42
vU01L07	m	Limpieza y extracción cienos red saneamiento existente Limpieza red de colectores mediante extracción de cienos y agua, incluso transporte a vertedero de los productos de extracción y posibles succiones de aguas residuales, incluso p.p. de gastos de agua. Acabado.	CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 27,81
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01L08	m <sup>2</sup>	Despeje y desbroce terreno Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
<b>vU01A</b>	<b>ARRANQUES</b>		
vU01A01	u	Arranque árbol Ø <10cm. Arranque de árbol hasta 10 cm. de diámetro realizado por medios mecánicos, incluida la retirada de restos de poda a contenedor o acopio intermedio, incluyendo la carga.	16,55
			DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU01A02	u	Arranque báculo de iluminación o semafórico Arranque de báculo de iluminación o semafórico, sin incluir el desmontaje de la luminaria ni el equipo eléctrico. Realizado por medios mecánicos, incluso la retirada de escombros a contenedor, acopio intermedio o transporte a almacén municipal o nuevo emplazamiento.	39,96
			TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU01A03	m	Arranque barandilla metal, mmec. Arranque de barandilla metálica de protección por medios mecánicos.	8,08
			OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU01A04	u	Arranque bolardo Arranque de bolardo con medios manuales incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.	24,60
			VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU01A05	u	Arranque poste con reutilización < 3m de h Arranque de poste con medios manuales incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.	18,57
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU01A06	u	Arranque poste con reutilización > 3m de h y < 12 m de h Arranque de poste con medios manuales incluidos los elementos de anclaje y el transporte de los materiales a lugar de acopio para su posterior reutilización.	29,49
			VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU01A07	u	Arranque poste y placa señaliz, mmec Arranque de poste y placa señalización realizado por medios mecánicos.	8,37
		OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU01A08	m	Arranque valla metálica protección Arranque de valla metálica de protección, incluso transporte a almacén municipal o nuevo emplazamiento.	11,55
		ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>vU01M</b>		<b>DESMONTAJES</b>	
vU01M01	m <sup>2</sup>	Desmontaje de tela metálica mman Desmontaje y retirada de tela metálica con medios manuales, así como traslado a lugar de acopio para su posterior reutilización o a almacén.	8,35
		OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>vU01D</b>		<b>DEMOLICIONES</b>	
vU01D01	m	Corte de pav bituminoso Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU01D02	m	Corte de pav hormigón Corte de solera de hormigón con sierra de disco de hasta 90mm de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	2,31
		DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU01D03	m <sup>2</sup>	Demolición acera y reposición mman Demolición de pavimentos de acera con sus soleras y posterior reposición del pavimento con sus soleras, con martillo neumático, rellenando con las tierras procedentes de la excavación, con retirada de escombros y carga sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-11.	72,88
		SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU01D04	m	Demolición colector de Ø 300 mm Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU01D05	m <sup>2</sup>	Demolición losa de hormigón 30 cm medios mecánicos Demolición de losa de hormigón armado de hasta 30 cm. de espesor, con martillo neumático, con retirada de escombros y carga a machacadora portátil o contenedor.	10,48



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02A07	m <sup>3</sup>	Demolición pavimento exterior de hormigón armado mmec Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.	DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 35,84
vU01D08	m <sup>3</sup>	Demolición pavimento exterior de hormigón en masa mmec Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor	TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 25,32
vU01D09	m <sup>3</sup>	Fresado de pav asfáltico Fresado de pavimento asfáltico u hormigón, incluso barrido y carga de los productos sobrantes.	VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 52,84
vU01D10	m <sup>2</sup>	Fresado de pav de bituminoso Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de bituminoso incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 0,59
vU01D11	m <sup>2</sup>	Fresado de pav de hormigón Fresado por cada centímetro de espesor de pavimento de hormigón incluida a retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,70

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU02</b>		<b>DERRIBOS</b>	
<b>vU02E</b>		<b>EDIFICIOS, NAVES Y VALLADOS</b>	
vU02E01	u	Alquiler vallas traslad. 3.50 x 2.00 con pies hgón. Día alquiler de valla provisional de obra y de protección de accesos, formada por módulos de malla metálica galvanizada de dimensiones 3,50 x 2,00m, colocado sobre pies de hormigón trasladables. No se incluye colocación ni transporte y retirada. Se considera un alquiler mínimo de 30 días naturales	0,26
vU02E02	u	Cartel de prohibición bilingüe Cartel anunciador de prohibición ejecutado sobre valla de cerramiento con pintura al esmalte en rojo sobre fondo blanco de las medidas siguientes: 1,25 x 1,00 m., y con el siguiente texto: "PROHIBIDO TIRAR ESCOMBROS Y BASURAS; SE SANCIONARA LA INFRACCIÓN". " NO TIREU RUNES NI FEM, ES SANCIONARÀ LA INFRACCIÓ"	65,74
vU02E03	m <sup>2</sup>	Demol cobertura de naves sup hasta 100 m <sup>2</sup> Desmontaje de elementos de cubrición de naves a base de placas de chapa metálica grecada, o de tableros cerámicos sobre rastreles y teja, o cualquier otro tipo de material, excluyendo el fibrocemento, con medios mecánicos o manuales, incluyendo retirada, carga de materiales y transporte a vertedero.	7,42
vU02E04	m <sup>2</sup>	Demol Nave Ind incluso cubierta Demolición de nave con muros de fábrica en general, estructura de cuchillos o cerchas, elementos auxiliares de correas y resto de entramado, todo ello en acero o madera, incluso retirada de elementos de cubrición de cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos o entreplantas con cualquier tipo de material, con una superficie no superior al 25% de la total. El exceso de altillo se computa según la tipología estructural. Con retirada de todos los escombros y su transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.	15,14

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02E05	m <sup>2</sup>	Demol Nave Ind sin incluir cubierta. Demolición de nave con muros de fábrica en general, entramados y/o cuchillos metálicos o de madera, sin incluir el desmontaje de elementos de cubrición (teja, chapa grecada y/o placas onduladas etc), incluso distribución interior, y altillos o entreplantas de cualquier material, con una superficie no superior al 25% de la total. El exceso de altillo se computa según la tipología estructural. Con retirada de escombros y su transporte a vertedero autorizado, empleando en el proceso de demolición medios mecánicos. Incluso la utilización de grúa, apuntalamientos, andamios en fachada y/o redes, todo ello cuando sea necesario, así como cualquier otro medio auxiliar. Se incluye también en el precio la mano de obra en retirada de enseres, basuras y mobiliario.	7,38
vU02E06	u	Desmontaje cerchas Desmontaje de cerchas metálicas sobre muros o pilares de hormigón o de ladrillo macizo, con camión grúa. Incluso liberación de apoyos, carga y transporte de todo el material.	SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 170,28
vU02E07	m	Desmontaje transp. bajantes fibroce. hasta 20ml Desmontaje carga y transporte de conductos o tuberías de fibrocemento en bajantes o canalones de cualquier diámetro, en obras en la que no exista ninguna cubierta de fibrocemento. Incluyendo desmontaje de los elementos de fibrocemento con parte proporcional de solapes y piezas especiales, para longitudes iguales o inferiores a 20 ml, con retirada de materiales, con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de tubos enteros o fragmentos, paletizando o ensacando, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional de canalones solapes y piezas especiales. Carga del material con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.	CIENTO SETENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 4,81
vU02E08	u	Plan Trabajo, medic.ambi. y recuento de fibras en trabajos con amianto Documentación con mediciones e informe de trabajos con materiales de fibrocemento con contenido de amianto, consistentes en la elaboración, tramitación y seguimiento del Plan de Trabajo para materiales con contenido de amianto ante la autoridad laboral. Incluyendo mediciones ambientales de personal, ambiental y blanco de campo y recuento de fibras en aire con informe emitido por laboratorio homologado, todo ello en cumplimiento de la legalidad en materia de amianto.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 825,00
			OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02E09	u	<p>Puerta 1hj a galv 90x205cm</p> <p>Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205 cm., formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2 mm. de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.</p>	150,89
			CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02E10	u	<p>Retirada, transporte y gestión de fibrocemento sup hasta 60m<sup>2</sup></p> <p>Desmontaje y retirada de cubierta de placas onduladas o grecadas de fibrocemento, para superficies menores o iguales a 60 m<sup>2</sup> con macroencapsulamiento con líquido encapsulante, retirada y acondicionamiento de las placas enteras y de los restos o placas rotas, patentizado o ensacado, de acuerdo con la normativa vigente, para traslado a vertedero. Incluyendo la parte proporcional de solapes y piezas especiales, y el desmontaje de bajantes, canalones y cumbreras. Carga del material con camión autorizado, paletizado, transporte y tasas de vertido. Se incluyen también todos los medios auxiliares como grúas, plataformas de tijera o articuladas, carretillas de elevación, andamios interiores etc.</p>	1.301,30
			MIL TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU02E11	m	<p>Vallado, BH 40x20x20, &gt; 20m.</p> <p>Vallado de más de 20 m de longitud con bloque de hormigón ligero de 40x20x20 cms. Hasta una altura de 2.50 m. Tomado con mortero de cemento M-40 (1:6) y enlucido por una cara con mortero, incluso parte proporcional de pilares de 40x40 cms. cada 4 m. y cimentación corrida sobre zanja de 60x60 cms. y relleno de hormigón HM-20/B/20/IIb</p>	102,61
			CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02E12	m	<p>Vallado, BH 40x20x20, hasta 20m.</p> <p>Vallado de hasta 20 ml de longitud con bloque de hormigón ligero de 40x20x20 cms. Hasta una altura de 2.50 m. Tomado con mortero de cemento M-40 (1: 6) y enlucido por una cara con mortero de cemento, incluso parte proporcional de pilares de 40x40 cms. cada 4 m. y cimentación corrida sobre zanja de 60x60 cms. y relleno de hormigón HM-20/B/20/IIb.</p>	131,55
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU02A</b>		<b>ANDAMIOS. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIOS AUXILIARES</b>	
vU02A01	m <sup>2</sup>	Alquiler diario andamio tub. tipo Lahyer Alquiler diario de andamio tubular sistema LAHYER o similar.	0,10
vU02A02	m <sup>2</sup>	Apeo de emergencia en muros Apeo de emergencia en muros de medianería, compuesto por perfilera laminada de aceros según cálculo estructural, de tipos HEB-IPE-IPN, con formación de pozos de cimentación, incluso elaboración, transporte y montaje. Incluyendo macizado de huecos de enrase entre perfilera y medianera, con fábrica de ladrillo perforado.	149,95
vU02A03	m <sup>2</sup>	Estabilizador de fachada Compra de estabilizador de fachada consistente en una estructura tipo STA o ROSSET o similar y perfilera todo ello realizado en acero galvanizado pintado, según diseño. Incluye amarre a la fachada mediante correas ST de acero estructural por el exterior e interior, así como tacos de madera de transición entre la fachada y la viga para no dañar la fábrica. Incluye transporte y montaje de dicho estabilizador . Medido en proyección fachada.	420,75
vU02A04	m	Marquesina o ménsula metálica con bandeja y visera de protec. L hasta 2.00m Marquesina o ménsula de protección a nivel de planta baja en fachadas, compuesto por perfiles laminados comerciales en brazos para formación de bandeja con visera inclinada, con una longitud total de brazo máximo de 2.00 m . Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granulado en taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión de residuos.	218,03
vU02A05	m <sup>2</sup>	Montaje y desmont. de andamios especiales difícil acc. Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, sistema LAHYER a similar, realizado con tubos de acero galvanizado, en zonas de difícil acceso y estructuras especiales, incluso mantenimiento. No incluye el traslado del material desde la calle hasta la zona de colocación.	31,35



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02A06	m	<b>Pórtico metálico con bandeja y visera de protec. L bdj&lt;2.00m</b> Pórtico de protección a nivel de planta baja en fachadas, compuesto por perfiles laminados comerciales en soportes y brazos para formación de bandeja con visera inclinada, con una longitud total de brazo máximo de 2.00 m . Colocados con placas de anclaje de chapa de acero, incluyendo los anclajes a base de tacos especiales de acero o anclajes químicos. Incluyendo corte y preparación en taller y empalmes soldados en obra, con tratamiento anticorrosivo del acero a base de granulado en taller, capa de imprimación epoxídica y capa intermedia de pintura epoxi de 150 micras. Incluyendo revestimiento de madera en bandeja y visera con tabloncillo de 5 cm colocada y ajustada. Incluso protección de los soportes metálicos con tubería de polipropileno de diámetro 160mm. Quedan incluidos en el precio todos los medios auxiliares para su montaje y retirada de restos y escombros, así como su gestión de residuos.	362,52
			TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02A07	m <sup>3</sup>	<b>Demolición pavimento exterior de hormigón armado mmec</b> Demolición de pavimento exterior de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, incluso carga mecánica sobre camión o contenedor.	35,84
			TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU02A08	m <sup>2</sup>	<b>Red de protección de andamio</b> Suministro, adquisición, montaje y desmontaje de red de protección de andamio.	3,15
			TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU02A09	h	<b>Camión-grúa autocargante 30 t. pluma 20m mando a dist.</b> Camión grúa autocargante de hasta 30 toneladas, con pluma de 20 m. camión 2 ejes equipado con mando a distancia. Incluyendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3 horas	43,68
			CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU02A10	h	<b>Camión-grúa autocargante 40 t. pluma 25m mando a dist.</b> Camión grúa autocargante de hasta 40 toneladas, con pluma de 25 m. camión 2 ejes equipado con mando a distancia. Incluyendo conductor-gruista. Tiempo mínimo 3 horas	48,51
			CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02A11	d	Carretilla elevadora diésel 6m altura y 2500kg Carretilla elevadora diésel con 6 metros de elevación y 2500 kilogramos de peso. Incluyendo todos los accesorios y la puesta en obra, seguro obligatorio, combustible y tasa fija de reciclaje por servicio. Se facturará por días naturales, sin fraccionarse. No se incluyen los portes de la máquina	58,00
		CINCUENTA Y OCHO EUROS	
vU02A12	d	Cortina de protección derribos especiales Cortina de protección realizada en caucho con contrapesos rigidizadores, de dimensiones 10m x 10m, utilizada para derribos en los cuales la altura del edificio o las circunstancias del mismo pueda generar un riesgo incontrolado para la vía pública. No incluye la grúa necesaria para sujetar la cortina durante los trabajos, ni el porte y reporte de la cortina a obra con góndola de 30 t..	60,00
		SESENTA EUROS	
vU02A13	h	Excavador.orugas 316cv con cizalla brazo de 13m Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de vapor, equipada con cizalla para demoliciones, con brazo de altura total 13 m. Tiempo mínimo 8 horas. Sin incluir el montaje y desmontaje del brazo con camión grúa autoportante y sin incluir porte y reporte de la máquina a obra con góndola.	140,00
		CIENTO CUARENTA EUROS	
vU02A14	h	Excavador.orugas 316cv con cizalla brazo de 28m Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de vapor, equipada con cizalla para demoliciones, con brazo de altura total 28 m. Tiempo mínimo 8 horas. Sin incluir el montaje y desmontaje del brazo con camión grúa autoportante y sin incluir porte y reporte de la máquina a obra con góndola.	240,00
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS	
vU02A15	h	Excavador.orugas 316cv cuchara 3.73m3 Excavadora hidráulica de orugas de potencia 316 caballos de vapor, con una capacidad de cuchara de 3,73m3 y brazo corto con altura total de 13m, preparada para acoplar cizalla para demoliciones. Tiempo mínimo 6 horas. Sin incluir porte y reporte de la máquina a obra.	100,00
		CIEN EUROS	
vU02A16	h	Góndola 30 t.de transporte maquinaria Góndola de 30t. para transporte de maquinaria y elementos a pie de obra como brazo con cizalla de 28 m, o cortina de protección etc. Tiempo mínimo 6 horas	53,00
		CINCUENTA Y TRES EUROS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02A17	h	<b>Pala frontal neumátic. en incendios</b> Pala cargadora frontal de neumáticos, en labores de extinción de incendios, utilizada en condiciones de trabajo con riesgo elevado de incendio de la propia máquina y de los neumáticos, así como de desgaste y deterioro excesivo de los mismos, bajo las órdenes del personal técnico de bomberos. Utilizada en casos de extrema urgencia y sin posibilidad de otra actuación.	129,96
			CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02A18	u	<b>Portes de plataform. artic, tijera o carret.elvad. de alt. 10,00-15,00 m.</b> Transporte de plataformas aéreas motor diésel tipo articuladas, de tijera o carretillas elevadoras, con una altura de trabajo comprendido entre 10,00 y 15,00 m. Incluye porte y reporte	110,00
			CIENTO DIEZ EUROS
vU02A19	h	<b>Robot teledirigido para demoliciones</b> Robot teledirigido sobre orugas del tipo Brokk 90 o similar para demoliciones en espacios reducidos, con complejidad y riesgo. Motor eléctrico de 11Kw y brazo hidráulico con cazo o con martillo hidráulico en tres secciones, con 3.6 m de alcance. Tiempo mínimo 8 horas. No se incluye el porte y reporte de la máquina a obra.	60,00
			SESENTA EUROS
vU02A20	u	<b>Transp.espec.excav.orug. 316cv i/ brazo corto</b> Transporte especial con góndola para excavadora de orugas de 316 cv, incluyendo coche piloto y autorización complementaria de circulación.	700,00
			SETECIENTOS EUROS
<b>vU02R</b>		<b>REPARACIONES</b>	
vU02R01	m <sup>2</sup>	<b>Aislamiento proyectado 3 cm en medianeras</b> Aislamiento térmico sobre medianera mediante la proyección neumática de espuma de poliuretano realizada "in situ", para un espesor 30 mm y una densidad de 32 kg/m <sup>3</sup> . No se incluyen los medios de elevación.	8,71
			OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02R02	m	<b>Albardilla sencilla de 25 cm</b> Albardilla sencilla de 25 cm incluso apertura de la roza, colocación de la rasilla, macizado con mortero de cemento y limpieza, medida la longitud ejecutada.	8,24
			OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02R03	u	<b>Cegado de vanos fábr.bloque 40x20x40 sup. hasta 3,00m<sup>2</sup></b> Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción de medidas precautorias para superficies hasta 3,00m <sup>2</sup> , a base de fábrica de bloque para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Incluyendo la recogida del material sobrante ensacado o sobre contenedor y su entrega y gestión de residuos.	323,28
			TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU02R04	u	<b>Cegado de vanos fábr.bloque 40x20x40 sup. hasta 6,00m<sup>2</sup></b> Cegado de vanos o butrones en actuaciones de emergencia o de adopción de medidas precautorias para superficies hasta 6,00 m <sup>2</sup> a base de fábrica de bloque para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Incluyendo la recogida del material sobrante ensacado o sobre contenedor y su entrega y gestión de residuos.	445,21
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU02R05	m <sup>2</sup>	<b>Enfoscado s/maest.frata. cegado vanos sup &lt;20m<sup>2</sup></b> Enfoscado sin maestrear fratasado en cegado de vanos o butrones, con mortero de cemento de dosificación M-80 (1:4) confeccionado en obra, en paramentos verticales exteriores, según NTE RPE-5 para superficies continuas inferiores a 20 m <sup>2</sup> y para alturas inferiores a 3.5 m. Incluyendo medios auxiliares sin maquinaria.	9,75
			NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU02R06	m <sup>3</sup>	<b>Fábrica para revestir en pilares y/o machones</b> Fábrica para revestir en pilares y/o machones, construida según especificaciones del proyecto y normas NTE-FFB con bloques de hormigón huecos de 20x20x40 cm con mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, P.P. de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medido el volumen ejecutado.	116,88
			CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02R07	u	<b>Grapado de encuentros de muros</b> Grapado o Anclaje con perfiles normalizados de acero laminado o pletinas y tornillos del mismo material de los encuentros de muros en general, de dimensiones adecuadas, con fijaciones químicas o mecánicas, retacados con mortero epoxídico sin retracción o expansivo, incluso mano de obra y ayudas correspondientes (preparación superficie, limpieza polvo, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos, limpieza del lugar de trabajo).	164,83
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02R08	m <sup>2</sup>	<b>Limpieza y pintura de fachada</b> Limpieza y pintura de fachada, incluso parte proporcional del andamiaje, alquiler, montaje, desmontaje y transporte.	18,93
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02R09	kg	<b>Mortero de reparación, cem/res.sint/hu.sí/fibr.</b> Mortero de reparación tixotrópico, monocomponente, a base de cemento y cargas especiales, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras de poliamida, tipo Sika Monotop 612 o similar	0,72
			CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU02R10	kg	<b>Mortero de retracc.compens.altas resistencias</b> Mortero monocomponente, fluido de retracción compensada y ligeramente expansivo, a base de cemento, con resistencias muy elevadas, especial para relleno de placas y anclajes y relleno de grietas y oquedades confinadas. Tipo Sika Grout 295.	0,67
			CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02R11	kg	<b>Pasivizado de armaduras</b> Producto pasivizador de armaduras, de un solo componente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. tipo Sika Monotop 610 o similar.	20,67
			VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU02R12	m	<b>Refuerzo de viguetas con aluminosis</b> Refuerzo de viguetas aisladas ejecutadas con cemento aluminoso, con sistema homologado por el Instituto Eduardo Torroja, incluso la puesta en carga de las mismas, para una longitud media de 4 m. Incluyendo los trabajos de preparación del soporte, cartelas, perfiles, tornillería de unión, espárragos de anclaje tipo M12, resinas epoxídicas, mortero de retacado entre perfil y vigueta tipo BBTEC 305 o similar. Totalmente ejecutado incluyendo todos los medios auxiliares necesarios, colocado en cualquier dependencia de la vivienda y en cualquier altura.	132,46
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU02R13	m <sup>2</sup>	Reparación de anuncio publicitario en vía pública Reparación de anuncio publicitario en vía pública que se encuentre deteriorado, incluso parte proporcional de ayudas y medios auxiliares.	53,43
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU02R14	m <sup>2</sup>	Reparación de estucos deteriorados Reparación de estucos deteriorados en fachada, sin incluir andamiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares.	62,24
			SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU02R15	m <sup>2</sup>	Reparación de revocos deteriorados Reparación de revocos deteriorados por agrietamiento, desconchados, etc. en evitación del paso de humedades, sin incluir andamiajes, pero sí la retirada y carga de escombros, mano de obra, ayudas y medios auxiliares	75,96
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02R16	m <sup>2</sup>	Reparación parcial de cubierta de teja Reparación parcial de cubierta de teja (en un 25 %), incluso el tablero de cabios o viguetas y cerámica maciza, la colocación o cambio de tejas rotas por otras nuevas, con retirada y carga de escombros, sin transporte a vertedero.	138,79
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU02R17	m <sup>2</sup>	Retirada de anuncio publicitario en vía pública Retirada de anuncio publicitario de la vía pública con todos sus elementos, incluso parte proporcional de ayudas, medios auxiliares, y su carga y transporte a vertedero.	31,61
			TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU02R18	m <sup>2</sup>	Saneado, limpieza y pintura de fachadas Saneado, limpieza y pintura de fachadas protectora de humedad, así como rejuntado de grietas con resinas epóxicas, picado del enfoscado deteriorado, restauración del mismo, reparación de molduras en cornisas o aleros e impostas de balcones y miradores, incluso parte proporcional de andamiajes con todos sus elementos, montaje, desmontaje, transporte, mano de obra, ayudas y medios auxiliares.	61,47
			SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU03</b>		<b>OBRA CIVIL</b>	
<b>vU03M</b>		<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>	
vU03M01	m <sup>2</sup>	Blindaje metálico deslizante Útil a ambos lados, por metro lineal de zanja, de blindaje metálico deslizante, para entibación de la misma, incluido montaje de 2,00 m <sup>2</sup> de blindaje, desmontaje y p.p. de apuntalamientos y elementos auxiliares, y relleno posterior con hormigón de 10 MPa de resistencia característica. Accesorios válidos para 100 usos.	33,77
			TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03M02	m <sup>3</sup>	Colocación de tierra vegetal de la propia obra Colocación de tierra vegetal de la propia obra.	4,23
			CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU03M03	m <sup>2</sup>	Despeje y desbroce terreno Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 25cm de profundidad, con vegetación de hasta 2m de altura, incluida la retirada de material, sin incluir la carga y transporte.	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU03M04	m <sup>2</sup>	Entibación ligera mad Entibación de madera ligera de zanjas o pozos de entre 1 y 2 m de ancho y hasta una profundidad de 2.5m realizada mediante tabloncillos horizontales, correas y codales de madera.	25,94
			VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03M05	m <sup>2</sup>	Entibación zanja recta c/pnl acero 5.00 m Entibación cuajada en zanja recta, en terreno de gravas, para profundidad de excavación de 5.00 m y ancho de zanja entre 1.00 a 4.00 m, formada por paneles de acero, incluso tornillos de aletas, codales, llaves de ajuste, cascos protectores y eslingas de izado, colocada por medios mecánicos, permitiendo el paso inferior de tuberías de hasta 2.50 m de diámetro, incluyendo posterior desmontaje de la misma.	16,42
			DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03M06	m <sup>2</sup>	Escf y comp 95% Protor normal Escarificado y compactado de terreno natural por medios mecánicos, hasta conseguir una densidad del 95% del Protor normal incluso humectación y/o desecación, sin incluir la carga y transporte.	0,60
			CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU03M07	m <sup>3</sup>	Excavación en mina mman c/entibación Excavación en galería, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, con entibación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.	129,08



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M08	m <sup>3</sup>	<b>Machaca recebada ciarena en regularización cajeros calles</b> Suministro, extendido y compactado de machaca tamaño máximo 70 mm en regularización de base de los cajeros efectuados en las calzadas de las calles, incluso suministro y extensión de la machaca, recebado arena ( EA > 70) compactado de la base del firme al 95%PM, formación de pendientes, regado y compactado sin afectar a los ser..????	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS 32,31
vU03M09	m <sup>2</sup>	<b>Refino y compactación fondo de caja</b> Refino y compactación de fondo de caja.	TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 0,59
vU03M10	m <sup>3</sup>	<b>Relleno con grava y base geotextil</b> Relleno con gravas de diversos colores, mezclando con las gravas existentes, por medios mecánicos previo revestimiento inferior de lámina geotextil	CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 11,33
vU03M11	m <sup>3</sup>	<b>Relleno de tierra vegetal</b> Suministro, extendido y rasanteado de tierra vegetal cribada mediante pala cargadora.	ONCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 15,80
vU03M12	m <sup>3</sup>	<b>Relleno y extendido arena seleccionada</b> Relleno y extendido de arenas seleccionadas para zona de juegos, con medios mecánicos, pala cargadora	QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 15,41
vU03M13	m <sup>2</sup>	<b>Relleno y extendido Morterenga</b> Relleno y extendido de 3 cm tierra morterenga compactada, nivelada y rasanteada en paseos y jardines, sobre capa de zahorras compactadas	QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 3,51
vU03M14	m <sup>3</sup>	<b>Relleno y extendido propias band mmec</b> Relleno y extendido de tierras propias con medios mecánicos en capas de 25cm de espesor máximo, incluido el riego y compactación con grado de 95% del Proctor normal.	TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 5,94
vU03M15	m <sup>3</sup>	<b>Relleno y extendido tierras y gravas propias</b> Relleno, extendido y compactado de tierras y gravas propias con medios mecánicos	CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 3,42

TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03M16	m <sup>3</sup>	Relleno y extendido zahorras Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos, moto-niveladora, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor modificado.	14,63
			CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03M17	m <sup>3</sup>	Relleno zanjas - pozos tierra propia, compactado. Relleno y compactación de zanja y pozos con tierra propia de excavación.	6,98
			SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>vU03H</b>		<b>HORMIGONES, ACEROS Y ENCOFRADOS</b>	
vU03H01	kg	Acero p/hormigón B 400 S Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 400 S en jaulas para estructuras de hormigón.	0,94
			CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03H02	kg	Acero p/hormigón B 500 S Suministro y colocación en obra de acero corrugado B 500 S en jaulas para estructuras de hormigón, incluso empalmes, solapes y despuntes.	1,01
			UN EUROS con UN CÉNTIMOS
vU03H03	kg	Suministro y montaje acero S 235 JR soldado Suministro de acero S 235JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	1,61
			UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03H04	kg	Suministro y montaje acero S 275 JR soldado Suministro de acero S 275JR, en perfil laminado en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, UPE, U, acabado con capa de imprimación antioxidante, con montaje soldado en estructura de acero, incluso parte proporcional de cortes, piezas especiales y despuntes, según SE-A del CTE e Instrucción EAE.	1,81
			UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>vU03F</b>		<b>FIRMES GRANULARES Y DRENAJES</b>	
vU03F01	m <sup>3</sup>	Base de zahorra artificial en aceras. Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada mediante mini pala-retro y bandeja vibratoria compactadora, incluso humectación y/o desecación.	16,52
			DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03F02	m <sup>3</sup>	Base de zahorra artificial en calzada Extendido y compactado de zahorra artificial sobre calzada mediante mini pala-retro y tractor rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	13,97
vU03F03	m <sup>3</sup>	Extendido y compactado árido granítico Extendido y compactado árido granítico machacado.	TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 36,98
vU03F04	m <sup>3</sup>	Extendido y compactado zahorra artificial V<2300m <sup>3</sup> Extendido y compactado de un volumen <2300m <sup>3</sup> de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 19,09
vU03F05	m <sup>3</sup>	Extendido y compactado zahorra artificial V>2300m <sup>3</sup> Extendido y compactado de un volumen >2300m <sup>3</sup> de zahorra artificial realizado con motoniveladora y rodillo compactador autopropulsado, incluso humectación y/o desecación.	DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 16,01
vU03F06	m <sup>3</sup>	Formación de pedraplén cantera mmec Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material procedente de cantera, realizado con medios mecánicos, incluso humectación.	DIECISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS 21,48
vU03F07	m <sup>3</sup>	Formación de pedraplén excavación mmec Suministro, extendido y compactado de pedraplén realizado con material procedente de la excavación, realizado con medios mecánicos, incluso humectación.	VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 15,90
vU03F08	m <sup>3</sup>	Formación pavimento grava cemento in-situ Formación de pavimento de grava-cemento fabricado in-situ, comprendiendo la preparación del soporte, extendido, humectación, compactación, refinado de la superficie y acabado.	QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 29,82
vU03F09	m <sup>3</sup>	HNE-20 plástica TM 20 en rellenos, bases aceras y calzadas Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm <sup>2</sup> , de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en rellenos, base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.	VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 76,36



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03F10	m <sup>3</sup>	<b>Macadam ordinario</b> Macadam ordinario, incluso transporte de árido a una distancia media de 30 km	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 19,02
vU03F11	m <sup>3</sup>	<b>Piedra machacada extendida</b> Piedra machacada árido calizo 40/80, extendida	DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 8,41
vU03F12	m <sup>3</sup>	<b>Relleno drenante c/gravas</b> Relleno drenante realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías, todo ello compactado mediante bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir excavación de la zanja.	OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 14,99
vU03F13	m <sup>3</sup>	<b>Terraplén en coronación</b> Terraplén en coronación de explanada con suelos seleccionados procedentes de prestamos, incluso extendido en tongadas de espesor máximo 25 cm, regado y compactado al 100% del PN medio sobre perfil.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 7,71
vU03F14	m <sup>2</sup>	<b>Trat sup grv bicp c/C65B3</b> Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla bicapa de una dotación de 0.5 kg/m <sup>2</sup> en la primera capa y 0.7 kg/m <sup>2</sup> en la segunda capa, compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8 en primer extendido, árido 2/4 en el segundo extendido, incluido barrido energético de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de neumáticos.	SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 2,30
vU03F15	m <sup>2</sup>	<b>Trat sup grv monocp c/C65B3</b> Tratamiento superficial de terreno mediante riego gravilla monocapa de una dotación de 0.8 kg/m <sup>2</sup> compuesta por emulsión catiónica C65B3, con un 65% de betún puro, menos o igual de 2% de fluidificante y un índice de rotura <50-100 , árido 4/8, incluido barrido energético de la superficie a tratar mediante barredora mecánica, extendido del ligante y la gravilla, compactado con rodillo liso y con compactador de neumáticos.	DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 1,42
			UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU03P</b>		<b>PAVIMENTOS</b>	
vU03P01	m <sup>2</sup>	Adoquín viejo previa limpieza Pavimento con adoquín viejo, previa limpieza de los adoqui- nes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.	33,23
		TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	
vU03P02	t	Aglomerado a mano Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, extendida a mano, incluso barrido y riego adherencia	234,68
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU03P03	t	Aglomerado cualquier árido, betún modificado a máquina Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de ro- dadura	87,84
		OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU03P04	m <sup>2</sup>	Aglomerado de alto modulo Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de alto módulo, extendida a máquina.	8,14
		OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU03P05	t	Aglomerado drenante, betún modificado a máquina Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, drenante, con betún modificado y áridos de cualquier tipo en capa de rodadura, extendida a máquina.	67,37
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU03P06	t	Aglomerado en capa rodadura cuarcita a máquina Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura con cuarcita, extendida a máquina	60,02
		SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU03P07	t	Aglomerado en frio a mano Aglomerado en frio a mano	131,62
		CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU03P08	u	Alcorque fundición 100x100 cm Suministro y colocación de alcorque rectangular de fundición, con acabado oxidado tipo corten, de dimensiones 100x100 cm, incluso fijaciones, completamente montado.	184,84
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P09	m <sup>2</sup>	Baldosa valencia color Suministro y colocación de baldosa especial decorativa Valencia color, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas	28,87
vU03P10	m <sup>3</sup>	Base de hormigón HNE-20/P/20 central Extendido de hormigón no estructural con una resistencia característica mínima de 20 N/mm <sup>2</sup> , de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, incluso vibrado, en base de calzada, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimientos de bordillos, escaleras, barandillas y mobiliario urbano, elaborado, puesto en obra mediante medios manuales.	VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 76,36
vU03P11	m <sup>3</sup>	Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado Base de hormigón HNE-20/P/20 central fratasado	SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 100,90
vU03P12	m	Bordillo de hormigón 50x30x20 colores Bordillo especial decorativo rectangular/biselado, recto o tumbado, de 50x30x20 de hormigón prefabricado varios colores, rebajado donde sea necesario, sobre lecho de hormigón HM 15/B/20/IIa, rejuntado con mortero de cemento M-5	CIEN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 12,79
vU03P13	m <sup>2</sup>	Capa rodadura aglomerado impreso e/4cm Formación capa de rodadura de aglomerado impreso en diversos colores de 4cm de espesor una vez apisonada, ejecutada mediante el extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente de mezcla fina de tamaño máximo de árido 11mm y árido grueso calizo, texturizada con plantillas de acero y aplicación de colorantes y resinas de refuerzo en la superficie.	DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 42,34
vU03P14	m	Encintado adoquín hormigón Encintado con adoquines de hormigón de forma rectangular de varios colores y tamaños hasta 40x20x8 cm., colocados sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor, apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.	CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 9,10
vU03P15	m <sup>2</sup>	Ext capa 3 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual Suministro, extendido y compactación manual de capa de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.	NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 22,22

VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P16	m <sup>2</sup>	Ext capa 5 cm mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual Suministro, extendido y compactación manual de capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo, incluido el betún.	27,36
			VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03P17	t	Ext mez bit AC 16 surf B50/70 S cal c/betún Extensión manual Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.	73,73
			SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03P18	t	Ext mez bit en frío AF8 C60B3 cal Suministro, extendido con ayuda de extendidora y compactación de mezcla bituminosa abierta en frío tipo AF8 con emulsión C60B3 y árido calizo, para un tonelaje de aplicación T<1000t.	56,63
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03P19	t	Ext mez bit en frío tipo DF 12. Extensión manual Suministro, extendido y compactación manual de mezcla bituminosa en frío tipo DF 12 con árido cuarcítico.	128,41
			CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03P20	t	Ext mez bit SMA 16 surf B50/70 S porf c/betún Suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B50/70 S con árido porfídico para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el betún.	106,20
			CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU03P21	m <sup>3</sup>	Hormigón hidráulico HA-35 Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-35 de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación	84,71
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03P22	m <sup>3</sup>	Hormigón hidráulico HA-40 Suministro y puesta en obra de hormigón hidráulico tipo HA-40 de cualquier consistencia, vibrado, incluso p.p. de corte de juntas de dilatación	93,83
			NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03P23	m	Junta dilatación acera y calzada Formación de junta de dilatación en aceras y calzadas de piezas rígidas realizada mediante banda de PVC recibida con mortero de cemento.	10,46



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P24	m	Junta retr pfl triangular alt 40 Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de 40mm, tomado con hormigón.	DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 6,45
vU03P25	m	Junta retr pfl triangular alt 80 Junta de retracción realizada con perfil de PVC hueco de sección triangular con altura de 80mm, tomado con hormigón.	SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 7,42
vU03P26	t	Microaglomerado en caliente en capa de rodadura Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado fonoabsorbente en capa de rodadura, extendido a maquina	SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 88,29
vU03P27	m <sup>2</sup>	Pavimento terrazo exterior antideslizante. Cualquier tamaño, tipo y color Pavimento con baldosas de terrazo para uso exterior, grano pétreo, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tipo de tamaño, tipo y color.	OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 30,32
vU03P28	m <sup>2</sup>	Pavimento adoquín cerámico Klinker 20x20x5 cm	TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 32,94
vU03P29	m <sup>2</sup>	Pavimento adoquín horm 16x24 Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en varios colores, formando dameros o cualquier dibujo con piezas enteras, de forma cuadrada hasta 16x24x7 cm., colocado sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas, no incluido en el precio	TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 28,48
vU03P30	m <sup>2</sup>	Pavimento adoquín varios tamaños e8cm Pavimento de adoquín de hormigón bicapa en color, de forma rectangular o cuadrada hasta 40x40, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas no incluido en el precio	VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 28,48
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P31	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento adoquín y césped</b> Pavimento de adoquines y césped compuesto de adoquín de piedra granítica de 20x12x12 cm. sobre lecho de arena de 4 cm. de espesor, junta de 2 cm., semillado de cynodon dactylon excluida la confección de la caja.	6,04
			SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU03P32	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento arena morterenga</b> Pavimento realizado con arena morterenga, de 3 a 5 cm de espesor máximo, extendido y nivelado sobre base limpia y compactada, incluso riego y compactación por mediosmecánicos (bandeja vibradora y rulo compactador) y manuales.	4,61
			CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03P33	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento baldosa asfáltica. Cualquier tamaño, tipo y color.</b> Pavimento con baldosa de asfalto natural comprimido, colocadas sobre capa de mortero de cemento M-15 de 2 cm de espesor, incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza. Cualquier tamaño, tipo y color.	17,28
			DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU03P34	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento baldosa hidr gs 20x20 cm 2 tonos</b> Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas, de 20x20x2.5 cm., color gris en dos tonos, lisa o abotonada en recorridos accesibles, colocadas sobre capa de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	11,60
			ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU03P35	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento baldosa hidr 4 pas Gris</b> Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas 4 Pastillas de color Gris colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	16,83
			DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03P36	m	<b>Marcado plaza garaje</b> Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.	2,91
			DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P37	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento baldosa hidr lisa Negro</b> Pavimento clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosas de cemento hidráulicas Lisa de color Negro colocadas sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	18,04
			DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU03P38	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento cont caucho seguridad 5+1cm</b> Pavimento continuo de seguridad para la absorción de impactos realizado in situ constituido por una capa inferior de granulos de caucho reciclado SBR de 5cm de espesor y una capa superior de granulos de caucho EPDM de 1cm de espesor.	85,30
			OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU03P39	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento decorativo de aglomerado pulido de 5 cm. de espesor</b> Pavimento decorativo de asfalto pulido de 5 cm de espesor, incluyendo la fabricación, transporte, extendido y compactado de 5 cm de espesor de mezcla AC 22 BIN 35 50 R ( S-20 reciclada al 20%), su posterior desbaste con diamante metálico para visualización del árido y planificación de pavimento, limpieza a presión del pavimento, aplicación de lechada bituminosa para tapar poros e imperfecciones, afinado posterior de la superficie con diamante metálico para afinar la superficie y visualizar el árido, y aplicación de resina de protección selladora, todo completamente limpio, terminado y perfectamente rematado contra los contornos de baldosa, rigola o bordillo pétreo u de hormigón.	42,83
			CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03P40	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento en aceras de hormigón fratasado E=15cm</b> Pavimento en aceras de hormigón fratasado, incluso corte de juntas de dilatación	24,37
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03P41	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento ext Argent ase e/5 adh/M-15 rjnt/RG</b> Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra caliza Argent en formato de 60x40, 40x40, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado aseurado con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2690 kg/m <sup>3</sup> , según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 10.49 MPa, según UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica=0.2 %, según UNE-EN 13755. Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.	157,38
			CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P42	m <sup>2</sup>	<p><b>Pavimento ext Crema Ivory envj adh/C2 rjnt/L</b></p> <p>Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de mármol Crema Marfil Ivory en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 3cm de espesor, acabado envejecido con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.</p> <p>Densidad aparente= 2670 kg/m<sup>3</sup>, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 11.20 MPa, según UNE-EN 12372. Reacción al fuego= A1, según Decisión Comisión 96/603/EC. Absorción de agua a presión atmosférica= 0.34%, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión= 19.50 mm, según UNE-EN 14157. Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial bruto)=40 SRV, según UNE-EN 14231. Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial apomazado)=15 SRV, según UNE-EN 14231. Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial pulido)=10 SRV, según UNE-EN 14231.</p>	121,70
			CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU03P43	m <sup>2</sup>	<p><b>Pavimento ext Crema Pinar abj adh/C2 rjnt/CG2</b></p> <p>Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de piedra caliza Crema Pinar en formatos de 60x40 cm, 40x40 cm, 60x30 cm o similar, de 5 cm de espesor, acabado ctoso mejorado (C2) con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado (C2) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.</p> <p>Densidad aparente= 2020 kg/m<sup>3</sup>, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 3.30 MPa, según UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica=14.8 %, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión:28 mm, según UNE-EN 14157. Resistencia al deslizamiento (Acabado superficial en bruto)=85 SRV, según UNE-EN 14231. Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.</p>	108,61

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P44	m <sup>2</sup>	<p><b>Pavimento ext Rosa Porriño ase e/2cm M-5 rjnt/CG2</b></p> <p>Pavimento exterior clase 3 según DB SUA-1 del CTE, realizado con baldosa de granito Rosa Porriño en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado flameado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-5, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza. Densidad aparente= 2612 kg/m<sup>3</sup>, según UNE-EN 1936. Resistencia a la flexión= 9.70 MPa, según UNE-EN 12372. Absorción de agua a presión atmosférica= 0.30%, según UNE-EN 13755. Resistencia a la abrasión:17 mm, según UNE-EN 14157. Resistencia al deslizamiento: Acabado superficial pulido (SRV en seco)= 60, según UNE-EN 14231 Acabado superficial apomazado (SRV en seco)=60, según UNE-EN 14231 Acabado superficial abujardado (SRV en seco)=92, según UNE-EN 14231 Reacción al fuego=A1, según Decisión Comisión 96/603/EC.</p>	68,95
			SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03P45	m <sup>2</sup>	<p><b>Pavimento granito Gris exterior antideslizante.</b></p> <p>Pavimento exterior realizado con baldosa de granito Gris en formatos de 60x40, 60x30 o 40x40 cm, de 2 cm de espesor, acabado abujardado con junta mínima de 4 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido, deslizamiento reducido y deformable (C2FT S1) y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.</p>	79,86
			SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03P46	m <sup>2</sup>	<p><b>Pavimento hormigón desact c/árido 12cm</b></p> <p>Pavimento de hormigón desactivado con árido de canto redondo de 12 cms de espesor, con capa de mallazo 20x20x5 en la mitad superior de pavimento, incluyendo suministro del hormigón, vertido y colocación del hormigón, regleado. Incluso corte de juntas y sellado en base de agua.</p>	38,00
			TREINTA Y OCHO EUROS
vU03P47	m <sup>2</sup>	<p><b>Pavimento hormigón rayado</b></p> <p>Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 20 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-20/B/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m<sup>2</sup>, con acabado fratasado mecánico o manual y posterior rayado superficial.</p>	21,76
			VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P48	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento jabre</b>  Pavimntno terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con jabre granítico cribado estabilizado con cemento sobre capa de base y doración 4 kg/m <sup>2</sup> , extendida y refinada a mano, humectación, apisonado y limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.	6,68
			SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU03P49	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento losa irregular rodado</b>  Pavimento de losas irregulares de rodado de 4cm de espesor sobre terreno natural compactado, incluso excavación y preparación de la base con medios manuales, así como asiento y fijado de las piezas sobre el terreno.	47,95
			CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03P50	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento losa pref horm 50x50</b>  Pavimento de losa prefabricada de hormigón bicapa en varios colores, formando dameros o cualquier dibujo con piezas enteras, de forma cuadrada hasta 50x50x10 cm., colocado sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre zahorras compactadas, no incluido en el precio	49,40
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU03P51	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento mármol para exterior antideslizante e/2cm</b>  Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de 2cm de espesor, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	72,65
			SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03P52	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento mármol para exterior antideslizante e/4cm</b>  Pavimento exterior realizado con baldosa de mármol, de 2cm de espesor, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido, rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.	133,09
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P53	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento piedra natural e=4-6 cm antideslizante</b> Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza o similar, espesor entre 4 y 6 cm, con junta mínima de 2 mm, colocada en capa gruesa con mortero de cemento M-15, capa de contacto de adhesivo C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, totalmente terminado, incluso cortes y limpieza y tratamiento antideslizante.	125,10
vU03P54	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento piedra prefabricada Stonsil e=4cm</b> Pavimento con baldosas de piedra prefabricada stonsil de 4 cm. De espesor y cualquier tamaño y terminación, colocado sobre capa de arena de 2 cm. De espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento m-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según nte/rsr-6	CIENTO VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 77,12
vU03P55	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento seguridad losetas caucho 60 mm</b> Pavimento de seguridad compuesto por losetas caucho de 60 mm de espesor de cualquier color y textura recibidas con cola bicomponente, incluido piezas de remate y esquinas.	SETENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 50,88
vU03P56	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento seguridad varios colores 60 mm</b> Suministro y colocación de pavimento continuo de poliuretano y caucho de 60 mm de espesor y combinado en varios colores y formas, resistente a la intemperie y antideslizante, tomados con adhesivo de poliuretano, incluso p.p. de mermas y roturas sobre solera drenante de hormigón H-15 de 12 cm de espesor fratasada incluso eliminación de restos y limpieza.	CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 75,74
vU03P57	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento tarima sintética exteriores</b> Pavimento de tarima sintética para exteriores de 21 mm de espesor, dispuesta sobre rastreles del mismo material sobre cama de arena de río o gravín, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, separadas 40 cm. Elementos de tarima fijados mediante clip atornillado a rastrel.	SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 75,30

SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P58	m <sup>2</sup>	<b>Pavimento texturado e10 cm</b> Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores acabado fratasado, realizado con hormigón de resistencia característica 15 N/mm <sup>2</sup> , de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 12mm, de 10cm de espesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, extendido, nivelado y alisado, capa de color endurecedor, a base de áridos extra duros, pigmentos, aditivos y cementos especiales, colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pavimento, sellado superficial con laca y parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m <sup>2</sup> ), realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.	32,45
			TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03P59	m	<b>Perfil junta retracción perfil PVC</b> Junta de retracción realizada con perfil de PVC , tomado con hormigón HM 15/B/20/IIa.	3,06
			TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU03P60	m <sup>2</sup>	<b>Recuperación de pavimento</b> Recuperación de pavimento de piedra natural de cualquier tipo y tamaño para su posterior reutilización incluso levantado, limpieza, transporte, almacenaje provisional y traslado hasta su posterior colocación en obra, incluso cogida con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento, totalmente colocada.	17,89
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU03P61	m <sup>2</sup>	<b>Relabrar bordillo calizo o rodeno</b> Relabra a dos caras de bordillo	52,18
			CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU03P62	u	<b>Reparación rejilla electrosoldada en protección alcorque</b> Reparación de rejilla electrosoldada para la protección de los alcorques, de cualquier modelo incluso reparación de bastidor y marco de apoyo y anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada.	91,40
			NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU03P63	m	<b>Reposición de bordillo</b> Reposición de bordillo de cualquier tipo sobre base de hormigón no estructural HNE-15N, incluida la excavación necesaria, el rejuntado y limpieza.	23,79
			VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU03P64	m	<b>Rigola "in-situ"</b> Rigola "in-situ" de cualquier sección con hormigón hidráulico tipo HM-20, incluso encofrado o corte de aglomerado, si fuera necesario	16,58
			DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03P65	m	Rigola de granito Rigola de granito recibida sobre lecho de hormigón HNE-15N, incluido el rejuntado con mortero de cemento y limpieza, sin incluir la excavación.	18,36
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03P66	m	Rigola hormigón prefabricado 20x40x7 Rigola de hormigón prefabricado 20x40x7 cm., en varios colores, plana o con rebaje, colocada sobre capa de mortero de cemento de 4 cm de espesor, apisonados a golpe de maceta, regado con agua, relleno de juntas con lechada de cemento con arena, curado periódico durante 15 días, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-16.	8,22
			OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU03P67	m <sup>2</sup>	Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e5cm Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 D con árido calizo de tamaño máximo 16mm.	5,96
			CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03P68	m <sup>2</sup>	Rod mez bit AC 16 surf B35/50 S porf e5cm Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B35/50 S con árido porfídico de tamaño máximo 16mm.	6,01
			SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
vU03P69	ml	Sellado de fisuras con betún caucho Sellado de fisuras en pavimento asfáltico existente, con betún caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p de señalización	11,60
			ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU03P70	m <sup>2</sup>	Trat s endurecedor epoxi pavimentos H Tratamiento superficial endurecedor de pavimento continuo de hormigón, con pintura de protección epoxi dispersada en agua, colores gris, rojo, verde o blanco, aplicada en capas sucesivas hasta alcanzar un espesor máximo de 0.25mm, previo raspado de la lechada superficial mediante cepillos metálicos y limpieza de la superficie, según NTE/RSC-6.	15,78
			QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>VU03A</b>		<b>ALBAÑILERÍA</b>	
vU03A01	m <sup>2</sup>	Acab abujardado granito Acabado superficial de piedra de granito, mediante abujardado, de las caras que han de quedar vistas.	19,30
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU03A02	m <sup>2</sup>	Antioxid.s/plomo s/estruct.metál Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.	4,66
			CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03A03	m	Barniz rodapié o moldura<10 cm. mate Barniz sobre rodapié o moldura de madera de hasta 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.	2,93
			DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03A04	m	Cenefa plástico color 20 cm. Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y encintado.	3,31
			TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A05	m	Coron sard CV 24x10x5 Coronación de murete con ladrillo cara vista de 24x10x5 cm, de iguales características al murete, colocado a sardinel de 12 cm, tomado con mortero de cemento M-80,incluso replanteo y encuentros en esquina, parte proporcional de enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.	21,44
			VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03A06	m <sup>2</sup>	Enfoscado CSII-W0 maes bruñ hrz ext Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero CSII-W0 en paramento horizontal exterior.	11,21
			ONCE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU03A07	m <sup>2</sup>	Enfoscado de mortero cemento M-5. Enfoscado sin maestrear fratasado, con mortero de cemento M-5 en paramento vertical exterior.	11,25
			ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU03A08	m <sup>2</sup>	Enfoscado hidrófugo mto 1:3 maes frat vert ext Enfoscado maestreado fratasado con mortero hidrófugo de cemento portland de dosificación 1:3, confeccionado en obra con cemento con adición puzolánica CEM II/B-P 32,5N a granel, arena lavada de granulometría 0/3 y aditivo impermeabilizante de fraguado normal en paramento vertical exterior.	12,78
			DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A09	m <sup>2</sup>	Enfoscado maestreado fratasado M-5 a mano Enfoscado maestreado fratasado, con mortero de cemento M-5 a mano, según NTE-RPE-7.	6,34
			SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03A10	m <sup>2</sup>	Fábrica aligerada LM 24x11.5x5 e 11.5cm Fábrica aligerada, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos macizos de 24x11.5x5cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 10% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.	33,71
			TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A11	m <sup>2</sup>	Fábrica BHH 40x20x12.5cm Fábrica para revestir de 12.5cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x12.5cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.	27,22
			VEINTISIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU03A12	m <sup>2</sup>	Fábrica BHH 40x20x20cm Fábrica para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.	29,82
			VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03A13	m <sup>2</sup>	Fabrica CV Lm 24x11.5x3 Fábrica de ladrillo cara vista, visto por todas las caras, de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillo cara vista macizo tipo rasilva valenciana de 24x11.5x3 cm., sentados con mortero de cemento M-80 realizado con arena color rojizo similar al ladrillo, con juntas de 1 cm. de espesor enrasadas, incluso replanteo, parte proporcional de rehundidos, enjarjes y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas de mortero según NBE-FL-90, NTE-FFL y NTE-RPE.	51,13
			CINCUENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A14	u	Flechas indicadoras direc.garaje Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado de flechas indicadores del sentido de circulación.	11,51
			ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A15	m <sup>2</sup>	Formación asiento bardos y capa hormigón 3cm Formación de asiento de banco de obra, formado por bardos cerámicos machihembrados apoyados sobre fábrica de ladrillo, y acabado con capa de compresión de 3 cm de mortero de cemento M-5 elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, nivelado, curado y fratasado fino, rematado en arista redondeada, con parte proporcional de mallazo de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario	20,62
			VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03A16	u	Formación de tacos de hormigón Formación de tacos de hormigón in situ, coloreado, para coronación del sardinel en las esquinas o encuentros angulares entre los muretes de cara vista.	26,54
			VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03A17	m	Formación peldaño hormigón coloreado visto Formación de peldaño de hormigón HA25, acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.	17,47
			DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03A18	m <sup>2</sup>	Guarn-enl y YG/L s/maes vert Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.	8,65
			OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03A19	m	Imprimación pintura epoxi en barandillas Imprimación pintura epoxi en barandillas	16,44
			DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03A20	m <sup>2</sup>	Impz de juntas con resina epoxi Limpieza y tratamiento de impermeabilización de juntas a base de pintura con resina epoxi	5,71
			CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A21	m <sup>2</sup>	Impz fach ext enf res acrl Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas enfoscadas mediante la aplicación de 2 capas de revestimiento elástico impermeable a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa.	6,54



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A22	I	<b>Inyección lechada cal</b> Inyección de disolución en forma de lechada de cal inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.	SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 11,30
vU03A23	I	<b>Inyección lechada cemento</b> Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.	ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 8,20
vU03A24	m <sup>2</sup>	<b>Limpieza barandilla metálica</b> Limpieza de barandilla de metálica mediante cepillo, esponja o paño y agua jabonosa hasta la eliminación de suciedad, polvo y restos, enjuague con agua a baja presión y secado con paño.	OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 2,98
vU03A25	m <sup>2</sup>	<b>Limpieza fca mto no prot dfcl norm</b> Limpieza de grafitis y pinturas en spray, rotuladores, lacas... de paramento de mortero en estado de conservación bueno considerando un grado de dificultad normal, mediante la aplicación sobre la superficie de gel limpiador antigraffiti especial para superficies no protegidas anteriormente con impregnación antigraffiti, aplicado con brocha, a temperatura ambiente dejando éste en contacto con la superficie a limpiar durante de 5-10 minutos y posterior retirada del limpiador empleando chorro de agua caliente a presión(de 30 a 100 bares) orientando el chorro con un ángulo de 45°C respecto al soporte, aplicando el tratamiento por franjas horizontales completas, incluyendo vuelos, cornisas y salientes, afectando a todos los elementos	DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 31,24
vU03A27	u	<b>Pintado Bolardo</b> Pintado de bolardo de cualquier modelo con dos manos de esmalte tipo antioxidante color de acabado blanco o negro brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.	TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 20,43
vU03A28	m <sup>2</sup>	<b>Pintado reja metálica</b> Pintado de reja de forja, de fundición o de acero tras el raspado, lijado y limpieza total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo martelé color de acabado brillante y sobre capa de imprimación antioxidante.	VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 19,87

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A29	m <sup>2</sup>	Pintura acrílica piscinas Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	9,87
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03A30	u	Pintura anticalórica radiador Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.	3,77
			TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU03A31	m <sup>2</sup>	Pintura anticarbonatación prot hormigón Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.	17,41
			DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A32	m <sup>2</sup>	Pintura bactericida s/madera Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz incoloro brillante o satinado.	16,06
			DIECISÉIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU03A33	m <sup>2</sup>	Pintura clorocaucho piscinas Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	11,98
			ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU03A34	m <sup>2</sup>	Pintura decapante s/madera-metal Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total del soporte.	31,80
			TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU03A36	kg	Pintura intumescente r-90 Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una resistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.	1,84
			UN EURO con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03A37	m <sup>2</sup>	Pintura minio electrolítico Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.	4,93
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A38	m <sup>2</sup>	<b>Pintura plast acrl lis int vert bl</b> Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	6,26
			SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
vU03A39	m <sup>2</sup>	<b>Pintura plast acrl lis int vert col</b> Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en cualquier color, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.	6,98
			SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU03A40	m <sup>2</sup>	<b>Pintura plástica acrilica dos capas en parámetros exteriores</b> Pintura plástica acrilica dos capas en parámetros exteriores.	11,53
			ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03A41	m <sup>2</sup>	<b>Pintura prmto ext silct mt col</b> Revestimiento a base de pintura sobre paramento exterior, silicato, con acabado mate, en cualquier color.	7,61
			SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A42	m <sup>2</sup>	<b>Pintura suelos tenis</b> Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.	6,31
			SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A43	m <sup>2</sup>	<b>Pintura tipo ferro</b> Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.	14,10
			CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU03A44	m <sup>2</sup>	<b>Pinturas frontones tipo montosport</b> Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir andamios).	6,68
			SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A45	m <sup>2</sup>	Pinturas fungicidas s/madera Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora, dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillante o satinado.	16,04
			DIECISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU03A46	m <sup>2</sup>	Preparación paramentos verticales, rascado, cepillado, limpieza Rascado, cepillado y limpieza de paramentos verticales para preparación de fisuras y grietas, incluso montaje y desmontaje de andamios y apeos, limpieza, totalmente acabado.	6,02
			SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU03A47	m <sup>2</sup>	Reconstrucción con mortero cal Reconstrucción de paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería con mortero preparado de cal natural.	40,25
			CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU03A48	m <sup>2</sup>	Rejuntado con mortero cal Rejuntado con mortero preparado de cal natural en paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mampostería.	28,74
			VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03A49	u	Rotulación número plaza garaje Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y encintado.	2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU03A50	m	Sellado fisuras hormigón Sellado de fisuras de hormigón, incluido acabado final.	8,93
			OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03A51	m	Sellado fisuras y enlucido de paramentos verticales Sellado fisuras y enlucido de paramentos verticales.	9,14
			NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU03A52	m <sup>2</sup>	Trat fach a-graf inc mate Tratamiento de fachadas con antigrafiti para superficies en exterior e interior, con resistencia a la intemperie, así como a los disolventes y detergentes alcalinos, lo que permite limpiar fácilmente las pintadas realizadas sobre él, sin deterioro alguno, no amarillea, incoloro y con acabado mate.	15,71
			QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03A53	m <sup>2</sup>	<p><b>Tratamiento anticarbonatación</b></p> <p>Tratamiento de protección anticarbonatación de paramentos de hormigón y mortero de cemento, mediante aplicación de 2 capas de 200 ml de pintura a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, con un tiempo de espera entre capas de 2 horas, sobre soporte libre de polvo, grasas, aceites, lechadas o pinturas antiguas.</p>	9,03
			NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU03A54	m <sup>2</sup>	<p><b>Tratamiento limpiador de grafitis</b></p> <p>Tratamiento limpiador de grafitis sobre cualquier tipo de superficie en especial sobre soportes minerales.</p>	15,51
			QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU03A55	m <sup>2</sup>	<p><b>Tratamiento superficial sobre piedra</b></p> <p>Tratamiento superficial de abujardado, granallado o picado sobre pavimento de piedra granito con terminación a corte de sierra en piezas ya instaladas de cualquier tamaño y espesor</p>	4,39
			CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>vU031</b>		<b>INSTALACIONES. ZANJAS, CANALIZACIONES, ARQUETAS Y CIMENTACIONES</b>	
vU03101	u	<p><b>Arqueta de acometida a cuadro de mando 80x80x60</b></p> <p>Arqueta de acometida a cuadro de mando para alumbrado exterior, de dimensiones interiores 80x80x60 cm, paredes de hormigón HM-25/B/20/IIA, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, incluso excavación y transporte a vertedero de materiales sobrantes a cualquier distancia.</p>	459,36
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU03102	u	<p><b>Arqueta de registro 30x30x40 ladrillo, tapa fundición dúctil</b></p> <p>Arqueta de registro de 30x30x40 formada por fábrica de ladrillo cerámico 24x11.5x9 cm, recibido con mortero de cemento sobre solera de hormigón HM-15, enfoscada y bruñida interiormente, incluso tapa y marco de fundición dúctil.</p>	82,75
			OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03103	u	<p><b>Arqueta de registro 40x40x60 hormigón, tapa fundición dúctil</b></p> <p>Arqueta de registro de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico de 24x11.5x9 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.</p>	65,14
			SESENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03104	u	Arquetón 60x60, tapa fundición dúctil Arqueta de registro de dimensiones exteriores 60x60x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.	497,88
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU03105	u	Arquetón 80x80, tapa fundición dúctil Arqueta de registro de dimensiones exteriores 80x80x80 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, marco y tapa de fundición dúctil, sin incluir excavación.	280,74
			DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03106	m	Canalización PE ret Ø50mm 10atm ap Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 50 mm. de diámetro, 10 atmósferas, de uso alimentario, en canalizaciones de agua potable, incluyendo uniones y accesorios, instalada y comprobada.	4,39
			CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU03107	m	Canalización PVC 1x90 mm. Zanja 30x65cm, sin incluir tto superficial. Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 1 tubo de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 110 mm de diámetro nominal, en zanja de 30x65cm., relleno con Hormigón HM-20 sin incluir las excavación, ni tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)	43,17
			CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU03108	m	Canalización PVC 2x90 mm. Zanja 40x65cm, sin incluir tto superficial. Canalización subterránea en zanja para paso de cables compuesto por 2 tubos de PVC corrugado de doble pared con guía incorporada, de 90 mm de diámetro nominal, en zanja de 40x65cm., relleno con Hormigón HM-20, sin incluir la excavación ni el tratamiento superficial (baldosa, tierra o aglomerado)	48,59
			CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU03109	m	Canalización PVC Ø110 Canalización para red de riego/agua con tubo de PVC rígido de 110 mm. de diámetro, con una resistencia al aplastamiento de 4 N/m <sup>2</sup> , colocado y posterior vertido del hormigón sobre los mismos.	4,28
			CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I10	m	Canalización PVC Ø160 Canalización (pasante) formada por un tubo de PVC rígido de diámetro 160 mm., con una presión mínima de 6 atms., colocados en zanja, incluso anillado-relleno de hormigón HNE-15 blanca TM 20 totalmente terminada.	17,44
			DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU03I11	m	Canalización PVC Ø160 SN4 Tubería de P.V.C. liso de 160 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m <sup>2</sup> , unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones y piezas especiales, conectada a red, colocada y probada	19,50
			DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU03I12	u	Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m., con dimensiones 1.00x1.00x1.00m, en hormigón HM-20/P/20/I, incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90° de 110 mm de diámetro, sin excavación, totalmente ejecutada.	111,93
			CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03I13	u	Cimentación p/bac col 1,00x1,00x1,00m bac 6m o col CCTV 8m. i/exc carga, tpte y canon. Cimentación para báculo de 6 m de altura o columnas CCTV hasta 8 m. Formado por dado de hormigón en masa de HM-20/P/20/I, de 1,00x1,00x1,00m. Incluso pernos de anclaje de 70 cm de longitud y codo de PVC 90° de 110 mm de diámetro, incluso excavación, carga, transporte y canon de vertido, totalmente ejecutada.	163,19
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU03I14	u	Cimentación p/bas armario Cimentación para basamento de armario de cuadro de mandos, con hormigón de 150 Kg., con 3 tubos de plástico liso de 110 mm. de diámetro, embutidos, i/excavación, pernos de anclaje, reposición de pavimento, dimensiones s/plano y transporte de tierras sobrantes a vertedero.	60,95
			SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU03I15	u	Cimentación p/poste madera zanca 2.5m emp 1.25m Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Sin incluir la zanca de 2'5 metros, que deberá empotrarse 1'25 metros.	79,99
			SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU0316	u	Cimentación p/poste madera zanca 2m emp 1m Cimentación para poste de madera con zanca, i/excavación, dimensiones s/plano, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Sin incluir la zanca de 2 metros, que se deberá empotramiento 1 metro.	75,98
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU0317	u	Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel de acceso Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir la excavación. Totalmente terminada.	170,45
			CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU0318	u	Cimentación panel PAA. 1,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon Cimentación con hormigón HM-20 para poste de panel de acceso Aparcamiento - Alfanumérico- gráfico de dimensiones 1,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.	240,93
			DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU0319	u	Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de aparcamiento o infortra de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin incluir excavación. Totalmente terminada.	563,19
			QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU0320	u	Cimentación panel PIA 2,50x2,00x1,50m. i/exc, carga, tpte y canon Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de aparcamiento o infortra de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.	883,54
			OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU0321	u	Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de Aparcamiento o Infortra de dimensiones 2,50x1,10x1,00m, incluso pernos de anclaje y accesorios, sin excavación. Totalmente terminada.	287,64
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I22	u	Cimentación panel PISA / INFORTRA. 2,50x1,10x1,00m. i/exc, carga, tpte y canon  Cimentación con hormigón HM-20 para poste panel de señalización de Aparcamiento o Infortra de dimensiones 2,5 x 1,1 x 1,0, incluso pernos de anclaje y accesorios, incluida la excavación. Totalmente terminada.	405,10
vU03I23	m	Conductor puesta tierra  Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm, instalada con conductor de cobre recocido de 35 mm <sup>2</sup> de sección, incluso excavación y relleno, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	CUATROCIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 16,49
vU03I24	m <sup>3</sup>	HA-25 arm. TM20 muros encf. 2 cr. visto  Hormigón armado visto, HA-25/20/B/IIa, con una cuantía media de 20 kg/m <sup>3</sup> de acero B-500-S, con aristas romas o achaflanadas, en muretes de acequia, lisos, incluso formación de recortes para salida de agua, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, incluso encofrado y desencofrado a dos caras para dejarlo visto, según EHE.	DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 129,13
vU03I25	u	Pozo para Toma de Tierra de ldr 0,80x0,80 m prof 1.00 m  Pozo para placa de toma de tierra de 0,80x0,80 m interiores y de 1.00 m de altura útil interior, realizado con fábrica de ladrillo hueco, recibido con mortero de cemento M-5, recibido de marco y tapa de 80x80 cm, incluyendo excavación. Totalmente terminado.	CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 155,36
vU03I26	u	Rebajado cimentación  Rebajado de cimentación existente de hormigón, doblado de los pernos y reposición de pavimento.	CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 25,09
vU03I27	u	Reposición arqueta de riego  Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y empalmes completamente terminada.	VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 54,06
vU03I28	u	Soldadura aluminotérmica  Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 24,14



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03I29	u	Tapa+marco composite 40x40 Suministro y colocación de marco y tapa de poliéster de 40x40 cm D-400, con cualquier inscripción.	VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 145,49
vU03I30	u	Tapa+marco fund C-250 arq 80X80 mm Suministro y colocación de tapa cuadrada y marco de fundición dúctil clase C-250 para arqueta de 80X80 cm de dimensiones interiores, incluida la preparación de superficies.	CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 259,30
vU03I31	u	Tapa+marco fund con cierre 20x20cm Suministro y colocación de marco y tapa de fundición con cierre de 20x20 cm, con cualquier inscripción.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 31,02
vU03I32	m <sup>2</sup>	Tapa+marco galvanizada de 110x70 cm Marco y tapa galvanizada de 110x70 cm	TREINTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS 284,71
vU03I33	u	Tapa+marco Ø 64.3 cm Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 64.3 cm con cualquier inscripción	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 108,08
vU03I34	u	Tapa+marco Ø 70 tipo "Ostra" Suministro y colocación de marco y tapa de fundición Ø 70 tipo "OSTRA" I o II.	CIENTO OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 174,33
vU03I35	m	TT c/piqueta p/alumbrado ext Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 2 m de longitud y 14.6mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm <sup>2</sup> , soldado a la piqueta y conexión con la línea de tierra general.	CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 23,57
			VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03136	u	<b>Cimentación para báculos y columnas de 3,5 x 3,5 x 4 metros</b> Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 3500 x 3500 x 4000 mm. Hasta 40 metros, varias luminarias.	5.137,80
		CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
vU03137	u	<b>Cimentación para báculos y columnas de 4,5 x 4,5 x 5 metros</b> Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 4500 x 4500 x 5000 mm. Hasta 50 metros, varias luminarias.	8.493,12
		OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU03138	u	<b>Cimentación para báculos y columnas de 5,5 x 5,5 x 6 metros</b> Cimentación para báculos y columnas, formada por un dado de hormigón en masa de 150 Kg., incluyendo codo de tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, pernos de anclaje, i/excavación, reposición de pavimento y transporte de tierras sobrantes a vertedero. De 5500 x 5500 x 6000 mm. Hasta 60 metros, varias luminarias.	15.224,70
		QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU03139	u	<b>Tubo de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro</b> Tubo de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro.	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU03140	u	<b>Curva de 90°, de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro.</b> Curva de 90°, de plástico liso de 1'8 mm. de espesor, 4 atmósferas, incluido transporte y colocación. De 90 mm. de diámetro.	5,88
		CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU03L LOSAS Y FORJADOS</b>			
vU03L01	m <sup>2</sup>	Forj hrz vig pret 22+5 cm Forjado unidireccional horizontal de 22+5 cm de canto ejecutado con simple vigueta pretensada dispuesta con intereje de 70 cm y bovedillas de hormigón, hormigonado mediante cubilote con hormigón HA-40/B/20/I sobre un mallazo ME 15x30 AØ 5-5 B500 T y una cuantía media de 3.55 kg/m <sup>2</sup> de acero B500S en vigas planas, zunchos y negativos, incluido el encofrado; el vertido, vibrado y curado del hormigón, y el desencofrado, según EHE-08.	60,63
			SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU03L02	m <sup>2</sup>	Losa escalera hormigón visto coloreado con peldaños Losa maciza inclinada de hormigón armado HA25/B/20/IIa en exteriores, de 15 cm de canto, mallazo diam 5 20x20 acero B500S, con formación de peldañeado y acabado coloreado visto con bisel en el borde de 2 cm, incluido el encofrado de peldaños, sobre terreno compactado en pendiente, vertido, vibrado y curado del hormigón, y desencofrado, según EHE08.	32,83
			TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>vU03N CIMENTACIONES</b>			
vU03N01	m <sup>3</sup>	HA-20 en cimentación zapatas y riostras Hormigón armado HA-20 en cimentaciones de zanjas, zapatas y riostras, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, elaborado, transportado y puesto en obra, vertido, vibrado, nivelado y curado, con parte proporcional de acero corrugado, B500S suministrado, cortado, elaborado y montado, incluso encofrado y desencofrado de ser necesario	65,01
			SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU03N02	m <sup>2</sup>	Solera HM-15 e 10 mallazo Solera realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo de diámetro 5 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado a mano, extendido mediante reglado y curado mediante riego. Bajo pavimento de caucho llevará unas hiladas de ladrillo panal para drenaje	14,62
			CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU03N03	m <sup>2</sup>	Solera HM-15 e 10 pavimento terminado Solera fratasada y terminada con helicóptero, acabado liso antideslizante, coloreado, realizada con hormigón H-15 de 10 cm. de espesor, incluso mallazo de diámetro 4 en cuadrícula de 15x15 cm. colocado sobre terreno limpio y compactado extendido mediante reglado y curado mediante riego.	22,86
			VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU03N04	m <sup>2</sup>	Solera HM-25, 10 cm. esp. Solera de hormigón armado HA-25, extendido sobre zahorras compactadas nivelado con reglas niveladoras, de 15 cm. de espesor de media y con pendientes, formación de juntas de dilatación en el tercio superior, en cuadros de hasta 1,50x1,50 m, sin mallazo y extremando el curado del hormigón, sobre sub-bases pavimentos aceras.	10,03

DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU04</b>		<b>SANEAMIENTO</b>	
<b>vU04T</b>		<b>TUBERÍAS</b>	
vU04T01	m	Canalización PVC Ø250 Ayto Vlc Tubería de P.V.C. corrugada de 250 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m <sup>2</sup> , unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones a red existente, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia	34,50
			TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU04T02	m	Canalización PVC Ø400 Ayto Vlc Tubería de P.V.C. corrugada de 400 mm de diámetro nominal, clase de rigidez circunferencial mínima de 4 kn/m <sup>2</sup> , unión con enchufe campana y junta elástica especial, incluso anillado de hormigón HNE-15, parte proporcional de uniones, conexiones y piezas especiales, colocada y probada, según ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia	60,92
			SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU04T03	m	Canalización tubo PVC Ø250mm Canalización formada por 1 tubo de PVC de 250 mm de diámetro interior, incluso excavación en zanja con carga, transporte y canon de vertido, base y relleno de Hormigón HM-20.	83,28
			OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
<b>vU04P</b>		<b>POZOS DE REGISTRO</b>	
vU04P01	u	Pozo registro 80-100 Ayto-Vlc Pozo registro de diámetro 80-100 cm prefabricado, con anillos de hormigón armado hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, pates de polipropileno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada, con pasador antirrobo completamente terminado	597,42
			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU04P02	u	Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD hasta 2m tipo a (r6) Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, de hasta 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. de diámetro y 4 kn/cm <sup>2</sup> de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia	1.048,28
			MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P03	u	<p>Pozo registro 100 base f. ladrillo y alzado PEAD mayor 2m tipo a (r6)</p> <p>Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo a, mayor de 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	1.326,80
			MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU04P04	u	<p>Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r4)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	633,48
			SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU04P05	u	<p>Pozo registro 100 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r4)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo a y b, con base de fábrica de ladrillo de 1 pie y con anillos de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	904,73
			NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU04P06	u	<p>Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD hasta 2m tipo b (r7)</p> <p>Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, de hasta 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	701,72
			SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P07	u	<p>Pozo registro 100 base hormig. y alzado PEAD mayor 2m tipo b (r7)</p> <p>Pozo de registro de diámetro 100 cm tipo b, mayor de 2 m de profundidad, con base de fábrica de ladrillos de 1 pie de espesor, alzado de 1000 mm. De diámetro y 4 kn/cm2 de rigidez circunferencial mínima y cono de hormigón armado prefabricado de 100/70*70 cm, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada modelo ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia</p>	1.070,17
vU04P08	u	<p>Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r5)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo b, con base de hormigón en masa de 10 MPA y con anillos de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	MIL SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 483,50
vU04P09	u	<p>Pozo registro 100 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r5)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1 m prefabricado tipo B, con base de hormigón en masa de 10 MPA y con anillos de hormigón armado, mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 665,77
vU04P10	u	<p>Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo a (r2)</p> <p>Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo a, hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 885,97
			OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04P11	u	<p>Pozo registro 100 f. ladrillo hasta 2m tipo b (r3)</p> <p>Pozo registro de diámetro 100 cm de fábrica de ladrillo tipo b, hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, hormigón de relleno, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del Ayuntamiento de Valencia</p>	781,95
			SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU04P12	u	<p>Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. hasta 2m tipo a (r8)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia</p>	905,95
			NOVECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU04P13	u	<p>Pozo registro 120 base f. ladrillo y elementos pref. mayor 2m tipo a (r8)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo a, con base de ladrillo de 1 pie de espesor y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia</p>	1.211,95
			MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU04P14	u	<p>Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. hasta 2m tipo b (r9)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado, de hasta 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia</p>	695,70
			SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU04P15	u	<p>Pozo registro 120 base hormig. y elementos pref. mayor 2m tipo b (r9)</p> <p>Pozo registro de diámetro 1,20 m tipo b, con base de hormigón en masa de 10 mpa y alzado de anillos prefabricados de hormigón armado mayor de 2 m de profundidad, incluso excavación, relleno de hormigón en masa, marco y tapa de fundición dúctil normalizada mod-ostra i, con pasador antirrobo completamente terminada, según normativa de saneamiento del ayuntamiento de valencia</p>	1.017,88



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			MIL DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU04P16	u	Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 1.50 m Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigón en masa de 1.00 m de diámetro interior y de 1.50 m de altura útil interior, ejecutado sobre solera de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 20 cm de espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, base prefabricada de hormigón en masa con 1 entrada para conexión elástica de colectores de hasta 200 mm, con fondo acanalado y revestido, remate superior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incluso recibido de pates, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	433,57
			CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>vU04S</b>		<b>SUMIDEROS E IMBORNALES</b>	
vU04S01	u	Desplazamiento de sumidero Desplazamiento de sumidero existente, con todos sus complementos y accesorios y parte proporcional de conducciones del saneamiento, cohesionado y en funcionamiento, sin excavación	226,31
			DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU04S02	u	Imbornal abatible fundición 565x305x570 mm C-250 Sumidero-imbornal sifónico en calzada, construido con sumidero prefabricado de fundición dúctil de 565x305x570 mm, sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, relleno de hormigón HNE-15/B/20, reja con marco abatible realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, revestida con pintura asfáltica negra y superficie antideslizante, enrasada al pavimento, incluso conexión a acometida y relleno del trasdós, sin incluir la excavación.	180,63
			CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU04S03	u	Imbornal doble rejilla 43x27.5mm Imbornal sifónico incluso excavación, suministro y colocación de doble marco y rejillas de fundición de 430x275x30 mm .	223,96
			DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU04S04	u	Imbornal modelo "Valencia". Imbornal tipo "VALENCIA" con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, repositiones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	340,90

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
vU04S05	u	<b>Imbornal rectangular grande</b> Imbornal grande con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	279,40
			DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU04S06	u	<b>Imbornal rectangular mediano.</b> Imbornal mediano con poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, marco y tapa de fundición. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	257,07
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU04S07	u	<b>Imbornal rectangular modelo valencia</b> Suministro y colocación de imbornal rectangular modelo Valencia con tapa de fundición dúctil normalizada de 40x40 cm provista de sistema antirrobo con revestimiento de pintura bituminosa.	280,99
			DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU04S08	u	<b>Marco+Rejilla 43x27.5cm C-250 EN124</b> Colocación de reja con marco articulada antirrobo realizada en fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, dimensiones exteriores 430x275x30 mm	42,22
			CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU04S09	u	<b>Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124</b> Marco+Rejilla 83.5x33.5cm C-250 EN124	99,54
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU04S10	u	<b>Marco+Rejilla abatible para imbornal mediano.</b> Marco y tapa de fundición para imbornal mediano. provisto de eje basculante, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado.	76,92
			SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU04S11	u	<b>Poceta con clapeta</b> Suministro y colocación de poceta con clapeta, incluso excavación y hormigonado de los laterales	210,82
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
vU04S12	u	<b>Poceta para imbornal</b> Poceta de poliuretano de 45X40X22, con clapeta de aluminio anodizado o zinc, incluso conexión a acometida, incluso parte proporcional de excavaciones, reposiciones, transporte de restos a vertedero y cánones de vertido, totalmente terminado, con reutilización de marco y reja existente.	180,14
			CIENTO OCHENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU04S13	u	<b>Sumidero sifónico</b> Sumidero rectangular sifónico de 430x230 mm de dimensiones interiores, con marco y rejilla de fundición dúctil normalizada, con arqueta de hormigón de resistencia a la compresión simple de 10 mpa con juntas de mortero m-5, incluso conexión a acometida, demoliciones, excavaciones agotamiento, obras de fábrica y tierra, completamente terminado.	105,56
			CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>vU04A</b>		<b>ACOMETIDAS Y ARQUETAS</b>	
vU04A01	u	<b>Acondicionamiento arqueta 40x40</b> Acondicionamiento de arqueta de registro existente de 40x40 cm incluso conexión a acometida, demoliciones, agotamiento, obras de tierra y fábrica, totalmente terminada y en funcionamiento.	110,71
			CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU04A02	u	<b>Arqueta ladrillo 40x40x60 cm C-250</b> Arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	135,92
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU04A03	u	<b>Arqueta ladrillo 60x60x80 cm C-250</b> Arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2 con tapa de fundición dúctil clase C-250, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, totalmente ejecutada.	217,31

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
vU04A04	m	Conexión alcantarillado a pozo registro Conexión de alcantarillado a pozo de registro o colector secundario, incluso embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.	132,50
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU04A05	m	Conexión imbornal a pozo registro Conexión de imbornal existente a pozo de registro o colector, incluso embocadura y reposición de tubería existente, completamente terminada.	83,18
			OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU04A06	u	Suministro-colocación marco-tapa poliester Suministro y colocación marco y tapa de poliéster reforzado de 40x40 cm, completamente terminado.	57,79
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>vU04R</b>		<b>REPOSICIONES, RECOLOCACIONES Y RECONSTRUCCIONES</b>	
vU04R01	u	Adec marco-tapa imb. valencia Adecuación a la rasante actual de imbornal modelo "Valencia" o similar, según especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje y recolocación de marco y tapa y reposiciones de pavimento, completamente terminado	57,97
			CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU04R02	u	Adec rasante de trapa de pozo Adecuación a la rasante actual de marco y tapa de fundición de pozo de registro según normativa, incluso demoliciones, desmontaje de tapa de registro y reposiciones de pavimento, sin incluir el marco y la tapa de fundición, totalmente terminado	46,30
			CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU04R03	u	Adec rasante o reconstrucción tapa pozo registro Adecuación a la rasante o reconstrucción de la tapa pozo de registro de fundición dúctil, incluida la demolición, el levantado y la recolocación de las piezas y reposiciones de pavimento.	45,07
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU04R04	u	Recolocación marco y tapa arqueta Recolocación de marco y tapa de arqueta hasta 70x70 cm., incluso demolición por medios manuales y recrecido del marco y tapa antiguos, recibido y anclado con mortero de cemento, totalmente terminada.	15,73
			QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04R05	u	Recolocación marco-tapa 40x40 Recolocación de marco y tapa de arqueta existente de 40x40 cm completamente terminado.	23,23
vU04R06	u	Recolocación marco-tapa 60x60 Recolocación del marco y tapa de arqueta existente de 60x60 cm completamente terminado.	31,94
vU04R07	u	Reconstrucción boca registro Reconstrucción de boca de registro para alcantarillado de cualquier dimensión con instalación y refuerzo del marco de fundición, sin incluir su adquisición ni la tapa.	95,20
vU04R08	u	Reconstrucción de arqueta ladrillo 40x40x60cm C-250, sin marco ni tapa. Reconstrucción de arqueta de 40x40x60 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	25,56
vU04R09	u	Reconstrucción de arqueta ladrillo 60x60x80cm C-250, sin marco ni tapa. Reconstrucción de arqueta de 60x60x80 cm de dimensiones interiores construida con ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscada y enlucida interiormente con mortero de cemento GP CSIV W2, incluida la formación de la base de hormigón HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm de espesor, la parte proporcional de embocaduras, recibido de canalizaciones, juntas y cierres herméticos, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	30,70
vU04R10	u	Reposición marco-tapa imb. valencia Reposición de marco y tapa imbornal modelo "Valencia", de fundición dúctil, tapa con eje basculante, según las especificaciones de normalización, incluso demoliciones, marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente terminada.	182,89



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU04R11	u	<b>Reposición marco-tapa pozo registro</b> Reposición de marco y tapa de fundición dúctil clase B-125 para arqueta de 60X60cm según especificaciones de normalización, incluso demoliciones, desmontaje de tapa, suministro y colocación de marco y tapa, reposiciones de pavimento, completamente terminada.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS <b>141,09</b>
vU04R12	u	<b>Suministro colocación pate PP</b> Suministro y colocación de pate de polipropileno en cualquier tipo de obra de fábrica, incluso parte proporcional de elementos auxiliares.	CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS <b>13,99</b>
vU04R13	u	<b>Tapa y marco circular D=700 mm de fundición clase D-400. Tipo Ostra.</b> Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible con bisagra (Tipo Ostra). Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de hierro y pintado con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. Diámetro 700 mm.	TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS <b>146,68</b>
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU05</b>		<b>RED DE AGUA POTABLE E HIDRANTES</b>	
<b>vU05T</b>		<b>TUBERÍAS</b>	
<b>vU05P</b>		<b>PIEZAS Y ACCESORIOS</b>	
vU05P01	u	Llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm Suministro y colocación de llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm.	40,53
			CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05P02	u	Llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm Suministro y colocación de llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm.	45,43
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU05P03	u	Llave paso ø20 mm soldada Llave de paso de latón para soldar a tubo de cobre, de diámetro 20 mm y presión nominal 16 atm, totalmente instalada y comprobada.	18,37
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU05P04	u	Válvula manual 40x40 compuerta Válvula manual de paso de 40x40 cm, tipo compuerta de fundición.	32,36
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>vU05A</b>		<b>ACOMETIDAS</b>	
<b>vU05V</b>		<b>VARIOS</b>	
vU0501	m	Banda señal. poliet. 20cm Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, completamente instalada	0,82
			CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU0502	u	Bobina maciza de PVC diam. 20 mm Suministro y colocación de bobina maciza de PVC diam. 20 mm.	22,95
			VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU0503	u	Casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm Suministro y colocación de casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm.	25,48
			VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU0504	u	Equipo de medida DN 20 mm Suministro y colocación de equipo de medida, compuesto por una llave de esfera de escuadra en bronce de entrada para el contador, una bobina maciza de PVC, una llave de esfera de escuadra en bronce con válvula de retención para después del contador y los casquillos de transición para el contador, siendo todos los mencionados accesorios con DN 20.	134,80
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU0505	u	Manguito de dos sectores i/ taladro en tubería abastecimiento Suministro y colocación de manguito de dos sectores en fundición dúctil de DN 20, i/ taladro de 1" en tubería de abastecimiento de fundición dúctil de diámetros desde 100 hasta 250 mm.	130,72
			CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU0506	u	Pieza de toma roscada DN 20 mm Suministro y colocación de pieza de toma roscada de función para DN 20.	52,59
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU0507	u	Supresión de pozo registro Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a almacén del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.	135,80
			CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>vU05D</b>		<b>DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA</b>	



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU06</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	
<b>vU06S</b>		<b>SOPORTES</b>	
vU06S01	u	Baliza parque cabecera Baliza parque cabecera	884,25
			OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU06S02	u	Base de candelabro de fund esc Valencia Av Francia Suministro y colocación de base de fundición para acoplar a candelabro Modelo Avenida de Francia, compuesta por cuatro piezas de 1 metro de altura cada una, con motivos en acanaladuras verticales y horizontales, escudo de la Ciudad de Valencia y portezuela con dispositivo de cierre, pletina para la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos.	560,61
			QUINIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06S03	u	Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra Brazo soporte de diseño clásico, color negro, construido en poliámmida reforzada con fibra de vidrio, de 710 mm. de saliente y 510 mm. de interdistancia entre agujeros. Incluido transporte. Modelo Pasaje Dr. Serra. Brazo soporte c/saliente 710mm Pasaje Dr. Serra	155,36
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06S04	u	Candelabro 3 luces simple Corner Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Corner. Simple, 3 luces.	6.210,23
			SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU06S05	u	Candelabro 3.6m altura Borbotó Suministro y colocación de candelabro Modelo Borbotó, de 3'60 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste acanalado por crucero de ajuste a farol de diversos tipos. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.	556,23
			QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S06	u	<b>Candelabro 3.74m altura Teruel</b> Suministro y colocación de candelabro con base y fuste de fundición de hierro, y capitel en fundición de hierro o aluminio, que se acopla a columna separadamente, bien para fijación directa de luminarias o para fijación de los bastidores que soportan portalámparas y equipo auxiliares, o fijación de bastidores con manguito a los que se acoplan las luminarias completas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación, acabado con dos capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo Teruel, de 3'74 metros de altura.	661,80
			SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU06S07	u	<b>Candelabro 3.76m altura Avenida</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas exteriores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Avenida. De 3'76 m. de altura.	486,13
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU06S08	u	<b>Candelabro 3.84m altura Tarragona</b> Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarragona, de 3'84 metros de altura.	701,78
			SETECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06S09	u	<b>Candelabro 4.2m altura París</b> Suministro y colocación de candelabro, con base y fuste de fundición de hierro y capitel en fundición de hierro, placa base para cuatro pernos de anclaje de 22 mm. de diámetro y 600 mm. de longitud. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de protección. Las zonas de unión, acabadas con dos capas de imprimación y otra de color negro forja. Modelo París, de 4'20 metros de altura.	1.879,92
			MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S10	u	<b>Candelabro 4m altura Tarragona</b> Suministro y colocación de candelabro para un punto de luz, con base y fuste de fundición de hierro y zócalo/capitel en fundición de hierro o aluminio, para la fijación directa de luminarias y los bastidores para soportar lámparas y portalámparas. Puerta de registro en cuya zona se ubica la puesta a tierra y pletina para fijación de equipos auxiliares y de derivación. Modelo Tarragona, de 4 metros de altura.	6.156,83
			SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06S11	u	<b>Candelabro 5 luces doble Corner</b> Suministro y colocación de candelabro con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos. Pintado con base de clorocaucho y acabado en pintura oxirón de color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Corner. Doble, 5 luces.	8.296,96
			OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06S12	u	<b>Candelabro 6.6m altura 3 brazo Exposición</b> Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y brazos y adornos en fundición de aluminio L 256060, con tres brazos para farol colgante, dotado de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. Pintado con pintura plástica de exterior color "piedra". De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Exposición, de 6'60 metros de altura.	9.642,39
			NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06S13	u	<b>Candelabro 6m altura 4 brazo San Sebastián</b> Suministro y colocación de candelabro, construido la parte principal en fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, y los brazos y adornos en fundición de aluminio L 256060, con cuatro brazos para dos faroles cada uno y un farol central en la parte superior. Pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón de color s/diseño, dotado de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Sebastián, de 6 metros de altura.	11.818,64
			ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S14	u	<b>Candelabro fund 2 faroles Bailen II</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los pernos de anclaje y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tierra, pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén II. Para dos faroles.	883,74
			OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06S15	u	<b>Candelabro fund 3 faroles Bailen I</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con orejas en la base para los pernos de anclaje, y portilla de registro en la base, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Bailén I. Para tres faroles.	1.760,44
			MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06S16	u	<b>Candelabro fund 3.15m altura Fernando VII. 1 farol</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de registro, pletina, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Fernando VII. De 3'15 m de altura 1 farol.	587,13
			QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU06S17	u	<b>Candelabro fund 3.2m altura Villa</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles y tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'20 m de altura.	256,57
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S18	u	<b>Candelabro fund 3.5m altura Castellar</b> Suministro y colocación de candelabro Modelo Castellar, de 3'50 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1961, con dibujos en relieve en la base y fuste troncocónico con remate de crucero en diversas formas y tallas. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro.	672,10
			SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S19	u	<b>Candelabro fund 3.6m altura Naranjo</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Naranjo. De 3'60 m de altura.	325,83
			TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06S20	u	<b>Candelabro fund 3m altura Villa</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con puerta, pintado s/proyecto, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Villa. De 3'0 m de altura.	246,84
			DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06S21	u	<b>Candelabro fund 4.15m altura Fernando VII</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con puerta de registro, pletina, tornillo para la toma de tierra y pernos de anclaje, con orejas para pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Fernando VII. De 4'15 m de altura.	649,25
			SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU06S22	u	<b>Candelabro fund 4.15m altura Serranos</b> Suministro y colocación de candelabro Modelo Serranos, de 4'15 metros de altura, de fundición de hierro gris perlítico GG-22, según norma DIN 1.961, con bormas en su base de cabezas de leones mitológicos, con una composición de piezas ensambladas y fijadas sobre el fuste estriado, y rematado en su crucero con brazos artísticos. Pintado con una capa de imprimación Epoxi y acabado en oxirón negro, incluido transporte.	9.764,32
			NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06S23	u	<b>Candelabro fund 4.1m altura Sancti-Petri</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado con anillo adorno y capitel superior Sancti-Petri para fijación de luminarias. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Sancti-Petri, de 4'10 metros de altura.	493,03
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S24	u	<b>Candelabro fund 5 faroles PI de América</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles, con base de piedra empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Plaza de América.	7.735,23
			SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU06S25	u	<b>Candelabro fund 5 faroles Valencia</b> Suministro y colocación de candelabro en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, para cinco faroles con base empotrada, portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Valencia.	7.587,25
			SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU06S26	u	<b>Candelabro fund 5.5m altura Ribera</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formada por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para toma de tierra, orejas interiores para sujeción de pernos de anclaje. Fuste intermedio con adornos, construido en dos tramos, el inferior va sujeto a la base y sobre el superior se instala el conjunto de brazos para dos puntos de luz, con terminación superior de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Ribera, de 5'50 metros de altura.	1.095,28
			MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU06S27	u	<b>Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro gris, s/UNE 33111/73, formado por base acampanada con puerta de registro, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, orejas interiores para sujeción a pernos de anclaje. Fuste intermedio estriado y crucero superior para dos puntos de luz situados a una altura de 5 metros, con terminación central de piña cerrada de adorno. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Incluido transporte. Modelo Zorrilla, de 5'90 metros de altura. Candelabro fund 5.9m altura Zorrilla	1.851,31
			MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S28	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 1pto luz Saler</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artística galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Saler, para un punto de luz.	2.934,07
			DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU06S29	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Benifaraig</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Benifaraig. para 2'15 metros de fuste.	280,32
			DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06S30	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 2.15m fuste Carpesa</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura, con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Carpesa, para 2'15 metros de fuste.	1.508,66
			MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06S31	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Benifaraig</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base de 1'05 m. de altura y fuste de acero galvanizado, rematado con repisa de fundición con base cuadrada de 290x290 mm., con distancia entre orificios para sujeción de pernos de anclaje de 22 mm., pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Benifaraig. para 2'45 metros de fuste.	285,82
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S32	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 2.45m fuste Carpesa</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, de 4'15 metros de altura, con base circular para combinar con crucero imperial y pletina de sujeción para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Carpesa, para 2'45 metros de fuste.	1.668,67
			MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S33	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con brazos de forma artística galvanizados y adornados con luminaria colgante, con base exagonal y plantilla de 345 mm. entre pernos, pletina de fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintados con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Saler, para dos puntos de luz. Candelabro fund esc Valencia 2pto luz Saler	3.364,39
			TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06S34	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 3.3m 1pto luz Massarrotjos</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Massarrotjos, de 3.3 metros para 1 punto de luz.	710,73
			SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06S35	u	<b>Candelabro fund esc Valencia 4.1m 2pto luz Massarrotjos</b> Suministro y colocación de candelabro de fundición de hierro, con escudo de Valencia e inscripción del año de instalación, con base circular, fuste ranurado, pletina para fijación para cajas de conexión y protección, toma de tierra. Pintado con una capa de imprimación y otra de acabado en oxirón negro. Modelo Massarrotjos, de 4.10 metros para 2 puntos de luz.	869,56
			OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S36	u	<b>Candelabro mon fund 7.75m altura 5 faroles Pl Virgen</b> Suministro y colocación de candelabro monumental de fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintado s/proyecto, con empotramientos, zócalo con ménsulas, macolla, fuste estriado, portezuela, tornillo para la toma de tierra, y pernos de anclaje, pletina para la caja de fusibles. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Plaza de la Virgen. De 7'75 m de altura total, para 5 faroles.	3.990,21
			TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU06S37	u	<b>Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranja + fernando VII leds)</b> Suministro y columna de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna naranja de 3,6 m de fundición con luminaria Fernando VII con lámpara leds 50 w con reflector asimétrico de aluminio anodinado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.	1.007,95
			MIL SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06S38	u	<b>Columna + Luminaria tipo Ayto valencia (naranja + villa leds)</b> Suministro y colocación de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna naranja de 3,6 m de fundición con luminaria villa con lámpara leds de 55 w con reflector asimétrico de aluminio anodinado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara, caja de conexión, conductores eléctricos, placa de anclaje. Totalmente instalada y probada.	874,62
			OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06S39	u	<b>Columna 1 brazo Puente de Serranos</b> Suministro e instalación de columna de 1 brazo. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Serranos.	798,62
			SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06S40	u	<b>Columna 12m altura JC-1</b> Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada , de 75 cm. de altura y caña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clo-rocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-1 de 12 m de altura.	1.922,47
			MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S41	u	Columna 3 brazo Puente de Aragón Suministro e instalación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Aragón.	7.830,25
		SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU06S42	u	Columna 3 brazo Puente de Astilleros Suministro e instalación de columna de 3 brazos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Puente de Astilleros.	1.017,17
		MIL DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU06S43	u	Columna 4m altura JC-2 Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, estriada , de 75 cm. de altura y caña curva en la parte superior, de tubo de acero de 10/16 cm. de diámetro y 3 mm. de espesor, dotada de portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra, pintada con base de clo-rocaucho y acabado de oxirón color s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo JC-2 de 4 m de altura.	646,11
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
vU06S44	u	Columna acero 4m altura 2 piezas (1+3) Pinedo Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 4m de altura y dos piezas (1+3).	482,52
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06S45	u	Columna acero 5m altura 1 pieza Pinedo Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y una pieza.	751,46
		SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06S46	u	Columna acero 5m altura 2 piezas (2+3) Pinedo Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 5m de altura y dos piezas (2+3).	488,86
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S47	u	Columna acero 6m altura 2 piezas (2+4) Pinedo Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (2+4).	538,68
			QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06S48	u	Columna acero 6m altura 2 piezas (3+3) Pinedo Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (3+3).	729,89
			SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06S49	u	Columna acero 6m altura 2 piezas (4+2) Pinedo Suministro e instalación de columna modelo PINEDO, de acero galvanizado de 4mm reforzada con Polímero Técnico de 2,5 mm, resistente a rayos UV y al ácido úrico, de 1 o 2 piezas (según detalle), acabado en color negro oxirón. De 6m de altura y dos piezas (4+2).	809,47
			OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S50	u	Columna fund 1.8m altura Puentes histórico I Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico I de 1,8 m de altura, incluso transporte	503,07
			QUINIENTOS TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU06S51	u	Columna fund 2.2m altura Puentes histórico III Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico III de 2,2 m de altura, incluso transporte	200,31
			DOSCIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU06S52	u	Columna fund 2m altura Puentes histórico II Suministro e instalación de columna de fundición Puentes histórico II de 2 m de altura, incluso transporte	177,27
			CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S53	u	Columna fund 3.5m altura Gran Vía Fernando El Católico Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3'5 m de altura. Tipo Gran Vía Fernando El Católico.	801,25
			OCHOCIENTOS UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU06S54	u	Columna fund 3.95m altura Left Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 80 cm. de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, con portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Fuste de hierro galvanizado formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm. de espesor, Capitel de fundición pintado en poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Left, de 3'95 m de altura.	439,05
			CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU06S55	u	Columna fund 3m altura Viveros Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 3 m de altura. Tipo Viveros.	638,32
			SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06S56	u	Columna fund 4.5m altura Plaza de la Reina Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4'5 m de altura. Tipo Plaza de la Reina.	1.005,18
			MIL CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S57	u	Columna fund 4m altura Gran Vía Suministro e instalación de columna de fundición de hierro gris perlítico FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con orejas en base para los pernos de anclaje, portilla registro en la base, tornillo para toma de tierra, pletina para caja de fusibles, zócalo y fuste, composición con dibujos artísticos en los mismos. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 4 m de altura. Tipo Gran Vía.	923,29
			NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU06S58	u	Columna fund 4m altura Turia Suministro e instalación de columna formada por base de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73, de 70 cm de altura, con orejas en la base para los pernos de anclaje, portilla de registro y tornillo para la toma de tierra, con pletina para caja de fusibles. Fuste de hierro galvanizado, formado por tubo de 80 mm. de diámetro y 3 mm de espesor, zócalo y fuste pintados con poliéster color verde RAL6005. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o pernos de anclaje. Incluido transporte. Modelo Turia, de 4 m de altura.	266,70
			DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU06S59	u	Columna met 4m altura Alba Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De 4 m. de altura.	225,77
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S60	u	Columna met 6m altura Alba Suministro e instalación de columna metálica galvanizada, construida en chapa de acero de 3 y 4 mm. de espesor (A37B), de dos piezas, con adorno en la unión, con portezuela con dispositivo de cierre, pletina para caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con pintura de poliéster s/diseño. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Alba. De 6 m. de altura.	397,08
			TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S61	u	<b>Columna mod 6.25m altura 2 brazo Grandes Vías</b> Suministro e instalación de columna modernista, con base y fuste de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 2 brazos.	2.121,47
			DOS MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S62	u	<b>Columna mod 6.25m altura 4 brazo Grandes Vías</b> Suministro e instalación de columna modernista, con base y fuste de fundición de hierro gris perlítico FG-22,s/UNE 33111/73. En la parte inferior lleva portezuela de registro con dispositivo de cierre mediante llave Allen y cadena, dotada de pletina para la sujeción de la caja de fusibles, tornillo para la toma de tierra. Pintada con base de clorocaucho y pintura oxirón color s/diseño. Con orejas en la base para los pernos de anclaje. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Grandes Vías, de 6'25 m. de altura, 4 brazos.	2.630,99
			DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06S63	u	<b>Columna mod p/farol colgante San Vicente</b> Suministro e instalación de columna modernista de tubo hierro curvado y adornos de bronce fundido, pintado con base de clorocaucho y pintura oxirón de color s/proyecto, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles. Para farol colgante tipo modernista. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo San Vicente	1.067,60
			MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU06S64	u	<b>Palomilla fund c/saliente 1.10m Condal</b> Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal. De 1'10 m de saliente.	342,74
			TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06S65	u	<b>Palomilla fund c/saliente 70cm Normal</b> Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, 70 cm de saliente.	97,29



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S66	u	Palomilla fund c/saliente 90cm Gran Modelo Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, pintada s/proyecto, con turbo soporte, se sujeta a pared mediante dos anclajes. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, 90 cm de saliente.	NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 119,19
vU06S67	u	Palomilla fund c/saliente 90m Condal Suministro e instalación de palomilla mural construida en fundición de aluminio L 256060, pintada s/proyecto, con 2 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Condal. De 0'90 m de saliente.	CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 280,25
vU06S68	u	Palomilla fund c/saliente 90m Left Suministro e instalación de palomilla modelo Left, de fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dos pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. 0'90 m. saliente.	DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 147,10
vU06S69	u	Palomilla fund esc Valencia 1.8m altura c/saliente 1.9m Suministro e instalación de palomilla con escudo de Valencia, terminada en peana vertical estilizada por donde se sujeta a muro. En fundición de Aluminio L252-53, s/UNE 38252-53, con tubo interior para paso de cables y terminal silemblok, anclaje pared con cuatro tornillos M-16. Incluido transporte modelo Isabel la Católica. De 1'90 m. de saliente y 1'80 m. de altura.	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 751,32
vU06S70	u	Palomilla fund esc Valencia 3 pern Gran Modelo 115.5cm Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Gran Modelo, de 115'5 cm	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 271,31
vU06S71	u	Palomilla fund esc Valencia 3 pern Normal 87.5cm Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm	DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 174,00

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S72	u	<b>Palomilla fund esc Valencia 3 pern Reducido 65cm</b> Suministro e instalación de palomilla mural fundición de hierro gris perlítico, FG-22, s/UNE 33111/73, con dibujos artísticos, pintada s/proyecto, con escudo de Valencia, con 3 pernos de anclaje a pared. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Normal, de 87'5 cm	126,57
			CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S73	u	<b>Soporte mod moratin p/farol colgante</b> Suministro e instalación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, para farol colgante, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	233,51
			DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06S74	u	<b>Soporte mod Puerto San José p/farol modernista</b> Suministro e instalación de soporte mural tipo modernista, modelo Moratín, con remate forjado y tubo de hierro curvado en su parte superior, pintado s/proyecto. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte.	709,20
			SETECIENTOS NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU06S75	u	<b>Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 4,00</b> Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 4,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro.	342,59
			TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06S76	u	<b>Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 5,00</b> Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 5,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro	439,91
			CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S77	u	<b>Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 6,00</b> Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 6,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro RAL 9005 con acabado antipegatinas, con marcado CE según norma UNE-EN 40-7 y según reglamento Europeo UE nº 305/2011	499,58
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06S78	u	<b>Columna Poliéster Ref con Fibra de Vidrio de altura 7,00</b> Suministro e instalación de columnas de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de una sola pieza para soporte de luminarias, de altura 7,00 mts diámetro en punta 78 mm, rectas, troncocónicas con conicidad de 18 mm por metro, pigmentadas en la masa según color negro RAL 9005 con acabado antipegatinas, con marcado CE según norma UNE-EN 40-7 y según reglamento Europeo UE nº 305/2011	583,51
			QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06S79	u	<b>Brazo Fachada Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 1 m de longitud y 10º inclinación</b> Suministro e instalación de Brazo Fachada de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 1,00 metro de longitud, con 10º de inclinación, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	103,45
			CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06S80	u	<b>Brazo intermedio de Poliéster Refo con Fibra de Vidrio de 60 cm de longitud</b> Suministro e instalación de brazo intermedio de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para colocar a cualquier altura de la columna, para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 60 cm de longitud, con acoplamiento que permite inclinaciones de 0º, 5º ó 10º, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	102,99
			CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S81	u	<b>Brazo en punta para luminaria de Poliéster Reforzado de 60 cm de longitud, con 5° de inclinación,</b>  Suministro e instalación de brazo en punta para una luminaria de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para colocar en punta de la columna, para soporte de una luminaria, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 60 cm de longitud, con 5° de inclinación, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	102,99
			CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06S82	u	<b>Brazo en punta para luminaria de Poliéster Reforzado de 1,2m de longitud</b>  Suministro e instalación de Brazo en punta para dos luminarias de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) para dos luminarias, colocado en punta de la columna, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 40-3-1, de 1,20 mts de longitud, diámetro en punta 60 mm, clase II, no disponiendo de ningún elemento estructural metálico, RAL a definir	142,16
			CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
vU06S83	u	<b>Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1 metro</b>  Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1 metro de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluso transporte.	61,28
			SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU06S84	u	<b>Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 1,5 metros</b>  Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada de 1,5m de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.	83,77
			OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S85	u	<b>Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2 metros</b>  Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada de 2 m de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.	101,14
			CIENTO UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU06S86	u	<b>Zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2,5 metros</b>  Suministro e instalación de zanca de hierro U-160 galvanizada, de 2,5 metro de longitud. Con tornillos pasantes, tuercas y pletinas, incluido transporte.	124,56
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06S87	u	<b>Modulo corona móvil para proyectores</b> Suministro e instalación de módulo corona móvil para proyectores y cajas auxiliares, constituida por corona de perfil de aluminio extruido de sección transversal, cerrado sin soldadura, bulones y tornillos de acero inoxidable. conjunto cables de tracción de coeficiente de seguridad 10, sistema de guía, subida y bajada con rodillos a 120 grados, dotada de sistema de seguridad de freno automático, paracaídas, cabezal superior fijo, con posicionadores y contactos eléctricos macho, alimentación eléctrica fija (no enrollable), cableado, corona cuadro y conjunto motor eléctrico con sistema de reducción irreversible y mando a distancia. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. incluido transporte. M-01 (6/400 o 4/1000) 25 m.	14.078,97
			CATORCE MIL SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06S88	u	<b>Candelabro, de 6'75 m de altura, fund gris perlítico con brazo/s de fund. Modelo Mª Cristina. Brazo doble</b> Suministro e instalación de candelabro, de 6'75 m de altura, totalmente de fundición de hierro gris perlítico F-22,s/UNE 33111/73, con brazo/s de fundición de aluminio L 256060, con portezuela, tornillo para la toma de tierra, pletina para caja de fusibles y pernos de anclaje. Pintado con base de clorocaucho y acabado con pintura oxirón color negro. De acuerdo con Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. Modelo Mª Cristina. Brazo doble	3.505,82
			TRES MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>vU06L</b>		<b>LUMINARIAS</b>	
vU06L01	u	<b>Balasto elect p/lamp hal 150w</b> Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halogenuro de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcional con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 150 W	51,21
			CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU06L02	u	<b>Balasto elect p/lamp hal 250w</b> Suministro y colocación de balasto electrónico para lámpara de halogenuro de quemador cerámico, con funciones de arrancador, reactancia y condensador, compacto, regulador y estabilizador de tensión, programable, opcional con comunicación por PLC, y opcional programación 1-10V/DALI, incluso adaptador de casquillo E-37 a E-40 y viceversa y transporte. Hasta 250 W	70,30



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L03	u	Bloque op herm Suministro y colocación de bloque óptico hermético, con grado de protección IP-66, de reparto asimétrico, constituido por reflector de policarbonato aluminizado y refractor del mismo material y obturador portacasquillo. Con soporte de fijación. Según especificaciones del Pliego de condiciones. Incluido transporte.	93,29
vU06L04	u	Bloque op p/farol Fernando VII asimétrica Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con distribución asimétrica.	49,81
vU06L05	u	Bloque op p/farol Fernando VII simétrica Suministro y colocación de bloque óptico para farol mod Fernando VII con distribución simétrica. Incluso transporte	49,81
vU06L06	u	Bloque op p/farol Villa asimétrico Suministro y colocación de bloque óptico para farol villa con reparto asimétrico	28,61
vU06L07	u	Equipo de telecontrol Suministro y colocación de equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida	96,70
vU06L08	u	Equipo detector pto luz apagado instalación existente Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. Para instalación existente.	72,22
vU06L09	u	Equipo detector pto luz apagado instalación nueva Suministro y colocación de equipo detector de punto de luz apagado, incluido transporte y colocación. Para instalación nueva.	62,32

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L10	u	<p>Farol art 6 cristales</p> <p>Farol artístico de Seis Cristales, con difusor transparente de policarbonato y compartimento para el equipo auxiliar, con E-40. Compuesto por armazón, corona y base con eses, color negro, fabricación en poliamida reforzada con fibra de vidrio, siendo las dimensiones exteriores de 410 mm. para la corona y 670 mm. la altura del farol, incluido transporte.</p>	229,78
			DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06L11	u	<p>Farol art chapa acer inox Villa-LED 78w</p> <p>Suministro y colocación de farol artístico modelo Villa – LED de 4 cristales con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, cierres laterales e inferior de policarbonato, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W. Incluso transporte.</p>	375,20
			TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU06L12	u	<p>Farol art chapa Gran Vía</p> <p>Farol artístico Modelo Gran Vía, de chapa galvanizada, con cúpula de seis cristales opacos, reflector de aluminio, cableado, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte</p>	395,02
			TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU06L13	u	<p>Farol art fund 78w Fernando VII - LED</p> <p>Farol artístico modelo Fernando VII – LED, troncocónico, siendo la base, grecas, adornos y corona en fundición de aluminio, cerrado mediante cuatro cristales curvos con portezuela, cúpula de chapa entallada de aluminio metalizado en bronce antiguo o acabado en negro oxirón, con grado de protección IP-66, con fuente luminosa de Led, con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. Hasta 78 W</p>	404,31
			CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU06L14	u	<p>Farol art fund Reina</p> <p>Suministro y colocación de farol artístico Modelo Reina, construido con zócalo de hierro fundido gris perlítico FG-22, según norma UNE 33.111-73, con cúpula de cobre, portacristales de latón, cristales curvos opacos, con portilla, reflector de aluminio, cableado, portalámparas, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.</p>	956,83
			NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L15	u	Farol art fund Valencia Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente con malla metálica, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	571,95
			QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06L16	u	Farol art fund Valencia c/casquete superior Suministro y colocación de farol artístico Modelo Valencia, formado por corona, cúpula y zócalo de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con capacidad para el equipo auxiliar, con portalámparas de porcelana y globo de cristal termorresistente con malla metálica y casquete superior, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	600,71
			SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06L17	u	Luminaria 2pzs al Suministro y colocación de luminaria formada por dos piezas de aluminio inyectado, articuladas entre sí directamente y cierre a presión. El sistema óptico está compuesto por reflector de aluminio anodizado y cierre de vidrio templado lenticular sellados de forma estanca, con alojamiento para el equipo auxiliar, con grado de protección IP-66. Clase II, según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	287,10
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06L18	u	Luminaria Alameda c/bloque op Suministro y colocación de luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm. Con equipo AF	665,28
			SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU06L19	u	Luminaria Alameda c/bloque op RF Suministro y colocación de luminaria Modelo Alameda, decorativa de reparto asimétrico, constituida por base, cuatro brazos y techo superior, todo ello de fundición de aluminio inyectado, con bloque óptico hermético, con IP-66, constituido por reflector y cierre de policarbonato estriado accesible por la parte superior, con capacidad para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 w. y su equipo auxiliar en AF incorporado, de 700 mm. Con equipo AF RF	696,90
			SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L20	u	<b>Luminaria dec c/bloque op grande Farol Marino</b> Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande. Con equipo 250 W VSAP AF	485,94
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06L21	u	<b>Luminaria dec c/bloque op pequeño Farol Marino</b> Suministro y colocación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF	372,24
			TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU06L22	u	<b>Luminaria dec Exposición</b> Suministro y colocación de luminaria decorativa Modelo Exposición, formada por soporte de latón y cierre de vidrio, con capacidad para alojamiento de tres lámparas y equipo auxiliares, de dimensiones s/plano y especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	1.484,76
			MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06L23	u	<b>Luminaria fund</b> Suministro y colocación de luminaria formada por armadura de fundición inyectada de aluminio L 256060, con tapa superior de polipropileno inyectado con carga mineral, reflector de chapa de aluminio purísimo, cierre de vidrio plano termorresistente, con alojamiento para el equipo auxiliar montado sobre bandeja metálica fácilmente desmontable. El conjunto reflector, vidrio de cierre y alojamiento portalámparas forman un compartimento estanco, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	132,49
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06L24	u	<b>Luminaria fund Malvarrosa</b> Suministro y colocación de luminaria en fundición de aluminio L 256060, modelo Malvarrosa, con reflector de aluminio y cierre de policarbonato, cromada y pintada con pintura de poliéster polimerizada al horno, con capacidad para el equipo auxiliar. Con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	578,64
			QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L25	u	Luminaria Mare Nostrum Suministro y colocación de luminaria modelo Mare Nostrum	370,87
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06L26	u	Luminaria Nazaret 250w Suministro y colocación de luminaria Modelo Nazaret, con armadura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato termoreformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm. Con equipo 250 w VSAP AF	768,87
		SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU06L27	u	Luminaria Nazaret 250w RF Suministro y colocación de luminaria modelo Nazaret, con armadura en fundición de aluminio (dos piezas), pintada, con protector de policarbonato termoreformado, techo de aluminio entallado y pintado. Reflector de aluminio abrillantado y anodizado, siendo su diámetro de 700 mm. Con equipo 250 w VSAP AF RF	781,98
		SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU06L28	u	Luminaria Samaruc-LED 30/45/60w Suministro y colocación de luminaria modelo SAMARUC-Led, con fuente luminosa de Led. Fijación y rótula de aluminio. Protector de policarbonato. Con driver interno y dotada con protecciones contra sobretensiones de 10 kV. Rango de Tª de color de 3.000 °K. De 30-45-60 W.	123,72
		CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06L30	u	Pieza de adaptación retrofit a Farol Suministro e instalación de pieza de adaptación retrofit a Farol	185,16
		CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU06L31	u	Farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, de Led hasta 55W. Suministro e instalación de farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. de 24 leds hasta 55 W	404,22
		CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L32	u	<b>Farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, de Led hasta 71W</b> Suministro e instalación de farol artístico modelo Villa – LED sin cristales, con fuente luminosa de Led. Fabricado en chapa de acero inoxidable, pintado en negro oxirón, con grado de protección IP-66. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. de 32 leds hasta 71 W	426,66
			CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06L33	u	<b>Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, con carcasa de aluminio con bloque óptico 150W</b> Suministro e instalación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo pequeño. Con equipo 150 W VSAP AF	403,19
			CUATROCIENTOS TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU06L34	u	<b>Luminaria decorativa, tipo Farol Marino, con carcasa de aluminio con bloque óptico 250W</b> Suministro e instalación de luminaria decorativa, tipo Farol Marino, formada por carcasa de aluminio con bloque óptico, con grado de protección IP-66, constituido por reflector de aluminio anodizado y cierre de policarbonato irrompible, sellado al reflector, con alojamiento para el equipo auxiliar. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande. Con equipo 250 W VSAP AF	485,94
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06L35	u	<b>Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, 100/150W</b> Suministro e instalación de proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente, con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Con portalámparas E-27 para PAR-38, de 100/150 w.	119,39
			CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L36	u	<b>Proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, 300W</b> Suministro e instalación de proyector de carcasa de fundición de aluminio L 256060 inyectado, con aletas de ventilación y prensaestopas para entrada de cables, cerrado con vidrio termorresistente, con juntas de silicona, el cableado interior con cubierta de silicona, estanco, con bastidor de chapa galvanizada. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Con portalámparas GX-16 d. para PAR-54, de 300 w.	158,13
			CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU06L37	u	<b>Proyector de poliéster con fibra de vidrio, reflector de chapa de aluminio</b> Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electrobrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruído de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 300/500 w. cuarzo-yodo.	25,19
			VEINTICINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU06L38	u	<b>Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster 1000w</b> Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electrobrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruído de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 1000 w. cuarzo-yodo.	52,08
			CINCUESTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU06L39	u	<b>Proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster 1500w</b> Suministro e instalación de proyector de reparto asimétrico, carcasa de aleación ligera de aluminio pintada en poliéster, reflector martelé electrobrillantado y anodizado, cierre de vidrio templado, marco de perfil extruído de aluminio, junta de silicona y resortes de cierre, portalámparas, caja de conexiones con prensaestopas, lira, según especificaciones del Pliego de Condiciones, incluido transporte. Para 1500 w. cuarzo-yodo.	52,08
			CINCUESTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L40	u	<b>Proyector de perfil de aluminio extruído, cerrado lateralmente en aluminio inyectado</b>  Suministro e instalación de proyector de perfil de aluminio extruído, cerrado lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura epoxi-poliéster, con cierre de vidrio templado, reflector de aluminio con abrillantado electroquímico y oxidación anódica. Con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.	439,43
			CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06L41	u	<b>Proyector lámparas tubulares con alojamiento para equipo auxiliar y bloque optico, modelo mediano</b>  Suministro e instalación de proyector para lámparas tubulares con alojamiento para el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio formado por dos piezas, la parte superior contiene el bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo mediano.	308,68
			TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06L42	u	<b>Proyector lámparas tubulares con alojamiento para equipo auxiliar y bloque optico, modelo grande</b>  Suministro e instalación de proyector para lámparas tubulares con alojamiento para el equipo auxiliar. El cuerpo es de aleación de aluminio formado por dos piezas, la parte superior contiene el bloque óptico y la inferior aloja el equipo auxiliar, los reflectores son de aluminio de alta pureza, provisto de un cierre de vidrio templado de alta resistencia térmica y mecánica, fijación mediante lira o sujeción a tubo, con grado de protección IP-65. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Modelo grande.	390,20
			TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L43	u	<p><b>Proyector Led de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado hasta 26W</b></p> <p>Suministro e instalación de proyector Led. Consta de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado. El proyector, de vidrio reforzado, está sellado al marco por medio de silicona. Montado en una horquilla de fijación para el ajuste de inclinación in situ. Capa de pintura en polvo de poliéster. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA. Modelo Marchalenes pequeño.</p>	289,48
			DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06L44	u	<p><b>Proyector Led de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado</b></p> <p>Suministro e instalación de proyector Led. Consta de dos partes fabricadas de aleación de aluminio inyectado y pintado. El proyector, de vidrio reforzado, está sellado al marco por medio de silicona. Montado en una horquilla de fijación para el ajuste de inclinación in situ. Capa de pintura en polvo de poliéster. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 luz. De 48 led hasta 75 W a 500 mA. Modelo Marchalenes mediano.</p>	382,30
			TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU06L45	u	<p><b>Proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica. Modelo PESET pequeño</b></p> <p>Suministro e instalación de proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar que se va a iluminar. Debe disponer de varias posibilidades de montaje con reglaje in situ, con disipador de calor incorporado dentro del cuerpo con capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de -40 °C hasta +50 °C. Disponiendo de un acceso rápido a la fuente de alimentación mediante una placa de auxiliares desmontable. Con posibilidad de integración en un sistema de telegestión mediante una línea de control, control a través de la línea eléctrica o un protocolo 1-10 V o Dali. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K (4.000 °K si es para túneles y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 75 W. Modelo PESET pequeño</p>	333,24
			TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L46	u	<p><b>Proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica. Modelo PESET grande</b></p> <p>Suministro e instalación de proyector LED IP 66. La fotometría podrá ser tanto simétrica como asimétrica, para adaptarse al lugar que se va a iluminar. Debe disponer de varias posibilidades de montaje con reglaje in situ, con disipador de calor incorporado dentro del cuerpo con capacidad de trabajar con temperaturas ambiente de -40 °C hasta +50 °C. Disponiendo de un acceso rápido a la fuente de alimentación mediante una placa de auxiliares desmontable. Con posibilidad de integración en un sistema de telegestión mediante una línea de control, control a través de la línea eléctrica o un protocolo 1-10 V o Dali. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K (4.000 °K si es para túneles y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led y 213 W. Modelo PESET grande</p>	556,76
			QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06L47	u	<p><b>Caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio inyectado a presión</b></p> <p>Suministro e instalación de caja para equipo auxiliar, con cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa resistente a los rayos ultravioletas, sujeta mediante 4 tornillos, placa auxiliar desmontable sujeta mediante tornillos, borne para la toma de tierra, prensaestopas para entra y salida de los cables, junta de neopreno, cinta de retención, terminales de conexión. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.</p>	147,83
			CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06L48	u	<p><b>Caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno</b></p> <p>Suministro e instalación de de caja para equipo auxiliar de cuerpo de aluminio inyectado a presión, pintada en poliéster polimerizado al horno, tapa de 3 mm., junta de policloropremo celular, sujeta mediante bisagras, placa para auxiliares desmontable, sujeta mediante tornillos, borna para la toma de tierra, prensaestopas para entrada y salida de cables, terminales de conexión. Según especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte.</p>	315,07
			TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L49	u	<b>Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias con cierre semiesfera PESCADOR</b>  Suministro e instalación de cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera PESCADOR.	67,72
			SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06L50	u	<b>Cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias con cierre semiesfera LIRA</b>  Suministro e instalación de cierre de policarbonato o vidrio borosilicatado para luminarias. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Cierre semiesfera LIRA.	67,72
			SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06L51	u	<b>Cierre de vidrio de tres piezas. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Exposición</b>  Suministro e instalación de cierre de vidrio de tres piezas. Según las especificaciones del Pliego de Condiciones. Incluido transporte. Exposición.	498,76
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06L52	u	<b>Proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado 400W</b>  Suministro e instalación de proyector de perfil de aluminio extruido, cerrado lateralmente en aluminio inyectado, acabado en pintura epoxi-poliéster, con cierre de vidrio templado, con grado de protección IP-65, con alojamiento de equipo auxiliar hasta 400 w., para dos lámparas. Incluido transporte.	531,22
			QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU06L53	u	<b>Proyector RGB Lineal Bañador interior ventanas, de 180 °, mínima 24 W,</b>  Suministro e instalación de proyector RGB Lineal Bañador interior ventanas, de 180 °, de potencia mínima 24 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.	363,22
			TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU06L54	u	<b>Proyector RGB Concentrador Trazador Columna. Proyector RGB, de potencia mínima 24 W</b>  Suministro e instalación de proyector RGB Concentrador Trazador Columna. Proyector RGB, de potencia mínima 24 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.	361,99
			TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L55	u	<p>Proyector RGB Bañador Paredes. Proyector RGB, de potencia mínima 60 W, con control DMX, óptica según diseño</p> <p>Suministro e instalación de proyector RGB Bañador Paredes. Proyector RGB, de potencia mínima 60 W, con control DMX, óptica según diseño, color beige, a definir.</p>	NUEVE CÉNTIMOS 465,15
vU06L56	u	<p>Luminaria modelo Campanar Pequeña de 24 led y hasta 38W</p> <p>Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 100 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.</p>	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 326,55
vU06L57	u	<p>Luminaria modelo Campanar Pequeña de 32 led y hasta 51W</p> <p>Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.</p>	TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 340,83
vU06L58	u	<p>Luminaria modelo Campanar Pequeña de 48 led y 75W</p> <p>Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Pequeña-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.</p>	TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 382,65
			TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L59	u	<b>Luminaria modelo Campanar Grande de 48 led y 75W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de T <sup>a</sup> de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 75 W a 500 mA.	457,11
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU06L60	u	<b>Luminaria modelo Campanar Grande de 64 led y 99W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de T <sup>a</sup> de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 64 led y 99 W a 500 mA.	475,47
			CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06L61	u	<b>Luminaria modelo Campanar Grande de 80 led y 122W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de T <sup>a</sup> de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 80 led y 122 W a 500 mA.	497,91
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L62	u	Luminaria modelo Campanar Grande de 96 led y 146W Suministro e instalación de luminaria modelo Campanar Grande-LED, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led y 146 W a 500 mA.	522,39
			QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06L63	u	Luminaria modelo ALBUFERA de 96 led y 146 W Suministro e instalación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 96 led hasta 146 W a 500 mA.	603,99
			SEISCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06L64	u	Luminaria modelo ALBUFERA de 80 led y 122 W Suministro e instalación de luminaria modelo ALBUFERA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 80 led hasta 122 W a 500 mA.	580,53
			QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L65	u	Luminaria modelo DEVESA de 16 led y 40W Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led y 40 W a 500 mA.	220,47
			DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06L66	u	Luminaria modelo DEVESA de 24 led y 57W Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led y 57 W a 500 mA.	234,75
			DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06L67	u	Luminaria modelo DEVESA de 24 led y 68 W Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led y 68 W a 500 mA.	239,85
			DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06L68	u	Luminaria modelo DEVESA de 32 Led y 98 W Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led y 98 W a 500 mA.	321,45
			TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L69	u	<b>Luminaria modelo DEVESA de 40 led y 127W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 40 led y 127 W a 500 mA.	329,61
			TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06L70	u	<b>Luminaria modelo DEVESA de 48 led y 151W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo DEVESA-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led y 151 W a 500 mA.	337,77
			TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06L71	u	<b>Luminaria modelo PARC CENTRAL de 16 Led y 26W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 16 led hasta 26 W a 500 mA.	334,71
			TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06L72	u	<b>Luminaria modelo PARC CENTRAL de 24 led y 38W</b> Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led hasta 38 W a 500 mA.	348,99
			TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L73	u	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 32 Led y 51W Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 32 led hasta 51 W a 500 mA.	NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 390,81
vU06L74	u	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 48 Led y 75 W Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 48 led hasta 75 W a 500 mA.	TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 405,09
vU06L75	u	Luminaria modelo PARC CENTRAL de 56 Led y 87 W Suministro e instalación de luminaria modelo PARC CENTRAL-Led, con fuente luminosa de Led, con protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación horizontal y/o vertical. Protector de vidrio extra-transparente. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 3.000 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 56 led hasta 87 W a 500 mA.	CUATROCIENTOS CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 418,35
			CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L76	u	<p>Proyector Modelo Temple con reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º,</p> <p>Suministro e instalación de proyector Modelo Temple, para fachada exterior, con reflector de aluminio de 5º, con accesorios de 12º y 36º, y sistema de enfoque de lámpara a prueba de vandalismo, placa ajustable a lo largo del proyector, indicador de ángulo de inclinación, portalámparas PG-12, orientación de 180º vertical y fabricado en polímero con 40% de fibra de vidrio, incluyendo equipo.</p>	350,52
			TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06L77	u	<p>Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de 50 led hasta 100W</p> <p>Suministro e instalación de luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 50 led hasta 100 W a 700 mA.</p>	257,99
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06L78	u	<p>Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de 24 led hasta 53W</p> <p>Suministro e instalación de Luminaria modelo NIX-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 24 led hasta 53 W a 700 mA.</p>	187,04
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L79	u	Luminaria modelo TORREFIEL de 64 led y hasta 139W Suministro e instalación de luminaria modelo TORREFIEL-Led, con fuente luminosa de Led, con corona y protector superior en aluminio inyectado y pintado. Fijación y rótula de aluminio fundido y pintado. Protector de policarbonato. Estanqueidad del recinto óptico IP-66 según EN-60598. Con driver programable y dotado con protecciones contra sobretensiones de 10 kV o superior. Rango de Tª de color de 2.700 °K y con un rendimiento luminoso mínimo de 110 lum/W. De 64 led hasta 139 W a 700 mA.	284,60
vU06L80	u	Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 35-150W Suministro e instalación de Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico, de Tª correlacionada 3.000-3.500 °K, y rendimiento luminoso mínimo de 95 lum/W y vida útil mínima de 18,000 hrs. (Rango de potencias de 35-150W).	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 24,67
vU06L81	u	Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico 250W Suministro e instalación de Lámpara de halogenuro metálico de quemador cerámico, de Tª correlacionada 3.000-3.500 °K, y rendimiento luminoso mínimo de 95 lum/W y vida útil mínima de 18,000 hrs. 250W).	VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 25,51
vU06L82	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 50 w/O Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 50 w./O, flujo luminoso 3500 lúmenes.	VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 17,49
vU06L83	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 70 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 70 w./O, flujo luminoso 3800 lúmenes.	DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 13,97
vU06L84	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 100 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 100 w./O, flujo luminoso 10000 lúmenes, con gas Xenón.	TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 18,29
			DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L85	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 150 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150 w./O, flujo luminoso 15500 lúmenes, con gas Xenón.	18,51
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06L86	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 250 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./O, flujo luminoso 30000 lúmenes, con gas Xenón.	19,56
			DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06L87	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 400 w/O Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./O, flujo luminoso 51500 lúmenes, con gas Xenón.	21,17
			VEINTIÚN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU06L88	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 100 w/T Suministro e instalación de lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 100 w./T, flujo luminoso 10000 lúmenes, con gas Xenón.	19,19
			DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
vU06L89	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 150 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 150 w./T, flujo luminoso 17000 lúmenes, con gas Xenón.	22,99
			VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06L90	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 250 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 250 w./T, flujo luminoso 33000 lúmenes, con gas Xenón.	23,95
			VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06L91	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 400 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 400 w./T, flujo luminoso 55000 lúmenes, con gas Xenón.	25,76
			VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06L92	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 600 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 600 w./T, flujo luminoso 90000 lúmenes, con gas Xenón.	51,90



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06L93	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 750 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 750 w./T, flujo luminoso 100000 lúmenes.	CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 56,74
vU06L94	u	Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión 1000 w/T Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio a muy Alta Presión, (V.S.A.P.), tubular u ovoide, incluido transporte. De 1000 w./T, flujo luminoso 125000 lúmenes.	CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 100,44
vU06L95	u	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 150 w Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 150 w. flujo luminoso 13000 lúmenes.	CIEN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 32,92
vU06L96	u	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 250 w Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 250 w. flujo luminoso 23500 lúmenes.	TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 31,98
vU06L97	u	Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión 400 w Suministro e instalación de Lámpara de Vapor de Sodio Alta Presión, con reproducción cromática "de luxe", incluido transporte. De 400 w. flujo luminoso 48000 lúmenes.	TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 37,96
vU06L98	u	Lámpara de Descarga de alta intensidad 100 w Suministro e instalación de Lámpara de Descarga de alta intensidad, de Vapor de Sodio Blanco, de similar impresión cromática que la incandescencia, de 100 w. y casquillo PG-12.	TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 53,92
			CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

**vU06M CENTROS DE MANDO**

vU06MQ01 u Armario met chapa acero 1600x710x500mm 198,64

Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm<sup>2</sup>, cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 1600 x 710 x 500 mm.

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

vU06MQ02 u Armario met chapa acero 2100x810x500mm 2.108,21

Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm<sup>2</sup>, cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separadores entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.

DOS MIL CIENTO OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ03	u	<p><b>Armario met chapa acero 3 cuerpos 2100x710x500mm</b></p> <p>Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm<sup>2</sup>, cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).</p>	1.837,58
			MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06MQ04	u	<p><b>Armario met chapa acero 4 cuerpos 2800x710x500mm</b></p> <p>Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm<sup>2</sup>, cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).</p>	2.917,56
			DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ05	u	<b>Armario met chapa acero 900x700x350mm 50kw</b> Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm <sup>2</sup> , cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 350 mm., hasta 50 KW.	898,13
			OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU06MQ06	u	<b>Armario met chapa acero 900x700x450mm 80kw</b> Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de 1 compartimento, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm <sup>2</sup> , cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Estará dotado de toma para la puesta a tierra del conjunto y pintado. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 900 x 700 x 450 mm., hasta 80 KW.	1.035,29
			MIL TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU06MQ07	u	<b>Cambio cuadro mandos</b> Cambio de Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.	183,66
			CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06MQ08	u	<b>Cambio equipo medida</b> Cambio de equipo de medida, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano de obra.	147,33
			CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ09	u	<b>Célula fotoeléctrica c/soporte</b> Suministro de célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación.	233,95
			DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ10	u	Central medida Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Mobdus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Incluido transporte.	CINCO CÉNTIMOS 187,86
vU06MQ11	u	Conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A Suministro y colocación de conjuto magnetotérmico y diferencial hasta 40 A	CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 520,31
vU06MQ12	u	Contactor auxiliar acpbl a magnet Suministro y colocación de contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte y colocación.	QUINIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 24,72
vU06MQ13	u	Cuadro maniobra y control Cuadro de maniobra y control con sistema de telegestión, preparado para protección magnetotérmico-diferencial hasta 4 líneas trifásicas de alumbrado y 3 líneas monofásicas para maniobra y control, adaptadas a la instalación de alumbrado público existente donde se prevea su instalación, con Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida , maniobra eléctrica para protección de líneas compuesta por Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva C con poder de corte CA 25 KA 380/415 V, dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes y transitorias y hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa transparente, y placa de montaje	VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 5.255,67  CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ14	u	DPR50 SI Suministro e instalación de DPR50 (diferencial progresivo rearmable) estando sujetos a las siguientes características: display retroiluminado de 2x16 caracteres, teclado de funciones, puerto de comunicaciones rs232, margen de disparo de 10 MA hasta 1000ma, sensibilidad nominal de 10 a 300 MA, desconexión de menos de 40 milisegundos, reconexión retardo máximo 1 hora, intentos de reconexión 50 como máximo, disparo y rearmado motorizado tetrapolar o unipolar seleccionable.	827,56
			OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06MQ15	u	Gotero estandar p/transformación instalación aérea-subterránea Gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluida la colocación.	96,43
			NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ16	u	Interruptor diferencial bipolar 300 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 25A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 30 mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	68,76
			SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06MQ17	u	Interruptor diferencial bipolar 300 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300 mA, clase AC, para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, tiempo de disparo instantáneo, de rearme manual y gama terciario/industrial, totalmente instalado y en correcto estado de funcionamiento, conectado según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	68,79
			SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06MQ18	u	Juego tres transformadores intensidad 10 a 150 5amp Juego de tres transformadores de intensidad, de servicio interior y accesorios, colocado y conectado en armario de contadores. De 10 a 150 / 5 Amperios.	323,63
			TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ19	u	<b>Master GPRS</b> Suministro e instalación de domomaster GSM con reloj astronómico incorporado. Equipo de comunicaciones via GSM, puerto de comunicaciones RS232, permite tomar lecturas en tiempo real y modificar parámetros del regulador de flujo y de las salidas. Dispone de 3 salidas auxiliares de reloj astronómico y 16 entradas auxiliares para alarmas, una de ellas destinada a control de puerta abierta.	1.655,86
vU06MQ20	u	<b>Placa Celisol p/equip medida 1000x500x5mm</b> Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y colocación. De 1000 x 500 x 5 mm.	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 76,29
vU06MQ21	u	<b>Placa Celisol p/equip medida 600x600x5mm</b> Placa Celisol, para equipos de medida y maniobra. Incluido transporte y colocación. De 600 x 600 x 5 mm.	SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 54,34
vU06MQ22	u	<b>Regleta verificación</b> Regleta de verificación. Incluido transporte y colocación.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 214,63
vU06MQ23	u	<b>Regulador de flujo</b> Suministro e instalación de regulador de flujo electromecánico con rendimiento superior al 98,8 %, estabilización de 1,65 independiente por cada fase y aislamiento superior a 4 KV entre fase y tierra, totalmente colocado y probado.	DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 3.361,80
vU06MQ24	u	<b>Reloj astronómico univ elec autom 200h</b> Suministro de reloj astronómico universal, electrónico, de funcionamiento automático, programado astronómicamente y a perpetuidad, para encendido y apagado del alumbrado público, autonomía de 200 horas. Incluida colocación.	TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 388,41
vU06MQ25	u	<b>Soldadura aluminotérmica CADWELD inst existente</b> Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 30,29



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ26	u	Soldadura aluminotérmica CADWELD inst nueva Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.	TREINTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 25,45
vU06MQ27	u	Toma tierra dos placas 50x50cm Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundidad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal entre placas, colocación y acondicionamiento del terreno, unio al apoyo de conexión mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Colocada.	VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 285,54
vU06MQ28	u	Transformador intensidad trop 720v 200a Transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de corriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de hasta 60 ° C y niveles de humedad superiores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 A. Incluido transporte. TI 150/5 - TI 200/5	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 15,75
vU06MQ29		Transformador reductor monofásico, 220/12v y 400 VA Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/12 v., con separación de circuitos y toma de tierra, hermético, en cuerpo de fundición de aluminio, envoltura de resinas sintéticas, prensaestopas para entrada y salida de cables de 400 VA, incluido transporte y colocación.	QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 86,22
vU06MQ30		Transformador reductor monofásico, 220/24v y 300 VA Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/24 v., con separación de circuitos y toma de tierra, núcleo de aire, incluido transporte y colocación. De 300 VA.	OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 67,65
vU06MQ31		Transformador reductor monofásico, 220/24v y 400 VA Suministro e instalación de transformador reductor monofásico, 220/24 v., con separación de circuitos y toma de tierra, núcleo de aire, incluido transporte y colocación. De 400 VA.	SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 86,21
			OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ32		<b>Unidad de sistema de telecontrol y monitorización de alumbrado público para centro de mando</b>  Suministro e instalación de Unidad de sistema de telecontrol y monitorización de alumbrado público para centro de mando, bajo sistema operativo estándar, con comunicaciones inalámbricas estándar e integrable en el sistema informático de gestión de alumbrado público del Ayuntamiento de Valencia. Con módulo adicional analizador de redes para parámetros generales de características eléctricas de la instalación. Incluye elementos auxiliares para su conexión a red, instalado y en funcionamiento. transporte incluido. Clase única.	1.438,10
			MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06MQ33		<b>Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales</b>  Suministro e instalación de Equipo de telecontrol con comunicación web server, con 8 entradas y 8 salidas digitales optoacopladas, entrada de contador de pulsos optoacoplada, 1 entrada analógica, puerto RS485, soporte ModBUS RTU.logic, 2 puertos RS232, puerto USB, puerto RJ45, socket para tarjeta SIM y SD,puerto para conexión de módulo de comunicación inalámbrico (ZigBee, RF, Wifi), con Central de medida	812,41
			OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06MQ34		<b>Transformador intensidad tropicalizado, tensión máxima de 720 V,</b>  Suministro e instalación de transformador de intensidad tropicalizado, para la medida de corriente en conductores, para una tensión máxima de 720 V, capaz de soportar temperaturas de hasta 60 ° C y niveles de humedad superiores al 95 % y de medir corrientes de hasta 200 A. Incluido transporte. TI 150/5 - TI 200/5	14,98
			CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06MQ35		<b>Central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Modbus RS485</b>  Suministro e instalación de central de medida, con posibilidad de comunicación mediante sistema Modbus RS485, con posibilidad de medida de todos los parámetros eléctricos básicos con la ayuda de transformadores de intensidad x/5, con pantalla LCD retro iluminada y alimentación auxiliar tanto con corriente alterna como con corriente continua. Incluido transporte.	176,33
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ36		<b>Mando motorizado para la maniobra de apertura (1P – 1P+N – 2P)</b> Suministro e instalación de mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o diferencial, con la posibilidad de mando local a través de maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar (1P – 1P+N – 2P)	82,48
			OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06MQ37		<b>Mando motorizado para la maniobra de apertura (3P – 4P)</b> Suministro e instalación de mando motorizado para la maniobra de apertura, cierre o rearme a distancia de interruptor magnetotérmico o diferencial, con la posibilidad de mando local a través de maneta. Incluido transporte. Unipolar o bipolar Tripolar o tetrapolar (3P – 4P)	95,47
			NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06MQ38		<b>Contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte</b> Suministro e instalación de contacto auxiliar, acoplable a magnetotérmico, para transmitir la situación de abierto o cerrado del mismo. Incluido transporte	24,13
			VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU06MQ39		<b>Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 30KW</b> Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 30 KW.	3.434,52
			TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06MQ40		<b>Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 50KW</b> Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 50 KW.	4.434,77
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06MQ41		<b>Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 80KW</b> Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 80 KW.	5.940,18

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con





AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ42		<p style="text-align: right;">DIECIOCHO CÉNTIMOS</p> <p>Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 45KW</p> <p>Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 45 KW.</p>	4.545,64
vU06MQ43		<p style="text-align: right;">CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS</p> <p>Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 100KW</p> <p>Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 100 KW.</p>	7.609,26
vU06MQ44		<p style="text-align: right;">SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS</p> <p>Equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, hasta 120KW</p> <p>Suministro e instalación de equipo de ahorro de energía estático, en instalación centralizada, incluido transporte, elementos auxiliares y complementos de conexión, mano de obra de montaje y cableado, con colocación en el armario. Hasta 120 KW.</p>	8.401,88
vU06MQ45		<p style="text-align: right;">OCHO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS</p> <p>Controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión centralizado</p> <p>Suministro e instalación de controlador de luminaria por RF, para sistema de gestión centralizado, para monitorizar y gestionar una luminaria, con detección de luz ambiental, con control de interfaz con protocolos DALI o 1-10v. (Interior o exterior a la luminaria).</p>	61,72
vU06MQ46		<p style="text-align: right;">SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS</p> <p>Controlador de segmento por RF, para sistema de gestión centralizado</p> <p>Suministro e instalación de controlador de segmento por RF, para sistema de gestión centralizado, para controlar una red mallada autoregenerada, con comunicación ZigBee, para transmisión de datos a servidor web (por ADSL, GPRS o 3G).</p>	1.023,92
vU06MQ47		<p style="text-align: right;">MIL VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS</p> <p>Controlador de Detección de Presencia con discriminación de movimiento.</p> <p>Suministro e instalación de controlador de Detección de Presencia con discriminación de movimiento.</p>	92,91
		<p style="text-align: right;">NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS</p>	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ48		<b>Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente,</b> Suministro e instalación de detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente, detección por salida y por fase, con señal a dispositivo de comunicación, incluidos los dispositivos a instalar en final de línea.	78,53
			SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ49		<b>Dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias (DPS)</b> Suministro e instalación de dispositivo de protección contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias (DPS), tipo 2 según EN 61643-11, de 400/255 V, I <sub>max</sub> 40 kA, nivel de protección 1,8 kV, tiempo de respuesta 25 ns, con indicación remota de final de vida útil.	195,76
			CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06MQ50		<b>Detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente</b> Suministro e instalación de detector de corte de conductor por fase, de vigilancia permanente, detección por salida y por fase, con señal a dispositivo de comunicación, libre de potencial, incluidos los dispositivos a instalar en final de línea.	100,26
			CIEEN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
vU06MQ51		<b>Armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor. De 2100 x 810 x 500 mm.</b> Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de 2 compartimentos independientes, protección IP-55, chapa plegada y soldada eléctricamente en atmósfera inerte, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm <sup>2</sup> , cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, con zócalo y tejadillo, dispondrá de puerta/s con junta de estanqueidad y cerradura tipo Ormazábal y candado/s, se colocarán separados entre los distintos elementos, dotado de conducto para subir la acometida hasta el equipo de medida. Con bastidores para el montaje de las placas Celisol de 705 x 325 (10x900x600). El techo, los compartimentos y el zócalo serán independientes y sujetos mediante tornillos y juntas, con toma para puesta a tierra y pintado con base de clorocaucho y acabado en oxirón color negro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 810 x 500 mm.	2.113,88

DOS MIL CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ52		<p style="text-align: right;">CÉNTIMOS</p> <p>Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor. De 2100 x 710 x 500 mm y 3 cuerpos</p> <p>Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm<sup>2</sup>, cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2100 x 710 x 500 mm. (De 3 cuerpos).</p>	1.843,25
vU06MQ53		<p style="text-align: right;">MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS</p> <p>Armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor. De 2100 x 710 x 500 mm y 4 cuerpos</p> <p>Suministro e instalación de armario metálico construido en chapa de acero de 3 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5 % de zinc puro en peso, debiendo obtenerse sobre la superficie un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm<sup>2</sup>, cumpliendo todas las especificaciones de la Norma UNE 37.501, distribuido en compartimentos independientes entre sí, con zócalo y tejadillo, sujetos entre ellos mediante tornillos de material inoxidable y separados interiormente por chapas con los correspondientes taladros para el paso de los cables. Las puertas estarán dotadas de junta de estanqueidad y dispondrán de cerradura tipo Ormazábal y candado en los módulos destinados a los equipos de control y funcionamiento y llave triangular y candado en el módulo destinado al equipo de medida. Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas Celisol de 3 mm. de espesor. Estará dotado de toma para la puesta a tierra y pintado. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte y colocación. De 2800 x 710 x 500 mm. (De 4 cuerpos).</p>	2.923,23

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ54		Interruptor diferencial bipolar 30 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 30 mA 63 A instantáneo	170,91
			CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06MQ55		Interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A instantáneo	121,43
			CIENTO VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ56		Interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial bipolar 300 mA 63 A selectivo	172,98
			CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06MQ57		Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	126,83
			CIENTO VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06MQ58		Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	131,54
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06MQ59		Interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	277,10
			DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06MQ60		Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	109,18
			CIENTO NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU06MQ61		Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	112,33
			CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ62		Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	145,87
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06MQ63		Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 40 A selectivo	184,41
			CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06MQ64		Interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	209,10
			DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU06MQ65		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 25 A instantáneo	132,05
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU06MQ66		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 40 A instantáneo	138,27
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06MQ67		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 30 mA 63 A instantáneo	205,23
			DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU06MQ68		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 25 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 25 A instantáneo	131,90
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU06MQ69		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 40 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 40 A instantáneo	138,15
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ70		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A instantáneo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A instantáneo	168,41
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06MQ71		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A selectivo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico bipolar 300 mA 63 A selectivo	210,06
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS
vU06MQ72		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 25 A instantáneo	150,35
			CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06MQ73		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 40 A instantáneo	175,77
			CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06MQ74		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 30 mA 63 A instantáneo	177,65
			CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06MQ75		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 25 A instantáneo	134,32
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06MQ76		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo  Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 40 A instantáneo	146,34
			CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ77		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A instantáneo	177,95
			CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06MQ78		Interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A selectivo Suministro e instalación de interruptor diferencial acoplable a magnetotérmico tetrapolar 300 mA 63 A selectivo	232,28
			DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU06MQ79		Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25 Suministro e instalación de Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25	167,98
			CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06MQ80		Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25 Suministro e instalación de Relé diferencial con rearme automático sección de transformador 25	176,02
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU06MQ81		Relé diferencial con reconexión automática 230V CA Suministro e instalación de Relé diferencial con reconexión automática 230V CA	145,64
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06MQ82		Armario acero inoxidable de 1400x720x380 Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x720x380	1.496,89
			MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06MQ83		Armario acero inoxidable de 1400x900x380 Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x900x380	1.659,27
			MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06MQ84		Armario acero inoxidable de 1400x1400x380 Suministro e instalación de Armario acero inoxidable de 1400x1400x380	2.705,57
			DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06MQ85		Ampliación de línea en cuadro de mando existente,	SIETE CÉNTIMOS
		Ampliación de línea en cuadro de mando existente,incluyendo Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar hasta 125 A, curva C con poder de corte CA 25 KA 380/415 V y hasta 4 protecciones de línea compuestas por magnetotérmico tetrapolar, curva C con poder de corte CA 10 KA 380/415V calibre adaptado a la instalación a proteger, 3 magnetotérmicos unipolares, Contactor asociado a relé diferencial superinmunizado,y Grupo hasta 3 protecciones para maniobra y control formadas por magnetotérmico bipolar, con poder de corte CA 20 KA 220/240V Interruptor diferencial bipolar, Clase AC, sensibilidad 30-300 mA según . Todo instalado en el interior de armarios aislantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tapa transparente, y placa de montaje.	271,13
			DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
<b>vU06C</b>		<b>CANALIZACIÓN GENERAL</b>	
vU06C001	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 2 Pares	0,72
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 2 Pares	
vU06C002	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 4 Pares	CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 1,14
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 4 Pares	
vU06C003	m	Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 7 Pares	UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 1,28
		Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 7 Pares	
			UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06C004	m	<b>Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 8 Pares</b> Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec. final PVC. Incluido transporte. De 8 Pares	1,37
vU06C005	m	<b>Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 10 Pares</b> Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 10 Pares	UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 1,64
vU06C006	m	<b>Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 15 Pares</b> Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 15 Pares	UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 2,36
vU06C007	m	<b>Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet. De 16 Pares</b> Cable telefónico apant./armado, aislado cada cond. con poliet.,separador poliéster no higrosc. en hélice,capa aislamiento poliet.,pant. electrostática cinta de alum./poliest.,armadura acero galvanizado y protec.final PVC. Incluido transporte. De 16 Pares	DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 2,67
vU06C008	m	<b>Cable de 6 fibras ópticas monomodo armado</b> Cable de 6 fibras ópticas monomodo armado	DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 2,65
vU06C009	m	<b>Cable de 6 fibras ópticas multimodo armado</b> Cable de 6 fibras ópticas multimodo armado	DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 5,23
vU06C010	m	<b>Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado</b> Cable de 24 fibras ópticas monomodo armado	CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 5,89
			CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06C011	m	Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado Cable de 24 fibras ópticas multimodo armado	11,63
vU06C012	m	Cable par trazado (UTP) para red local Cable par trazado (UTP) para red local	0,44
		ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
		CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>vU06A</b>		<b>ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS</b>	
<b>vU06T</b>		<b>TOMAS DE TIERRA</b>	
vU06T01	u	Toma de tierra para alumbrado Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1.5 m. de longitud y 14.6 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm <sup>2</sup> , soldado a la piqueta.	52,89
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>vU06D</b>		<b>MONTAJES Y DESMONTAJES</b>	
vU06D01	u	Anulación pocetas existentes Anulación de pocetas existentes, colocación de tubo pasante, relleno de poceta con hormigón y reposición de acera.	22,60
vU06D02	u	Cambio base fusible por caja conexión y protección pto luz en bac o col Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm <sup>2</sup> , incluidos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transporte, en funcionamiento.	8,73
		VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
vU06D03	u	Cambio de luminaria Cambio de luminaria, incluida la mano de obra y elementos de transporte y elevación.	10,63
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU06D04	u	Colocación brazos y luminaria Colocación de brazos y luminaria sobre pared y postes, incluido el grapeado de cable de alimentación hasta la caja de conexión.	9,99
		DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D05	u	Colocación garras pared 2 garras/postecillo 50x50mm Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 2 garras para postecillo de 50 x 50 mm.	12,80
			DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU06D06	u	Colocación garras pared 3 garras/postecillo 60x60mm Colocación de garras en pared para sujeción de postecillo. 3 garras para postecillo de 60 x 60 mm.	15,02
			QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU06D07	u	Colocación palomilla y farol Colocación de palomilla y farol sobre pared, incluido el grapeado del cable de alimentación hasta la caja de conexión.	9,99
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU06D08	u	Colocación perno anclaje HILTY Colocación de perno de anclaje de brazos en pared, incluido el perno tipo HILTY, de cualquier tamaño.	9,58
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06D09	u	Colocación perno p/bac o col HILTY M-20 x 24 cm Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela. M-20 x 24 cm.	17,27
			DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU06D10	u	Colocación perno p/bac o col HILTY M-24 x 29 cm Colocación de perno de anclaje químico, para báculos o columnas, tipo HILTY, formado por ampolla HEA y varillas HAS, con tuerca y arandela. M-24 x 29 cm.	21,82
			VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU06D11	u	Colocación y montaje cajas c/equipos aux s/pared Colocación y montaje de cajas con equipos auxiliares sobre pared, incluido transporte y colocación, y medios auxiliares.	4,46
			CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06D12	u	Desmontaje pto luz inst vieja báculos o columnas Desmontaje por punto de luz de instalación vieja de báculos o columnas, retirada de cables y transporte de materiales al almacén de alumbrado.	17,78
			DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06D13	u	Desmontaje pto luz pared inst vieja Desmontaje por punto de luz en pared e instalación vieja, repaso de fachadas y transporte de materiales al almacén de alumbrado.	10,05
			DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D14	u	Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado Desmontaje y reposición de columna o báculo de alumbrado público, incluso p.p. de cimentación, arqueta de conexión, conducción y cableado.	435,93
			CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU06D15	u	Limpieza pocetas tubos c/retirada escombros a vertedero Limpieza de poceta y tubos, con retirada de escombros a vertedero.	5,46
			CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06D16	u	Montaje inst elec pto luz en cond subterránea Montaje de instalación eléctrica por punto de luz en conducción subterránea, incluido el tendido de los cables y conexionados.	42,55
			CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06D17	u	Montaje inst elect pto luz claveteada por fachada o fiador postes Montaje de instalación eléctrica por punto de luz claveteada por fachada o en fiador por postes, incluido el grapeado del cable y grapas, y colocación de las cajas de conexiones.	49,91
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06D18	u	Montaje y conexión pto luz a instalación existente s/fachada Montaje y conexión por punto de luz a instalación existente sobre fachada, inclusive colocación de pernos, falcado de brazo, caja de protección y empalme, cable de conexión y grapeado del mismo, en funcionamiento.	22,09
			VEINTIDÓS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU06D19	u	Montaje y sujeción postes rollizos a zancas met Montaje y sujeción de los postes rollizos a las zancas metálicas, incluida la mecanización sujeción de zanca y brazos.	16,14
			DIECISÉIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU06D20	u	Reposición portezuela p/bac o col Reposición de portezuela para báculos o columnas, incluidos materiales, mano de obra y colocación.	13,24
			TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU06D21	u	Tapado tubos poceta Tapado de tubos con pasta de yeso y vidrio, por poceta.	2,77
			DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D22	m	Traslado de luminaria tipo Ayto. Valencia (avenida + fernando VII) Desmontaje y traslado a dependencias municipales según directrices de la DF de luminaria para alumbrado urbano compuesta por columna AVENIDA de 3,2 m de fundición con luminaria VILLA o FERNANDO VII vsap de 150 w con reflector asimétrico de aluminio anodinado, difusor de policarbonato, clase I, incluso lámpara.	192,87
			CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU06D23	u	Cambio, en báculos o columnas Cambio, en báculos o columnas, de bases fusibles de porcelana por caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm <sup>2</sup> ., incluidos los cartuchos fusibles, mano de obra, montaje y desmontaje y transporte, en funcionamiento.	7,74
			SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU06D24	u	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 100 x 100 x 55 mm Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 100 x 100 x 55 mm. sin bornas, con conos.	3,88
			TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU06D25	u	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 153 x 110 x 66 mm Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 153 x 110 x 66 mm. sin bornas, con conos.	7,28
			SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU06D26	u	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 160 x 135 x 77 mm Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 160 x 135 x 77 mm. sin bornas, con conos.	9,84
			NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D27	u	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 220 x 170 x 80 mm  Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 220 x 170 x 80 mm. sin bornas, con conos.	12,28
vU06D28	u	Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 310 x 240 x 120 mm  Suministro e instalación de Caja de empalme o derivación, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para exterior, estanca, sujeción de la tapa mediante tornillos, con colocación. Incluido transporte. De 310 x 240 x 120 mm. sin bornas, con conos.	47,76
		DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
vU06D29	u	Caja de conexión y protección de punto de luz, 82 x 147 x 53 mm  Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm <sup>2</sup> ., con colocación. Incluido transporte. De 82 x 147 x 53 mm. CLAVED.	17,50
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU06D30	u	Caja de conexión y protección de punto de luz, 95 x 147 x 53 mm  Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm <sup>2</sup> ., con colocación. Incluido transporte. De 95 x 147 x 53 mm. CLAVED.	24,12
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU06D31	u	Caja de conexión y protección de punto de luz, 120 x 165 x 62 mm  Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm <sup>2</sup> ., con colocación. Incluido transporte. De 120 x 165 x 62 mm. CLAVED.	26,86
		VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
		VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D32	u	Caja de conexión y protección de punto de luz, 65 x 150 x 62 mm Suministro e instalación de Caja de conexión y protección de punto de luz, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos cortacircuitos de hasta 20 A., y cuatro bornas de conexión para cable de hasta 25 mm <sup>2</sup> ., con colocación. Incluido transporte. De 65 x 150 x 62 mm. CLAVED.	12,07
		DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU06D33	u	Caja de poliester reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana 245 x 160 x 95 mm Suministro e instalación de caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 160 x 95 mm.	30,16
		TREINTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU06D34	u	Caja de poliester reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana 245 x 245 x 95 mm Suministro e instalación de caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con tres laterales ciegos y el otro con ventana para entrada de cables mediante junta, con 6 entradas, fondo y dispositivo de ventilación lateral. Incluido transporte. De 245 x 245 x 95 mm.	30,16
		TREINTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU06D35	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 4 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 4 mm <sup>2</sup> .	2,54
		TREINTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU06D36	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 6 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 6 mm <sup>2</sup> .	3,46
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU06D37	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 10 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 10 mm <sup>2</sup> .	4,02
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
		CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D38	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm <sup>2</sup> .	4,32
vU06D39	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 16 mm <sup>2</sup> .	4,81
		CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU06D40	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 40 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 40 mm <sup>2</sup> .	5,12
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU06D41	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 50 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 50 mm <sup>2</sup> .	6,75
		CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU06D42	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 70 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 70 mm <sup>2</sup> .	8,16
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU06D43	u	Borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 95 mm <sup>2</sup> . Suministro e instalación de borna de conexión, para derivación en el interior de cajas para cable. De 95 mm <sup>2</sup> .	10,02
		OCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU06D44	m	Alambre galvanizado. Colocado. Número 17/3 mm. Suministro y colocación de Alambre galvanizado. Número 17/3 mm.	1,35
		DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS	
vU06D45	m	Alambre galvanizado. Colocado. Número 19/5 mm. Suministro y colocación de alambre galvanizado. Número 19/5 mm.	1,56
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
		UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D46	m	Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro. Colocado. Suministro y colocación de Cable de acero para riostra, de 6 mm. de diámetro.	1,77
vU06D47	u	Tensor galvanizado. Colocado. De 1 1/4 de pulgada. Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 1 1/4 de pulgada.	UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 4,01
vU06D48	u	Tensor galvanizado. Colocado. De 3/8 de pulgada. Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 3/8 de pulgada.	CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS 4,53
vU06D49	u	Tensor galvanizado. Colocado. De 5/8 de pulgada. Suministro y colocación de Tensor galvanizado. De 5/8 de pulgada.	CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 9,56
vU06D50	u	Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared. Colocado. Suministro y colocación de Ojo de riostra de pletina o perfil para empotrar en pared.	NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 17,99
vU06D51	u	Prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro. Incluido transporte y colocación. Suministro y colocación de prisionero para cable de acero de 6 mm. de diámetro. Incluido transporte	DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 0,65
vU06D52	u	Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste. Colocado. Suministro y colocación de Ojo de riostra de tornillo pasante con ojo para poste.	CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 9,51
vU06D53	u	Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte y colocación. Suministro y colocación de Célula fotoeléctrica con soporte. Modelo normalizado por el Ayuntamiento, instalada, incluido transporte	NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 229,30
			DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D54	u	<b>Piqueta de toma de tierra de 2,0 m. con tubo de acero galvanizado de 25 mm</b> Suministro y colocación de piqueta de toma de tierra con tubo de acero galvanizado, de 25 mm. de diámetro exterior, en posición vertical, colocada y conectada con cable y borna de conexión, de acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'0 metros.	43,14
vU06D55	u	<b>Piqueta de toma de tierra de 1,50 m. con tubo de acero galvanizado de 14 mm</b> Suministro y colocación de Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 1'50 metros.	CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 14,55
vU06D56	u	<b>Piqueta de toma de tierra de 2,00 m. con tubo de acero galvanizado de 14 mm</b> Suministro y colocación de Piqueta de toma de tierra con barra de acero de 14 mm. de diámetro como mínimo, recubierta de una capa protectora exterior de cobre, de espesor apropiado. En posición vertical. Colocada y conectada, con cable y borna de conexión. De acuerdo a las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos. Incluido transporte. De 2'00 metros.	CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 18,52
vU06D57	u	<b>Gotero modelo estandar, para transformación de instalación aérea a subterránea</b> Suministro y colocación de gotero modelo estándar, para transformación de instalación aérea a subterránea, incluyendo tubo y codo de PVC, protección de hierro galvanizado y caja de empalme y grapas. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.	DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 80,22
vU06D58	u	<b>Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación nueva.</b> Suministro y colocación de empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación nueva.	OCHENTA EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 15,25
vU06D59	u	<b>Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación existente.</b> Suministro y colocación de Empalme termorretráctil de cualquier sección. En instalación existente.	QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 17,23

DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D60	u	<p>Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Includo transporte y colocación. De metacrilato</p> <p>Suministro y colocación de pieza plana de metacrilato translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Includo transporte</p>	5,28
vU06D61	u	<p>Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Includo transporte y colocación. De macrolón.</p> <p>Suministro y colocación de Pieza plana de macrolón translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Includo transporte.</p>	8,14
vU06D62	u	<p>Pieza plana de plástico translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Includo transporte y colocación. De policarbona</p> <p>Suministro y colocación de Pieza plana de policarbonato translúcido, para faroles clásicos, de 3 mm. de grosor. Includo transporte.</p>	11,13
vU06D63	u	<p>Cambio de Equipo de Medida y Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano</p> <p>Suministro y cambio de Equipo de Medida y Cuadro de Mandos, desconexión/conexión a p., puesto en servicio, incluidos los materiales y la mano</p>	285,08
vU06D64	u	<p>Cambio de armario de unidad de mando, desmontaje y montaje. Includos los materiales y la mano de obra.</p> <p>Suministro y cambio de armario de unidad de mando, desmontaje y montaje. Includos los materiales y la mano de obra.</p>	326,64
vU06D65	u	<p>Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Triangular.</p> <p>Suministro e instalación de cierre triangular para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra.</p>	20,47
vU06D66	u	<p>Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Por candado.</p> <p>Suministro e instalación de cierre por candado para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra.</p>	26,65

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D67	u	Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Con colocación. Tipo Ormazábal.  Suministro e instalación de Cierre para armarios, incluidos los materiales y la mano de obra. Tipo Ormazábal.	143,73
vU06D68	u	Cierre para portezuelas de báculos o columnas  Suministro e instalación de Cierre para portezuelas de báculos o columnas, mediante pletina galvanizada y tornillos tipo Allen, incluidos los materiales y la mano de obra.	21,33
vU06D69	u	Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor  Suministro e instalación de Toma de tierra compuesta por dos placas de 50 x 50 cm., de 3 mm. de espesor, colocación en el fondo de un pozo de 1 m. de profundidad, inclusive aporte y colocación de 100 Kg. de carbón vegetal entre placas, colocación y acondicionamiento del terreno, unión al apoyo de conexión mediante conductor de cobre desnudo de 35 mm. de diámetro. De acuerdo con las especificaciones del Pliego de Condiciones y/o planos adjuntos.	250,48
vU06D70	u	Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.  Realización de Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación nueva.	28,50
vU06D71	u	Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.  Realización de Soldadura aluminotérmica, tipo CADWELD. En instalación existente.	33,34
vU06D72	u	Portalámparas de porcelana E-40 (Goliat).  Suministro e instalación de portalámparas de porcelana E-40 (Goliat).	20,83
vU06D73	u	Suministro y colocación de canaleta metálica  Suministro y colocación de canaleta metálica para soporte de cableado de la instalación eléctrica en las paredes interiores del túnel.	12,38



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D74	u	<p>DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS</p> <p><b>Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.</b></p> <p>Suministro e instalación de Acoplamiento (portaglobo) de Farol Modelo Gran Vía a brazo mural de cualquier tipo. Incluido transporte.</p>	54,41
vU06D75	u	<p>CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS</p> <p><b>Rejilla de protección luminarias, incluido transporte y colocación.</b></p> <p>Suministro e instalación de Rejilla de protección luminarias, incluido transporte.</p>	29,07
vU06D76	u	<p>VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS</p> <p><b>Acoplamiento metálico de luminaria campanar a columna</b></p> <p>Suministro e instalación de acoplamiento metálico de luminaria campanar a columna</p>	27,55
vU06D77	u	<p>VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS</p> <p><b>Bandeja soporte rack 19"</b></p> <p>Suministro y colocación de Bandeja soporte rack 19"</p>	31,79
vU06D78	u	<p>TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p> <p><b>Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fibras</b></p> <p>Suministro y colocación de Empalme fusión fibra óptica hasta 8 fibras</p>	49,25
vU06D79	u	<p>CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS</p> <p><b>Terminación cámara fin línea</b></p> <p>Suministro y colocación de terminación cámara fin línea</p>	431,15
vU06D80	u	<p>CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS</p> <p><b>Caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras</b></p> <p>Suministro y colocación caja empalme fibra óptica hasta 36 fibras</p>	293,10
vU06D81	u	<p>DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS</p> <p><b>Jumper fibra óptica</b></p> <p>Suministro y colocación de Jumper fibra óptica</p>	59,70
		<p>CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS</p>	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06D82	u	Módulo fuente alimentación auxiliar Suministro y colocación de módulo fuente alimentación auxiliar	94,06
vU06D83	u	Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fibras Suministro y colocación de Bandeja fibra óptica rack 19" hasta 24 fibras	193,40
vU06D84	u	Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras Suministro y colocación de Bandeja fibra óptica hasta 6 fibras	75,23
vU06D85	u	Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra	21,08
vU06D86	u	Conector rj-45 para cable utp Suministro y colocación de conector rj-45 para cable utp	5,65
vU06D87	u	Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m. Suministro y colocación de Convertidor 10/100 rj-45 a f.o.m.	444,05
vU06D88	m	Mandrilado de canalización Realización de Mandrilado de canalización	4,50
vU06V	<b>ELEMENTOS VARIOS</b>		
vU06V01	m <sup>2</sup>	Isleta en calzada p/soporte alumbrado público Isleta a realizar en calzada para colocación de soportes de alumbrado público, formada por: relleno compactado cubierto por capa de 10 cm. de espesor de hormigón H-150, y terminación superficial con baldosa de cuatro pastillas de 20 x 20 cm. o similar. Perimetralmente la isleta tendrá un bordillo de hormigón de 50 cm. de longitud, 20 cm. de altura y 10 cm. de ancho, con canto biselado, colocado sobre zapata con solera de hormigón H-175. Incluidos remates de pavimento asfáltico necesarios y transporte de materiales sobrantes a vertedero.	156,82



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU06V02	u	Peana hormigón 400x400x800mm Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable, calidad AIXI-304. De 400 x 400 x 800 mm.	65,45
			SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06V03	u	Peana hormigón 800x800xvar mm Peana de hormigón armado con áridos calizos y cemento color blanco, cuantía s/plano, encofrado a todas las caras, con codos de PVC de 90 mm. de diámetro y hueco con portezuela de aluminio fijada con 4 tornillos Allen. Con 4 pernos de anclaje de 600 mm. de longitud y 18 mm. de diámetro de acero inoxidable, calidad AIXI-304. De 800 x 800 x (variable) mm.	117,45
			CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU06V04	u	Peana hormigón disco 900m diámetro Peana de hormigón con áridos calizos y cemento color blanco, encofrado a todas las caras, formando un disco de 900 mm. de diámetro, con orificio central, pintada con pintura plástica de exterior color piedra, incluido transporte y colocación.	48,91
			CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU06V05	u	Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-22x600 mm. Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-22x600 mm.	6,56
			SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU06V06	u	Suministro perno met galv c/tuerca y arandela. M-24x700 mm. Suministro de perno metálico galvanizado, con tuerca y arandela. M-24x700 mm.	7,62
			SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU07</b>		<b>JARDINERÍA Y RED DE RIEGO</b>	
<b>vU07T</b>		<b>TIERRAS Y OTROS MATERIALES</b>	
vU07T01	m <sup>3</sup>	Aporte <10cm tierra vegetal fertilizada Suministro, extendido y rasanteado de una capa de menor de 10cm de espesor de tierra vegetal fertilizada cribada mediante pala cargadora.	25,60
			VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07T02	m <sup>3</sup>	Aporte de tierra vegetal Suministro y extendido de tierra vegetal cribada mediante medios mecánicos y perfilada a mano.	16,85
			DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07T03	u	Tutor de madera de 2 m Suministro y colocación de tutor de madera de 2 m para aplomado y sujeción provisional de arbolado	6,94
			SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>vU07P</b>		<b>PALMERAS Y PALMIFORMES</b>	
vU07P01	u	Chamaerops humilis alt 100-150 cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de Chamaerops humilis con altura 100-150 cm en contenedor.	124,70
			CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07P02	u	Phoenix canariensis alt 101-150 cm Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 101-105 cm. de altura, suministrada en contenedor, incluso excavación del hoyo de 0.8x0.8 m., plantación, aporte de tierra vegetal, primer riego y transporte.	1.037,48
			MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07P03	u	Phoenix dactylifera alt >3m Palmera de dátiles (phoenix dactylifera) de más de 3 m de altura de tronco con cepellón sin protección, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	2.672,35
			DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07P04	u	Washingtonia filifera alt 80-100 cm Palmera washingtonia filifera (washingtonia filifera) de 80 a 100 cm. de altura en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	181,36
			CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU07C</b>		<b>CONÍFERAS</b>	
vU07C01	u	Cupressus sempervires alt 351-400 cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego de Cupressus sempervires 351-400 altura servido en contenedor.	138,28
			CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU07C02	u	Juniperus horizontalis andorra compacta alt 50-60 cm Suministro, abonado, plantación y primer riego de Juniperus horizontalis andorra compacta de entre 50 y 60cm de altura en contenedor de 0.01m3.	10,50
			DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU07C03	u	Seto Cupressus sempervirens alt 101-105 cm Seto cupressus sempervirens de 101-105 cm de altura, servidos en contenedor, incluso excavación de zanja con medios manuales, plantación, aporte de 0.06m3 de tierra, primer riego y transporte	50,99
			CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>vU07V</b>		<b>ARBUSTOS Y SUBARBUSTO, VIVACES Y ANUALES</b>	
<b>vU07VC</b>		<b>ARBUSTOS HOJA CADUCA</b>	
vU07VC01	u	Celtis australis 15-16 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	84,99
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07VC02	u	Falso platano Ø12-14cm Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 12-14 cm de circunferencia, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	60,75
			SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07VC03	u	Falso platano Ø15-16cm Falso plátano (acer pseudoplatanus) de 15-16 cm de circunferencia, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	76,05
			SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU07VC04	u	Ficus carica 12/14 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	44,41
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07VC05	u	Jacaranda mimosifolia 15-16 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	66,63
			SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07VC06	u	Kerria japonica Suministro, abonado, plantación y primer riego	3,16
			TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
vU07VC07	u	Malus pumilla 16/18 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	81,77
			OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07VC08	u	Melia Azedarach 15/16 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	54,39
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07VC09	u	Morus alba Ø12-14cm Morus alba de 12-14 cm de grueso, suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8m., aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado, primer riego y transporte.	54,57
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07VC10	u	Morus alba Ø15-16cm Morus alba de 15-16 cm de grueso, suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo de 0.8x0.8m., aporte de tierra vegetal, plantación, entutorado, primer riego y transporte.	61,71
			SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07VC11	u	Morus alba fruitless extra 15-16 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	56,43
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07VC12	u	Pyrus calleryana "Aristocrat" 16/18 Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	151,40
			CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU07VC13	u	Rosa siria alt 100-125 cm Rosa de Sitia (hibiscus syriacus) de 100 a 125 cm de altura, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	34,36
			TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07VC14	u	Sauce Blanco Ø15-16cm Sauce blanco (salyx alba) de 15 a 16 cm de perímetro de tronco, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	70,10
			SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU07VC15	u	Spiraea cantonensis Suministro, abonado, plantación y primer riego	4,65
			CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU07VC16	u	Syringa vulgaris Suministro, abonado, plantación y primer riego	4,81
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>vU07VP</b>		<b>ARBUSTOS HOJA PERENNE</b>	
vU07VP01	u	Ginkgo Biloba de 20/25 cm Suministro a pie de obra de Ginkgo Bilboa de 20/25 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón, sin incluir plantación.	264,38
			DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07VP02	u	Quercus fagiena vantina 16/18 cm perímetro Suministro a pie de obra de Quercus fagiena vantina de 16/18 cm de perímetro de tronco, suministrado en cepellón, sin incluir plantación.	221,70
			DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU07VP03	u	Algarrobo (Ceratonía Siliqua) Ø41-50cm Algarrobo (ceratonía siliqua) de 41-50cm de perímetro de tronco en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	538,41
			QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07VP04	u	Callistemon laevis alt 30-40cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	3,60
			TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07VP05	u	Ceratonía Siliqua Ø 17-20cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	158,43
			CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07VP06	u	Citrus limón Ø 10-12cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	69,36
			SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07VP07	u	Ficus macrophylla Ø12-14cm Suministro y plantación de Ficus macrophylla de 12-14cm de perímetro tronco y 300-350 cm de altura, incluso primer riego.	CÉNTIMOS 144,33
vU07VP08	m <sup>2</sup>	Macizo de arbusto Macizo de arbusto, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 2,65
vU07VP09	u	Mahonia Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 9,78
vU07VP10	u	Myrtus communis alt 31-40cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 3,16
vU07VP11	u	Mespilus germanica Ø 12-14cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS 59,49
vU07VP12	u	Naranja de Ø 12-14cm Naranja (citrus sinensis) de 12 a 14 cm perímetro de tronco, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego	CINCUESTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 113,48
vU07VP13	u	Olea europaea Ø 30-40cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 194,13
vU07VP14	u	Quercus ilex Ø 15-16cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 143,13
			CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07VP15	u	Vibumum Tinus alt 25-30cm Suministro, excavación, plantación, abonado y primer riego	3,15
			TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
<b>vU07VA</b>	<b>SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES</b>		
vU07VA01	u	Abelia floribunda 40-60cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	9,92
			NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU07VA02	u	Acanthus mollis Suministro, abonado, plantación y primer riego.	3,12
			TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU07VA03	u	Agapanthus africanus alt 60-80cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	3,46
			TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07VA04	u	Arbustus unedo alt 61-80cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	16,04
			DIECISÉIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU07VA05	u	Buxus sempervirens alt 51-60cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	18,07
			DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU07VA06	u	Celinda Suministro, abonado, plantación y primer riego.	4,14
			CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU07VA07	u	Hebe speciosa Suministro, abonado, plantación y primer riego	2,66
			DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07VA08	u	Lantana camara alt 10-20cm Suministro, abonado, plantación y primer riego	2,38
			DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07VA09	u	Lantana Delicatissima o Hebe Buxifolia Suministro y plantación de seto perimetral de Lantana Delicatí- sima o Hebe Buxifolia de calibre 17.	6,90
			SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07VA10	u	Lavandula angustifolia Suministro, abonado, plantación y primer riego	1,97
			UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07VA11	u	Lavandula dentata Suministro, abonado, plantación y primer riego.	1,97
			UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU07VA12	u	Phornium Tenax variegata alt 60-80cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	6,60
			SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU07VA13	u	Pistacia lentiscus Suministro, abonado, plantación y primer riego.	3,79
			TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07VA14	u	Pitosporo alt 61-80cm Pitosporo (pittosporum tobira) de 61 a 80 cm de altura, en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	20,39
			VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07VA15	u	Pyracantha coccinea alt 61-80cm Suministro, abonado, plantación y primer riego	6,61
			SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU07VA16	u	Retama monosperma alt 20-30cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	3,80
			TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU07VA17	u	Rhamnus alaternus alt 20-30cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	3,16
			TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
vU07VA18	u	Rosmarinus officinalis postratum alt 30-40cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	2,78
			DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07VA19	u	Rosmarinus officinallis alt 30-40cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	2,78
			DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07VA20	u	Strelitzia reginae de 50/70 cm Suministro y plantación Strelitzia reginae de 50/70 cm.	37,76



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07VA21	u	Teucrium fruticans alt 40-60cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 4,82
vU07VA22	u	Vinca major alt 110-150cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 2,99
			DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>vU07O</b>		<b>ROSALES Y TREPADORAS</b>	
vU07O01	u	Buganvilla alt 0.8-1.2m Buganvilla (boigainvillea glabra) de 0.8 a 1.2 m de altura en contenedor, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	17,12
vU07O02	u	Jasminum officinalis alt 140-160cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 11,96
vU07O03	u	Plumbago carpensi auriculata alt 30-60cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 3,80
vU07O04	u	Wisteria sinensis alt 150-200cm Suministro, abonado, plantación y primer riego.	TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 13,49
			TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
<b>vU07E</b>		<b>CÉSPED Y TAPIZANTES</b>	
vU07E01	m <sup>2</sup>	Césped de esqueje Césped de esqueje, plantado en terreno compacto incluso abonado y riego.	3,70
vU07E02	m <sup>2</sup>	Impl tepe césped en placa Implantación de tepe mezcla de distintos tipos de semillas de césped en placa en una superficie menor de 500m <sup>2</sup> , comprendiendo la preparación del terreno con motocultor, distribución de fertilizante complejo, incorporación de 10cm de tierra vegetal, ajuste del manto, recebo de mantillo, recortes, ruleteado y primer riego, sin incluir el transporte del material.	TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 16,47
			DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07E03	m <sup>2</sup>	Impl tepe césped en rollo Implantación de tepe mezcla de distintos tipos de semillas de césped en rollo en una superficie menor de 500m <sup>2</sup> , comprendiendo la preparación del terreno con motocultor, distribución de fertilizante complejo, incorporación de 10cm de tierra vegetal, ajuste del manto, recebo de mantillo, recortes, ruleteado y primer riego, sin incluir el transporte del material.	13,79
vU07E04	u	Plantas herbáceas Areca de 16/100 cm Suministro y plantación de plantas herbáceas Areca de tamaño 16/100cm.	TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 34,82
vU07E05	m <sup>2</sup>	Pradera de cesped Formación de pradera de césped de alta resistencia al pisoteo, incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer riego.	TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 6,14
vU07E06	m <sup>2</sup>	Pradera Lolium perenne Pradera de Lolium perenne, incluso preparación del terreno con aporte de estiércol, siembra a voleo, mantillo, pase de rulo y primer riego.	SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 6,19
vU07E07	m <sup>2</sup>	Pradera silvestre variada Formación de pradera silvestre variada, incluyendo los trabajos de rastrillado, siembra, aporte de mantillo, pase de rodillo y primer riego.	SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 5,91
vU07E08	m <sup>2</sup>	Siembra césped ornamental Siembra de mezcla de semillas de césped ornamental de alta calidad y moderada resistencia al pisoteo comprendiendo la preparación del terreno con motocultor, distribución de fertilizante complejo, perfilado y ruleteado, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo y primer riego.	CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 2,97
vU07E09	m <sup>2</sup>	Siembra plantas herbáceas en aclorques con Dalmau Flowers Siembra de plantas herbáceas en alcorques, con mezcla de Dalmau Flowers. incluyendo semillas, fertilizantes, cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza, medida por superficie realmente ejecutada, completamente terminada.	DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 4,49

CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU07L TRASPLANTES</b>			
vU07L01	u	Trasplante de árbol Ø25cm Trasplante de árbol de tamaño medio de 25 cm. de diámetro de tronco, incluso poda y formación de cepellón para la protección de las raíces, incluso carga y transporte con camión grúa a una distancia máxima de 20 km	399,88
			TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07L02	u	Trasplante de arbolado Trasplante de árbol de tamaño medio de 25 cm. de diámetro de tronco, incluso poda y formación de cepellón para la protección de las raíces, incluso carga y transporte con camión grúa a su nueva ubicación y plantado, abonado y primer riego	117,96
			CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>vU07R RED DE RIEGO</b>			
vU07R01	u	Boya para cierre automático 3" Boya para cierre automático de tubería de alimentación de 3" de diámetro interior, montada.	122,46
			CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07R02	u	Codo de 90 de PVC 160mm Codo de 90 de PVC de 160 mm de diámetro interior, colocado incluso anclaje.	45,66
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07R03	u	Colector aspiración 110mm 10atm Colector de aspiración de PVC de 110 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, incluido pasamuros, filtro de entrada de 5 mm de paso y llave compuerta dn-100 mm y pn 10 atm, colocado, incluso p.p. de piezas especiales.	707,46
			SETECIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R04	u	<b>Colector distribución 90mm PVC</b> Colector de distribución de PVC de 90 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, equipado con válvula de esfera de 2", p.n. 16 atm, grifo curvo, válvula de retención de 3" p.n. 16 atm, manómetro con graduación de 0-16 kg/cm <sup>2</sup> esfera diámetro 63 mm y caja de acero inoxidable con baño de glicerina, incluso p.p. De piezas especiales de conexión a las distintas tuberías que acceden al mismo, montado y probado.	219,02
vU07R05	m	<b>Conducción PE Ø16 c/goter sup</b> Conducción realizada con tubo de polietileno reticulado, de 16 mm. de diámetro con gotero, incluyendo uniones y accesorios, instalada en superficie y comprobada.	DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS 1,25
vU07R06	u	<b>Control visual de nivel depósito</b> Control visual de nivel del depósito formado por tubería de PVC transparente de diámetro 50 mm y pn 16 atm, conectado a tubo pasamuros, con válvula de compuerta de 2" debidamente calibrada y con indicación expresa del nivel del rebosadero, totalmente acabado.	UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 201,16
vU07R07	u	<b>Derivación red aspersión</b> Derivación red aspersión	DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS 143,12
vU07R08	u	<b>Electrobomba sumergible 1 CV</b> Electrobomba sumergible para achique de 1 cv de potencia, con boya de control de nivel, tubería de impulsión de 2" de diámetro interior, conectada a cuadro de maniobra completo, con salvamotor de tipo magnético, colocada incluso tubería de conexión a desagüe y cuadro de maniobra totalmente montado.	CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS 500,83
vU07R09	u	<b>Electroválvula 24 V 2" c/reg caudal</b> Suministro e instalación de electroválvula de plástico de 2" de diámetro con solenoide de 24V a bayoneta y regulador manual de caudal, incluso parte proporcional de pequeño material de conexión y accesorios, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.	QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 89,02
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R10	u	Electroválvula de 2" Electroválvula de 2" de diámetro interior con regulador de caudal, instalación de 24 v c/a conectada al programador con cable antihumedad totalmente instalada.	109,43
			CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU07R11	u	Electroválvula de 3" Electroválvula de 3" de diámetro interior con regulador de caudal de 15 a 100 m <sup>3</sup> /h, instalación 24 v c/a, conectada a la sonda eléctrica con cable antihumedad, totalmente instalada, incluso anclaje sobre base de hormigón.	380,17
			TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU07R12	m	Instalación terminal goteo Instalación terminal goteo	17,89
			DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU07R13	u	Inundador emergente Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro y válvula antidrenaje	19,03
			DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU07R14	u	Juego válvula esf 1" (J) Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave de paso, reductor de presión de 1", manómetro de glicerina, instalación centralizada.	102,68
			CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07R15	u	Juego válvula esf 1" (X) Instalación y montaje de válvula de esfera de 1", electroválvula de 1", llave de paso, manómetro de glicerina, instalación centralizada	81,22
			OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU07R16	m	Junta estanqueidad PVC Junta de estanqueidad formada por bateaguas de PVC de colocación central, de 200 mm de ancho, colocado, incluso p.p. De material de atado y piezas especiales de intersección.	22,36
			VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU07R17	u	Pasamuros fundición 100mm L=30cm Pasamuros de fundición de 300 mm de longitud y 100 mm de diámetro interior, con bridas de conexión, colocado.	71,77
			SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R18	u	Pasamuros fundición 50mm L=30cm Pasamuros fundición de 300 mm de longitud y 50 mm de diámetro, colocado.	53,10
vU07R19	u	Programador electrónico C.A 24V Programador electrónico de corriente alterna 220/24 v con arranque grupo de bombeo, de 8 estaciones, con selección de tiempos en minutos, transformador de 220/24 v y batería recargable para 30 días con cargador incorporado, montado en armario con doble aislamiento, incluso conexión con cable antihumedad a cada uno de los elementos regulados.	562,71
vU07R20	u	Programador riego eléctrico 8 est Programador de riego para un máximo de 8 estaciones con sistema de programación por teclado vía infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conectores, cableado y accesorios, totalmente instalado, comprobado y listo para programar.	155,62
vU07R21	m	Protección tubería riego cruces calzada Protección de tubería de riego en cruce de calzadas de baja densidad para red de riego incluso colocación.	118,65
vU07R22	u	Rejilla desagüe ac inox 300mm Rejilla de desagüe de acero inoxidable de diámetro 300 mm fijada al marco con tornillos, colocada.	48,53
vU07R23	u	Reposición arqueta riego Reposición arqueta de riego, incluso conexión, canalización, tuberías y empalmes, completamente terminada.	35,08
vU07R24	u	Reposición boca de riego Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada.	334,89



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU07R25	u	Reposición boca de riego Reposición de boca de riego, incluso instalación, completamente terminada	OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 627,16
vU07R26	u	Reposición conducción de riego Reposición de conducción de riego, incluso excavación, tuberías de PVC y de polietileno y p.p. de conexión y desconexión.	SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS 33,49
vU07R27	u	Sonda eléctrica 3 elementos Sonda eléctrica de 3 elementos, instalada y conectada a los elementos reguladores (motor y electroválvula de llenado).	TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 88,70
vU07R28	u	T de PVC de 160mm 16atm T de PVC de 160 mm de diámetro y p.n. 16 atm, colocada incluso anclaje	OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 194,73
vU07R29	m	Tubería PE80 1.0MPa 63mm Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 80 de presión nominal de 1.0MPa (10atm) y un diámetro exterior de 63mm, apta para uso alimentario, fabricada según NORMA UNE-EN 12201, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.	CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 6,41
vU07R30	u	Ventosa de bola de 50mm 16atm Ventosa de bola de 50 mm de diámetro nominal y 16 atm de presión de trabajo, incluso anclaje y colocación.	SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 134,57
vU07R31	u	Ventosa de fundición aluminio 2" Ventosa de fundición de aluminio de 2" de diámetro interior, colocada y probada.	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 113,44
			CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU07M</b>		<b>MODIFICADO DEL TERRENO</b>	
vU07M01	m	Contención de terreno con rocalla Contención de jardineras con rocalla variada por medios manuales previa preparación del terreno	12,30
			DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU07M02	m <sup>2</sup>	Preparación terreno manual Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para plantación, realizada por medios manuales.	1,54
			UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU07M03	m <sup>2</sup>	Preparación terreno mecánica Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para plantación, realizada por medios mecánicos.	0,55
			CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>vU07W</b>		<b>VARIOS</b>	
vU07W01	m <sup>2</sup>	Arriate variado Arriate variado compuesto por lavándula dentata, verbena híbrida, vinca rosea y myrtus communis, incluso excavación de hoyos de 0.2x0.2 m., plantación, aporte de tierra vegetal y primer riego.	17,01
			DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
vU07W02	m	Bordura acero galvanizado Bordura de acero galvanizado para jardín, tipo gartenprofil 3000Z o similar, anclado al terreno con chapas grecadas y placas de acero y estacas de fijación al terreno, eliminación de restos y limpieza.	26,78
			VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU07W03	u	Protección arbolado Protección del arbolado existente mediante la colocación de planchas de madera, PVC o poliestireno expandido sobre los troncos, con el fin de evitar golpes de maquinaria durante los trabajos de ajardinamiento, incluso previo saneado y refaldado del ejemplar a proteger	112,64
			CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU08</b>		<b>SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS</b>	
<b>vU08B</b>		<b>BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN INTERURBANOS</b>	
vU08B01	u	Abatimiento BMSNA4/C 4 m ter adecuado Abatimiento de 4 m para barrera metálica de seguridad tipo BMSNA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.	213,49
			DOSCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08B02	u	Abatimiento BMSNA4/C 12 m ter adecuado Abatimiento de 12 m para barrera metálica de seguridad tipo BMSNA4/C, instalado en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, pieza angular, tope final, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.	580,99
			QUINIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08B03	u	Amortiguador impactos paralelo 80 Km/h Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 80 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.	26.946,65
			VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08B04	u	Amortiguador impactos paralelo 110 Km/h Suministro y colocación de amortiguador de impactos redireccional paralelo, para una velocidad de diseño de 110 Km/h, compuesto por estructura de acero galvanizado, elementos disipantes y pieza frontal, completamente instalado y calibrado.	29.684,60
			VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU08B05	u	Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s anclado Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado anclada mediante tacos expansivos, totalmente montado.	58,61
			CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08B06	u	Aparcabis suelo a galv 1-2 plaza/s empotrado. Suministro e instalación de horquilla para aparcamiento de bicicletas, de 0.85 m de altura, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, cimentación empotrada, totalmente montado.	54,98



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08B07	u	Baliza cilíndrica 50 cm fj aran-torn Baliza cilíndrica de 50 cm de altura y 13.5 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.	29,29
			VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU08B08	u	Baliza cilíndrica 75 cm fj aran-torn Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y 20 cm de diámetro, con dos bandas reflectantes de nivel 2, fijado al pavimento mediante anclaje de arandela-tornillo, completamente colocado.	35,41
			TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08B09	m	Barrera bionda BMSNA4/C ter adecuado Barrera de seguridad metálica tipo BMSNA4/C con clase de contención normal, nivel de contención N2, ancho de trabajo W5, severidad ante el impacto Clase A y deflexión dinámica de 1.6 m, instalada en terreno adecuado mediante postes hincados en el terreno, incluso parte proporcional de separadores, conectores, tirantes, captafaros y tornillería, completamente alineada y montada, según O.C. 28/2009.	37,97
			TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08B10	m	Barrera simple de hormigón prefabricado Barrera simple de hormigón prefabricado, completamente colocada.	60,25
			SESENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU08B11	u	Captafaros 2 caras r abr Captafaros con dos catadióptricos de 18 cm <sup>2</sup> por cara y superficie resistente a la abrasión, fijado sobre calzada con adhesivo de dos componentes, incluso preparación de la superficie.	6,02
			SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU08B12	u	Cartel Ciclocalle 90x60 cm, en poste de aluminio de 3,5 m. Cartel de "Ciclocalle" de aluminio con dimensiones 90x60 cm, con lámina reflexiva fluores informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.	484,45
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08B13	u	Cartel informativo z. peatonal 100x40 cm. Nivel II. Poste Al. de 3 m. Cartel informativo con cualquier símbolo o texto, formado por un cajón de dimensiones 100 x 40 cm, arcón de aluminio, lámina reflexiva de Nivel II y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3 m de altura. Totalmente colocado.	633,42





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08B14	u	<p>Cartel Zona 30, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.</p> <p>Cartel de "Zona 30" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.</p>	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 636,13
vU08B15	u	<p>Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.</p> <p>Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.</p>	SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 636,13
vU08B16	u	<p>Cartel Zona Escolar, 80x100 cm, en poste de aluminio de 3,5 m.</p> <p>Cartel de "Zona Escolar" de aluminio con dimensiones 80 x 100 cm, con lámina reflexiva fluorescente de Nivel III y lámina antipintadas, montado sobre poste de aluminio de 3,5 m de altura. Totalmente colocado.</p>	SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 636,13
vU08B17	u	<p>Dos placas Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m</p> <p>Conjunto para denominación de dos vías públicas, formado por dos placas tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.</p>	SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 343,37
vU08B18	m <sup>2</sup>	<p>Eliminación señalización horizontal con pintura negra</p> <p>Eliminación de señalización horizontal existente, mediante borrado provisional con pintura negra, incluso limpieza previa de la superficie.</p>	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 5,77
vU08B19	m <sup>2</sup>	<p>Eliminación señalización horizontal mediante decapante</p> <p>Eliminación de señalización horizontal existente, mediante decapante, incluso limpieza previa de la superficie.</p>	CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 22,22
vU08B20	m <sup>2</sup>	<p>Fresado marca vial superficial</p> <p>Eliminación de marca vial superficial de pintura, tipo flechas, textos y símbolos, mediante fresadora manual.</p>	VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 5,52
			CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08B21	u	Hito de arista convencional nivel 2 horm pref Hito de arista para carretera convencional de calzada única (tipo I) de 135 cm de longitud, con un nivel de retrorreflexión 2, montado sobre cimentación de hormigón prefabricado, totalmente colocado.	20,49
vU08B22	u	Marca vial cont acrl 10 cm. definición estacionamiento motos en acera. Aplicación de pintura acrílica en delimitación de aparcamientos de motocicletas en aceras, compuesta por pictograma de moto y cuatro esquinas, incluso limpieza previa de superficie y pre-marcado.	8,20
vU08B23	m	Módulo separador carriles (Bici - Bus), en material plástico. Módulo separador de carriles (Bici - Bus) en material plástico con cuatro bandas reflectantes	65,03
vU08B24	u	Número de Policía sobre pared o soporte Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafada y lacada, de dimensiones estándar 15 x 10 cm, para número de policía en vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	13,12
vU08B25	u	Plancha de aluminio 1 mm. denominación vía pública. Pared o soporte. Plancha de aluminio lisa de 1 mm de espesor, pintada, serigrafada y lacada, de dimensiones estándar 50 x 30 cm, para placa de denominación de vía pública, incluso cualquier texto y símbolo, totalmente colocada sobre pared o soporte, incluso porcentaje de medios auxiliares.	30,73
vU08B26	u	Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en batería Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudaddaos con diversidad funcional en batería, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	31,58
vU08B27	u	Plaza reservada ciudadanos con diversidad funcional en cordón Aplicación de pintura acrílica para conformación de plaza reservada a ciudadanos con diversidad funcional en cordón, incluyendo líneas y símbolo, según planos, incluso limpieza previa de superficie y premarcado.	21,84



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08B28	u	Una placa Al. tipo cajón en banderola, ref. nivel I, poste acero de 3 m Conjunto para denominación de una vía pública, formado por una placa tipo cajón de aluminio, cualquier texto o símbolo, reflectantes nivel I, montadas en banderola sobre poste de acero galvanizado y pintado tipo forja de 3 m de longitud, totalmente colocado.	VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 255,36
vU08B29	m	Valla, postes aluminio 1,15 m y láminas cristal 8 mm espesor. Valla formada por postes de aluminio de cualquier color, de 80 mm de diámetro y 1,15 m de altura desde el suelo, con láminas de cristal entre postes de 8 mm de espesor, incluso accesorios y embellecedores de base y terminación de poste. Totalmente colocada con cimentación empotrada.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 174,05
vU08B30	m	Valla malla 50x15mm c/cimentación Vallado realizado con malla de simple torsión de alambre galvanizado de 50x15mm y 2m de una altura montada sobre postes de 45mm de diámetro dispuestos cada 3m y alambre tensor de 2,70mm, incluida la cimentación mediante dados de hormigón, el nivelado, aplomado y recibido de postes.	CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 19,96
vU08B31	m	Terminal barrera tipo bionda en forma "U" Terminal barrera tipo bionda en forma "U", totalmente colocada	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 19,68
vU08S		<b>SEMAFORIZACIÓN</b>	DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SS		<b>SEMÁFOROS, SOPORTES, COLUMNAS Y CAJAS</b>	
vU08SS01	u	Suministro mando distancia invidentes, incluida batería. Mando a distancia actuador semáforo actuado invidentes, incluida batería, probado y en perfecto funcionamiento	35,99
vU08SS02	u	Suministro perno, arandela y tuerca para báculo. Suministro perno, arandela y tuerca para báculo.	TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 7,42
vU08SS03	u	Suministro y colocación abrazadera metálica. Suministro y colocación abrazadera metálica para placa. Totalmente instalado.	SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 6,06
			SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS04	u	Suministro y colocación actuador paso de peatones. Incandescentes. Actuador para paso de peatones con lámpara incandescente, completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.	88,87
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SS05	u	Suministro y colocación actuador paso de peatones. LEDs. Actuador para paso de peatones LEDs completo, incluso suministro y montaje. Totalmente instalado.	93,29
		NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS06	u	Suministro y colocación adaptación Panel Suministro y colocación adaptación Panel. Totalmente instalado.	1.294,78
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SS07	u	Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Suministro y colocación armario amplificador intermedio. Totalmente instalado.	581,73
		QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SS08	u	Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. Suministro y colocación armario de electrónica sobre poste. Totalmente instalado.	667,95
		SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU08SS09	u	Suministro y colocación armario metálico "preinstalado central, e. intermedio 1580x680x630 mm. o similar, negro forja. Suministro y colocación armario "preinstalado para Central, equipo intermedio" (M3 o similar) metálico de intemperie hasta 1500x700x325 mm. galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	930,92
		NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SS10	u	Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, pintado negro forja Suministro y colocación armario metálico "preinstalado para regulador" 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	872,96
		OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS11	u	Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, pintado en negro forja.  Suministro y colocación armario metálico 548x406x279 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	168,39
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08SS12	u	Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm. o similar pintado en negro forja.  Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1243x518x311 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	552,71
			QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SS13	u	Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm. o similar, pintado en negro forja.  Suministro y colocación armario metálico de intemperie 1580x680x630 mm. o similar, galvanizado y pintura exterior oxirón negro forja, con cámara de aire y ventilación exterior natural o forzada, incluso cerradura de seguridad. Totalmente instalado.	585,16
			QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
vU08SS14	u	Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior.  Suministro y colocación armario para electrónica de paso inferior de 1.200 x 700 x 300 mm. Totalmente instalado.	832,21
			OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU08SS15	u	Suministro y colocación avisador invidentes 11/200 independiente, Policarbonato.  Suministro y montaje de avisador acústico para paso Invidentes o mixtas peatón-invidentes de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia y bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.	426,81
			CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SS16	u	Suministro y colocación báculo metálico "Modelo Valencia" de 6,00 m. de altura, pintado en negro forja.  Suministro y colocación báculo metálico galvanizado pintado en negro forja "Modelo Valencia" para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.	1.758,53
			MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS17	u	Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja.  Suministro y colocación báculo metálico galvanizado curvo pintado en negro forja para semáforo de 6,00 m. de altura y hasta 3,50 m. de saliente, sin prolongador. Totalmente instalado.	771,69
vU08SS18	u	Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.  Suministro y colocación bajante báculo con soporte doble pintada en negro forja.. Totalmente instalado.	55,45
vU08SS19	u	Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja.  Suministro y colocación bajante báculo con soporte simple pintada en negro forja. Totalmente instalado.	43,99
vU08SS20	u	Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo.  Suministro y colocación baliza luminosa empotrable en suelo, apta para tráfico pesado, lámparas de tecnología LEDs, resistente a condiciones meteorológicas adversas, integrable en cuadros de control de tráfico, base fija y cuerpo extraíble, incluido parte de obra civil y conexionado mediante cableado, . Totalmente instalado.	360,26
vU08SS21	u	Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador.  Suministro y colocación bandeja soporte detectores en regulador. Totalmente instalado.	26,29
vU08SS22	u	Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm.  Suministro y colocación caja estanca de 100 x 100 mm. para conexión eléctrica. Totalmente instalado.	11,15
vU08SS23	u	Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos.  Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 4 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.	233,24



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS24	u	Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos.  Suministro y colocación caja suelo Cima o similar, completa, para suelo técnico 6 módulos con IP4X para instalación en suelo técnico. (Profundidad regulable de 98 a 120). Incluso módulos. Totalmente instalado.	333,01
vU08SS25	u	Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior.  Suministro y colocación cerradura alta seguridad para armario exterior. Completamente instalado.	55,74
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
vU08SS26	u	Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior.  Suministro y colocación cerradura normal para armario exterior. Completamente instalado.	13,14
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SS27	u	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 100 mm. de diámetro en policarbonato.  Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	25,70
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08SS28	u	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N.A.  Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Alto.	36,15
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08SS29	u	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de diámetro en policarbonato. N/B.  Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 100 mm. de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación. Nivel Bajo.	31,06
		TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
		TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS30	u	Suministro y colocación cuerpo modular semáforo 200 mm. de lado en policarbonato.  Suministro y colocación cuerpo modular de semáforo 200 mm. de lado de policarbonato, incluyendo puerta, visera, junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	33,01
			TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
vU08SS31	u	Suministro y colocación cuerpo semáforo 12/100 mm.  Suministro y colocación cuerpo de semáforo 12/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	35,56
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SS32	u	Suministro y colocación cuerpo semáforo 13/100 mm.  Suministro y colocación cuerpo de semáforo 13/100 mm., incluso junta de goma, tuercas y anillos de unión y todos los elementos indispensables para su completa instalación.	43,51
			CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SS33	u	Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato.  Suministro y colocación descontador 11/200 incluido en foco peatón o mixto (peatón/bici) de LEDs, Policarbonato, incluso pruebas. Totalmente instalado.	588,87
			QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SS34	u	Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos.  Suministro y colocación detector de peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.	311,24
			TRESCIENTOS ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU08SS35	u	Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, negro forja.  Suministro y colocación faldón de fundición para columna de 0,10 m. de diámetro, en negro forja, totalmente instalado.	25,29
			VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU08SS36	u	Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo.  Suministro y colocación Fuente de Alimentación para balizas luminosas empotrables en suelo. Totalmente instalada.	81,10
			OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU08SS37	u	Suministro y colocación llavín lateral.  Suministro y colocación llavín lateral. Totalmente instalado.	28,42
			VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS38	u	Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250. Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	72,56
			SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU08SS39	u	Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250. Suministro y colocación marco y tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	126,49
			CIENTO VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08SS40	u	Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Suministro y colocación marco y tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.	121,22
			CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU08SS41	u	Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. Suministro y colocación ménsula suplementaria para cámaras CCTV. Totalmente instalado.	828,63
			OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SS42	u	Suministro y colocación módulo de fibra óptica Panel Itinerarios Alternativos (PIA). Suministro y colocación módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para la representación de hasta 9 caracteres y tres aspectos de Panel Itinerarios Alternativos (PIA), incluso detector de lámpara fundida. Totalmente instalado.	5.343,21
			CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU08SS43	u	Suministro y colocación módulo informativo superior panel (PAU). Suministro y colocación módulo informativo superior panel de 1.900 x 500 mm. (PAU). Totalmente instalado.	39.746,68
			TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SS44	u	Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos. Suministro y colocación módulo Panel Acceso Aparcamientos (PAA), de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.	2.554,12
			DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS45	u	Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. Suministro y colocación módulo Panel Inicial Aparcamiento (PISA), 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.	2.824,15
		DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU08SS46	u	Suministro y colocación módulo Panel Urbano. (PAU) Suministro y colocación módulo Panel alfanumérico y gráfico Urbano. (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de 12 caracteres de 120 mm., Comp. Pixel 7x5, Graf. 320x320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul. Totalmente instalado.	12.192,22
		DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
vU08SS47	u	Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. Suministro y colocación módulo para ampliación de armario de regulador. Totalmente instalado.	675,56
		SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SS48	u	Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PAA). Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel acceso aparcamientos (PAA). de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.	3.147,29
		TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
vU08SS49	u	Suministro y colocación módulo unidad central y F.A. Panel (PISA). Suministro y colocación módulo unidad central y fuente de alimentación para panel inicial aparcamientos (PISA). de hasta 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente instalado.	3.368,05
		TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
vU08SS50	u	Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 1 módulo. Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 1 módulo 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.	15.547,94
		QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS51	u	Suministro y colocación Panel alfanumérico urbano (PAU) 2 módulos. Panel alfanumérico y gráfico urbano, (PAU), 2 módulos 1.900 x 500 mm., 2 líneas de caracteres de 120 mm, comp. pixel 7x5, graf. 320 x 320 mm. Pixel de 1 LED rojo x 1 LED verde x 1 LED azul, incluso módulo informático superior y poste.	27.740,16
			VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
vU08SS52	u	Suministro y colocación Panel aluminio Acceso Aparcamientos 4 módulos (PAA). Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado Acceso Aparcamientos 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. (PAA).	12.213,18
			DOCE MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU08SS53	u	Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA) Suministro y colocación Panel aluminio extrusionado 8 módulos en Aparcamiento (PISA). Totalmente instalado.	23.823,44
			VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SS54	u	Suministro y colocación Panel aluminio Itinerarios alternativos. (PIA). Suministro y colocación panel aluminio extrusionado 4,50 x 2,00 m. con rotulación fija y huecos para la variable en itinerarios alternativos. (PIA). Totalmente instalado.	4.321,22
			CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU08SS55	u	Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. Suministro y colocación pica para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalada.	28,62
			VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08SS56	u	Suministro y colocación placa "para verde pulsar". Suministro y colocación placa "para verde pulsar" en caja de pulsador. Totalmente instalado.	13,14
			TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU08SS57	u	Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. Suministro y colocación placa frontal de semáforo detector peatones por infrarrojos. Totalmente instalado.	9,67
			NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SS58	u	Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. Suministro y colocación placa para toma de tierra y accesorios. Totalmente instalado.	59,65
			CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS59	u	Suministro y colocación placa transparente en caja de pulsador. Suministro y colocación placa transparente "Esperen Verde" en caja de pulsador. Totalmente instalado.	CÉNTIMOS 14,46
vU08SS60	u	Suministro y colocación placa y abrazadera metálica peatones o bicicletas. Suministro y colocación de placa metálica simbólica peatones o bicicletas, incluyendo abrazadera. Totalmente instalado.	CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 29,05
vU08SS61	u	Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm. Suministro y colocación portalámparas para semáforo de 100 mm.	VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 9,22
vU08SS62	u	Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja. Suministro y colocación portilla báculo pintada en negro forja, incluso cerradura. Totalmente instalado.	NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 14,15
vU08SS63	u	Suministro y colocación poste aluminio para panel 8 módulos en aparcamientos (PISA). Suministro y colocación poste aluminio para panel inicial aparcamientos (PISA), de 8 módulos de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.	CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 2.665,48
vU08SS64	u	Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA). Suministro y colocación poste banderola Panel Itinerarios Alternativos (PIA), hasta 5 m de altura de gálibo. Totalmente instalado.	DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 3.073,85
vU08SS65	u	Suministro y colocación poste telescópico aluminio 4 Módulos . (PAA). Suministro y colocación poste de aluminio telescópico para montaje de Panel Acceso Aparcamientos (PAA) de hasta 4 módulos de 1,90 x 0,30 m. Totalmente instalado.	TRES MIL SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 1.829,11
vU08SS66	u	Suministro y colocación poste tubo cilíndrico panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). Suministro y colocación poste de tubo cilíndrico acanalado en perfil de aluminio para panel alfanumérico y grafico urbano, (PAU). Totalmente instalado.	MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 1.644,17
			MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS67	u	Suministro y colocación poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. Suministro y colocación Poste y/o soporte sustentador para cámara de CCTV en terraza de edificio. Totalmente instalado.	1.835,24
			MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU08SS68	u	Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Suministro y colocación protección poste metálico CCTV. Totalmente instalado.	398,14
			TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU08SS69	u	Suministro y colocación proyector LEDs 200W / 20000 lm / 6000 K. Suministro y colocación Proyector LEDs con cuerpo de aluminio 200W / 20000 lm / 6000 K para colocación sobre báculo o columna, IP67 para exterior, incluso sistema de fijación a soporte, cableado y conexionado y todo el material para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado.	120,15
			CIENTO VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU08SS70	u	Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. Suministro y colocación pulsador para actuador de peatones. Totalmente instalado.	12,62
			DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08SS71	u	Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Suministro y colocación receptor señal Bus/Tranvía. Totalmente instalado.	676,55
			SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08SS72	u	Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/A. Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Alto.	25,70
			VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU08SS73	u	Suministro y colocación reflector semáforo 200 mm. N/B. Suministro y colocación reflector semáforo halógeno 200 mm. Nivel Bajo.	20,75
			VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08SS74	u	Suministro y colocación semáforo 11/200 Invidentes incorporado en foco peatón o mixto, Policarbonato. Suministro y montaje de semáforo acústico para paso Invidentes incorporado en foco peatón o mixtas de LEDs, de policarbonato de 200 mm. de lado, accionamiento por mando a distancia o conexión bluetooth, incluso pruebas. Totalmente instalado.	990,39



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS75	u	<p>Suministro y colocación semáforo 12/200 Halógeno PPC, Policarbonato.</p> <p>Suministro y montaje de semáforo de policarbonato de 2 focos de 200 mm. de lado para peatones o mixtos (peatón-bici) con lámparas halógenas, de cualquier color o siluetas. Incluso pruebas. Totalmente instalado.</p>	<p>NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p> <p>155,47</p>
vU08SS76	u	<p>Suministro y colocación semáforo descontador independiente 11/200 LEDs, Policarbonato.</p> <p>Suministro y montaje semáforo descontador independiente de LEDs en foco de 200 mm de lado, incluso pruebas. Totalmente instalado.</p>	<p>CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS</p> <p>572,07</p>
vU08SS77	u	<p>Suministro y colocación semáforo detector de peatones por Infrarrojos de 200 mm de lado.</p> <p>Suministro y colocación semáforo detector de peatones de 200 mm de lado. Totalmente instalado.</p>	<p>QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS</p> <p>337,74</p>
vU08SS78	u	<p>Suministro y colocación señal de peligro P-20 peligro peatones reforzada con iluminación LEDs intermitentes.</p> <p>Suministro y colocación señal triangular P-20 de 70 cm de lado (peligro peatones) reforzada con iluminación LEDs intermitentes, incluso soporte aluminio Ø 90 mm y longitud 3,2 m en pintura negro forja, abrazaderas y anclaje cimentación. Totalmente instalado.</p>	<p>TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS</p> <p>854,95</p>
vU08SS79	u	<p>Suministro y colocación señal Oculta, Panel de LEDs. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.</p> <p>Suministro y colocación Señal Oculta, Panel de LEDs de 1.000 x 1.000 mm. Cualquier pictograma, hasta 5 aspectos, incluso soporte horquilla de 2,40m. Totalmente instalada.</p>	<p>OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS</p> <p>3.886,28</p>
vU08SS80	u	<p>Suministro y colocación soporte corona para 4 cámaras fijas.</p> <p>Suministro y colocación corona para 4 cámaras fijas. Totalmente instalado.</p>	<p>TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS</p> <p>910,49</p>
vU08SS81	u	<p>Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja.</p> <p>Suministro y colocación soporte doble para semáforo, pintado en negro forja. Totalmente instalado.</p>	<p>NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS</p> <p>67,47</p>



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS82	u	SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. Suministro y colocación soporte fijo orientable exteriores para cámara CCTV. Totalmente instalado.	303,78
vU08SS83	u	TRESCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Suministro y colocación soporte panorámico exterior. Totalmente instalado.	1.742,33
vU08SS84	u	MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS Suministro y colocación soporte triple para semáforo, pintado en negro forja. Suministro y colocación soporte triple para semáforo pintado en negro forja. Totalmente instalado.	50,49
vU08SS85	u	CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. Suministro y colocación sujeción de seguridad para cámara CCTV. Totalmente instalado.	80,75
vU08SS86	u	OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m. Suministro y colocación suplemento poste panel inicial aparcamientos, (PISA), de 2,50 x 0,30 m. Totalmente Instalado.	1.282,75
vU08SS87	u	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Suministro y colocación tapa actuador paso peatones. Totalmente instalado.	16,05
vU08SS88	u	DIECISÉIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS Suministro y colocación tapa de fundición de 40 x 40 cm. Clase C-250. Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 40 x 40cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	48,98
vU08SS89	u	CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS Suministro y colocación tapa de fundición de 60 x 60 cm. Clase C-250. Suministro y colocación tapa de fundición dúctil clase C-250 según UNE-EN 124 para arqueta de 60 x 60cm de dimensiones interiores. Totalmente instalado.	48,98
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SS90	u	Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Suministro y colocación tapa de fundición de 70 cm. de diámetro. Clase D-400. Totalmente instalado.	105,90
vU08SS91	u	Suministro y colocación toma de corriente estanca 2P+T, 16 A. UD. TOMA CORRIENTE DOBLE ESTANCA 2P+T 16A SCHUKO, PLACAS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, PRUEBAS, VERIFICACIONES, ENSAYOS.	18,36
vU08SS92	u	Suministro y colocación toma de corriente. Suministro y colocación toma de corriente, conexión ventilador, termostato e iluminación. Totalmente instalado.	31,15
vU08SS93	u	Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W. Suministro y colocación transformador lámpara halógena 230/10 V. y 60 W.	20,47
vU08SS94	m	Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Suministro y colocación tubo flexible de 25 mm. Totalmente instalado.	1,48
vU08SS95	m	Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 40 mm. Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 40 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado.	8,43
vU08SS96	m	Suministro y colocación tubo rígido acero galvanizado de 50 mm. Suministro y colocación tubo rígido de acero galvanizado para canalización de 50 mm de diámetro nominal, incluso piezas especiales. Totalmente instalado.	10,43
vU08SS97	u	Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Suministro y colocación ventilador 230 V, 22 W. Totalmente instalado.	38,22





**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU08SC</b>		<b>CABLES</b>	
vU08SC01	u	Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo. Suministro y colocación adaptador BNC Hembra aéreo, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	7,48
			SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SC02	u	Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra. Suministro y colocación adaptador RCA Hembra a BNC Hembra, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	8,09
			OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU08SC03	u	Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho. Suministro y colocación adaptador S-VIDEO a RCA Macho, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	9,70
			NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU08SC04	m	Suministro y colocación bandeja soporte para cables de cualquier tipo. Suministro y colocación bandeja perforada soporte para cables de cualquier tipo, en galería de servicio, con dimensiones 15x100 mm. Totalmente instalada.	11,03
			ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU08SC05	m	Suministro y colocación cable 1x0,5 mm <sup>2</sup> Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,5 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	0,40
			CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU08SC06	m	Suministro y colocación cable 1x0,75 mm <sup>2</sup> Cu H05Z1-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo H05Z1-KK Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 450/750 V formado por 1 conductor de 0,75 mm de sección y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	0,44
			CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SC07	m	Suministro y colocación cable 1x4 mm <sup>2</sup> Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 4 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	1,14
			UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC08	m	Suministro y colocación cable 1x6 mm2 Cu RV-K Cca, S1b - d1 - a1. Sin armar. Suministro y colocación cable unipolar de cobre tipo RV-K Cca, S1b - d1 - a1 para una tensión de 0.6/1kV formado por 1 conductor de 6 mm de sección con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	1,39
vU08SC09	m	Suministro y colocación cable 1x16 mm2 bicolor para toma de tierra. M3. BASE DE GRAVA-CEMENTO FABRICADA "IN-SITU" CON ZAHORRAS ARTIFICIALES, EXTENDIDA Y COMPACTADA	2,71
vU08SC10	m	Suministro y colocación cable conexión RG11. Suministro y colocación cable conexión RG11, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	2,04
vU08SC11	m	Suministro y colocación cable conexión RG59. Suministro y colocación cable conexión RG59, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	2,90
vU08SC12	m	Suministro y colocación cable de 1 cuadrore EAPSP. Apantallado y armado. Suministro y colocación cable de 1 cuadrore EAPSP. Apantallado y armado con cinta de acero corrugada. Totalmente instalado y comprobado.	2,22
vU08SC13	m	Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 17. Totalmente instalado.	0,79
vU08SC14	m	Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. Suministro y colocación cable de acero para fiador línea aérea nº 19. Totalmente instalado.	0,88
vU08SC15	m	Suministro y colocación cable de cobre heptafililar de 35 mm. Desnudo. Suministro y colocación cable de cobre desnudo heptafililar 35 mm. conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Totalmente instalado y comprobado.	1,72



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC16	m	Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local. Suministro y colocación cable pares trenzado UTP CAT6 para red Local, cubierta libre de halógenos. Totalmente instalado y comprobado.	0,83
vU08SC17	m	Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. Suministro y colocación cable pares trenzado FUTP CAT6 para red Local. Totalmente instalado y comprobado.	1,11
vU08SC18	u	Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). Suministro y colocación caja de empalmes de fibras ópticas (hasta 36 fibras). Incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	305,90
vU08SC19	u	Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP. Suministro y colocación conector RJ-45 para cable FTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	3,85
vU08SC20	u	Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP. Suministro y colocación conector RJ-45 para cable UTP, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	2,84
vU08SC21	u	Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras). Suministro y colocación empalme por fusión de fibras ópticas (de 8 a 24 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	42,60
vU08SC22	u	Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras. Suministro y colocación empalme por fusión fibras ópticas hasta 8 fibras por cable, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	48,40

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SC23	u	Suministro y colocación jumper de fibra óptica. Suministro y colocación de jumper de fibra óptica, incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	61,36
vU08SC24	u	Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT. Suministro y colocación terminación cable fibra óptica en CGT, por fibra, incluso instalación y verificación.	SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 73,01
vU08SC25	u	Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. Suministro y colocación terminación cámara fin de línea de 2 fibras ópticas. Totalmente instalado y comprobado.	SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 146,03
vU08SC26	m	Suministro y colocación torpedo para empalme. Suministro y colocación torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. Totalmente instalado.	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 28,50
vU08SC27	u	Suministro y colocación torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras). Suministro y colocación de torpedo simple para fibras ópticas (hasta 32 fibras), incluso instalación y verificación. Totalmente instalado y comprobado.	VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 219,08
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
<b>vU08SR</b>		<b>REGULADORES,CENTRALES Y CCTV</b>	
vU08SR01	u	Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra. Medida reflectométrica y prueba de potencia por fibra.	21,03
vU08SR02	u	Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos). Suministro Cabina almacenamiento ethernet 4 discos. (sin incluir discos).	VEINTIÚN EUROS con TRES CÉNTIMOS 1.890,00
vU08SR03	u	Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos). Suministro Cabina almacenamiento ethernet 8 discos. (sin incluir discos)	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS 3.120,40
vU08SR04	u	Suministro Cabina de discos para 24 unidades. Suministro Cabina de discos con capacidad de 24 unidades. (Sin incluir discos).	TRES MIL CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 3.575,50
			TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR05	u	Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM). Suministro Consola multi acceso servidores SIT. (KVM).	1.085,47
			MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SR06	u	Suministro CPU en Rack. Suministro CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.	1.925,30
			MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU08SR07	u	Suministro equipo móvil de comunicación. Suministro equipo móvil de comunicación.	145,26
			CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
vU08SR08	u	Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45. Suministro Puerto 10/100/1000 Base T para RJ-45.	120,00
			CIENTO VEINTE EUROS
vU08SR09	u	Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica. Suministro Puerto Gigabit 1000 Base LX/LH Fibra Óptica.	170,00
			CIENTO SETENTA EUROS
vU08SR10	u	Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP. Suministro Puerto TenGigabit 10G Base LX/LH SFP.	3.172,00
			TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
vU08SR11	u	Suministro Servidor CPU en Rack. Suministro Servidor CPU en Rack, doble núcleo o superior, acorde al mercado existente en el momento de se adquisición, incluidos todos los elementos necesarios y especificados en el Pliego de Condiciones.	5.380,00
			CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS
vU08SR12	u	Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Suministro y colocación Adaptador BNC hembra aéreo. Totalmente instalado.	5,91
			CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SR13	u	Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. Suministro y colocación Adaptador RCA hembra a BNC hembra. Totalmente instalado.	8,45
			OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR14	u	Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Suministro y colocación Adaptador S-video a RCA macho. Totalmente instalado.	7,81
vU08SR15	u	Suministro y colocación Amplificador intermedio. Suministro y colocación Amplificador intermedio.. Totalmente instalado y verificado.	988,17
vU08SR16	u	Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico. Suministro y colocación Amplificador receptor simétrico / asimétrico de vídeo, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.	978,78
vU08SR17	u	Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial. Suministro y colocación Amplificador transmisor simétrico / coaxial con caja sobre poste, sin alimentación. Totalmente instalado y verificado.	732,22
vU08SR18	u	Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar. Suministro y colocación Armario rack 19" 2000x1000x800 o similar, con capacidad mínima de 44 UAS, 10 módulos de entradas - salidas, ampliación matriz con Fuente de Alimentación, paneles ciegos, cables de unión y unidades de ventilación necesarias. Totalmente instalado y verificado.	2.417,01
vU08SR19	u	Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. Suministro y colocación Armario exterior nodo red F.O. Incluido rack interior. Totalmente instalado.	3.129,10
vU08SR20	u	Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica hasta 6 fibras. Totalmente instalado.	93,76



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR21	u	Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. Suministro y colocación Bandeja Fibra Óptica Rack 19" hasta 24 fibras. Totalmente instalado.	225,38
		DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR22	u	Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos. Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM1, hasta 4 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.	98,03
		NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08SR23	u	Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos. Suministro y colocación caja de protecciones acometida CPM2, hasta 8 elementos (sin incluir los mismos). Totalmente instalado.	163,46
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR24	u	Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. Suministro y colocación Conector BNC intemperie para cable coaxial. Totalmente instalado y verificado.	17,50
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08SR25	u	Suministro y colocación conector BNC Suministro y colocación conector BNC. Totalmente instalado.	20,70
		VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08SR26	u	Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo. Suministro y colocación conector para cable de cualquier tipo, hasta 50 mm. Totalmente instalado.	14,13
		CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU08SR27	u	Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable UTP. Totalmente instalado y verificado.	13,41
		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR28	u	Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Suministro y colocación Conector RJ-45 para cable FTP. Totalmente instalado y verificado.	14,37
		CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR29	u	Suministro y colocación conector tipo "T". Suministro y colocación conector tipo "T". Totalmente instalado.	5,91
vU08SR30	u	Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Suministro y colocación Conmutador 8P 10/100. Totalmente instalado.	305,93
vU08SR31	u	Suministro y colocación contador registrador aforos. Suministro y colocación contador registrador aforos. Totalmente instalado.	3.721,07
vU08SR32	u	Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Suministro y colocación controlador de aparcamientos. Totalmente instalado.	2.320,80
vU08SR33	u	Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC. Suministro y colocación Conversión tarjeta salidas 2G detector a 42 VAC. Totalmente instalado.	82,19
vU08SR34	u	Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. Suministro y colocación Conversor 2 puntos RS-422 / 485 a Ethernet. Totalmente instalado.	297,28
vU08SR35	u	Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. Suministro y colocación Convertidor RS 422/485 - RS 232. Totalmente instalado.	103,55
vU08SR36	u	Suministro y colocación convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. Suministro y colocación de convertidor 10/100 RJ45 a Fibra Óptica Monomodo. Totalmente instalado.	503,80
vU08SR37	u	Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad). Suministro y colocación Divisor de pantalla (Quad) mediante hardware que facilita la entrada de diferentes señales de vídeo a cada una de las divisiones realizadas.	435,05





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR38	u	Suministro y colocación electrónica de redundante panel PIA. Suministro y colocación electrónica de redundante panel de fibra óptica PIA. con "Time Out" (5 min). Totalmente instalado.	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 256,55
vU08SR39	u	Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Suministro y colocación emisor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 517,60
vU08SR40	u	Suministro y colocación detector electromagnético simple. Suministro y colocación detector electromagnético simple para una espira. Totalmente instalado.	QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 330,49
vU08SR41	u	Suministro y colocación detector electromagnético doble. Suministro y colocación detector electromagnético doble para dos espiras. Totalmente instalado.	TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 378,53
vU08SR42	u	Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. Suministro y colocación Dispositivo remoto de adquisición y control. Totalmente instalado.	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 1.021,80
vU08SR43	u	Suministro y colocación Equipo codificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. Suministro y colocación codificador de vídeo analógico a digital para visualizar en reproductores de vídeo de código abierto H264, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.	MIL VEINTIÚN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 2.399,63
vU08SR44	u	Suministro y colocación Equipo descodificador de vídeo 8 entradas H264 ONVIF S y G. Suministro y colocación Descodificador de vídeo analógico a digital procedente de codificadores o cámaras IP mediante protocolo ONVIF S y G, soportando flujos MJPEG, MPEG2, MPEG4, H264, totalmente estándares, para montaje en Rack 19". Totalmente instalado.	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 5.266,07
			CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR45	u	Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. Suministro y colocación equipo de comunicaciones dotado de modem GPRS. Totalmente instalado.	466,93
			CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR46	u	Suministro y colocación equipo intermedio CSM. 32L. Suministro y colocación equipo intermedio CSM 32L, para 32 reguladores locales mediante comunicación por cable de pares. Totalmente instalado.	16.886,91
			DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SR47	u	Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV. Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32LV, para reguladores locales y señal de vídeo. Totalmente instalado.	14.496,78
			CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SR48	u	Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V. Suministro y colocación equipo intermedio de servicios multimedia CSM-32V, para señal de vídeo. Totalmente instalado.	6.571,73
			SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR49	u	Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia vídeo. Suministro y colocación Equipo intermedio de servicios multimedia vídeo. Incorporando 6 entradas y compatibilidad formato MPEG 4. Totalmente instalado y verificado.	5.344,83
			CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR50	u	Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Suministro y colocación equipo intermedio Estación Remota (ERU). Totalmente instalado.	10.593,32
			DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU08SR51	u	Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico. Suministro y colocación equipo medida consumo eléctrico, según normativa suministrador, compuesto por placa de montaje, regleta de verificación, bases seccionables, cartuchos fusibles, tubo neutro, terminales, tornillos, tuercas, etc. Totalmente instalado.	425,79
			CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR52	m	Suministro y colocación espira para detector electromagnético. Suministro y colocación espira para detector electromagnético, incluyendo regata, cable con las vueltas necesarias y sellado con resina epoxi. Totalmente instalado.	23,39
vU08SR53	u	Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. Suministro y colocación Fuente alimentación amplificador de cualquier tipo. Totalmente instalado y verificado.	VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 538,53
vU08SR54	u	Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio. Suministro y colocación fuente alimentación equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 978,69
vU08SR55	m	Suministro y colocación goma para contador aforos. Suministro y colocación goma para contador aforos. Totalmente instalado.	NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 24,93
vU08SR56	u	Suministro y colocación Grabador de vídeo para 16 cámaras o flujos de vídeo IP. Suministro y colocación grabador de flujos de vídeo IP o cámaras IP, para 16 cámaras, capaz de grabar, visualizar y transmitir, gestionable mediante protocolo ONVIF S y G, para montaje en Rack 19".	VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 1.421,07
vU08SR57	u	Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA. Suministro y colocación interface sistema de control de aparcamientos PAA. Totalmente instalado.	MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 2.048,87
vU08SR58	u	Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A 300mA, rearmable. Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 40A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado.	DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 212,24
			DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR59	u	Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A 300mA, rearmable.  Suministro y colocación interruptor diferencial bipolar monofásico de 63A de intensidad nominal, con intensidad nominal de defecto 300mA, clase A, para corrientes diferenciales alternas senoidales con componente continua, tiempo de disparo instantáneo, de rearme automático y gama terciario/industrial. Totalmente instalado.	278,41
			DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SR60	u	Suministro y colocación intermitente doble.  Suministro y colocación intermitente doble a 230V. Totalmente instalado.	93,44
			NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SR61	u	Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario.  Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 2 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.	100,63
			CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR62	u	Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario.  Suministro y colocación interruptor magnetotérmico 4 x 40 A. Terciario. Totalmente instalado.	126,63
			CIENTO VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR63	u	Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín.  Suministro y colocación Kit de avance manual y piloto con llavín. Totalmente instalado.	111,70
			CIENTO ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU08SR64	u	Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA.  Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 500 VA. Totalmente instalado.	521,83
			QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU08SR65	u	Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA.  Suministro y colocación Kit transformador - reductor 230 VAC / 42 VAC 1000 VA. Totalmente instalado.	603,28
			SEISCIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU08SR66	u	Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT.  Suministro y colocación módem fibra óptica telemenado en CGT. Totalmente instalado.	698,11
			SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR67	u	Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio de 8 reguladores. Suministro y colocación módulo ampliación equipo intermedio (cualquier tipo) de 8 reguladores. Completamente instalado.	814,50
		OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08SR68	u	Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP. Suministro y colocación Módulo comunicaciones IP.	183,67
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU08SR69	u	Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. Suministro y colocación módulo para 1 contador en acometida. Totalmente instalado.	65,70
		SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08SR70	u	Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. Suministro y colocación módulo para 2 contadores en acometida. Totalmente instalado.	108,09
		CIENTO OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR71	u	Suministro y colocación Protección combinada sobretensiones alimentación. Suministro Protección combinada sobretensiones alimentación. Totalmente instalada.	378,90
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SR72	u	Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (tipos 2 y 3). Suministro y colocación protección sobretensiones alimentación media y fina (Tipos 2 y 3) para centrales de zona, reguladores, cámaras y armarios de AI. Totalmente instalado.	140,44
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR73	u	Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. Suministro y colocación Protección sobretensiones línea de transmisión. Totalmente instalada.	169,14
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU08SR74	u	Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Suministro y colocación Rack y fuente de alimentación. Totalmente instalado.	966,56
		NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR75	u	Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. Suministro y colocación receptor conversor telemando Fibra Óptica. Totalmente instalado.	698,12
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08SR76	u	Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Suministro y colocación Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado.	1.337,18
		MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
vU08SR77	u	Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. Suministro y colocación receptor telemando Bus - Tranvía. Totalmente instalado.	735,66
		SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR78	u	Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Suministro y colocación receptor telemando cuadretes. Totalmente instalado.	751,16
		SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU08SR79	u	Suministro y colocación regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. Suministro y colocación de regletas de nylon hasta 16 mm. Incluso Faston. Totalmente instalado.	14,04
		CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR80	u	Suministro y colocación regulador modular electrónico CD. Suministro y colocación regulador modular electrónico de cruce, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.	2.008,91
		DOS MIL OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
vU08SR81	u	Suministro y colocación regulador modular electrónico IP. Suministro y colocación regulador modular electrónico IP, sincronizable, coordinable y centralizable, incluyendo armario, bastidor, fuente de alimentación, regletas de bornes de salidas, entradas hasta 12 detectores, unidad central de proceso, comunicaciones RS232, 485 o 422, tarjetas de memoria, procesadores, unidad central, comunicaciones (excepto GPRS e IP) teclados y elementos auxiliares. (Sin Tarjetas de salidas). Totalmente instalado.	3.074,38



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR82	u	Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Suministro y colocación Router de 24 puertos, ADSL. Totalmente instalado.	TRES MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 862,69
vU08SR83	u	Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA.. Suministro y colocación SAI hasta 3000 VA con autonomía mínima de 4 horas para cualquier equipo, incluso ranura tarjetas para comunicaciones. Totalmente instalado.	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 629,49
vU08SR84	u	Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Alto. Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Alto. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.	SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1.676,15
vU08SR85	u	Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior. Nivel Bajo. Suministro y colocación Soporte Panorámico exterior para cámaras de CCTV. Nivel Bajo. Incluso conexiones y comprobación, Totalmente instalado.	MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 1.766,90
vU08SR86	u	Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con tres bandejas. Totalmente instalado.	MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 443,02
vU08SR87	u	Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. Suministro y colocación Subbastidor óptico para Rack de 19" con cinco bandejas. Totalmente instalado.	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 585,60
vU08SR88	u	Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel. Suministro y colocación Switch 24 x GE. Fibre Channel.	QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 1.129,14
			MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR89	u	Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. Suministro y colocación tarjeta ampliación 15 entradas con regleta. Totalmente instalado.	243,93
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU08SR90	u	Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). Suministro y colocación Tarjeta capturadora de vídeo (digitalizadora). Totalmente instalado.	128,50
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
vU08SR91	u	Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio. Suministro y colocación Tarjeta de comunicación redundante para equipo intermedio de cualquier tipo. Completamente instalado.	941,06
		NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
vU08SR92	u	Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. Suministro y colocación Tarjeta de Red SNMP para comunicación datos SAI. Totalmente instalada.	177,88
		CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SR93	u	Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida. Suministro y colocación Tarjeta de salidas 4 Grupos detector lámpara fundida. Totalmente instalado.	534,07
		QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU08SR94	u	Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple para rack en regulador. Suministro y colocación tarjeta detector cuádruple incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.	483,39
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SR95	u	Suministro y colocación tarjeta detector óctuple para rack en regulador. Suministro y colocación tarjeta detector óctuple incluidos detectores, para rack en regulador, incluida regleta, fuente de alimentación y demás accesorios. Totalmente instalado.	803,74
		OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SR96	u	Suministro y colocación tarjeta fuente alimentación para regulador. Suministro y colocación tarjeta fuente de alimentación para regulador. Totalmente instalado.	341,88
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SR97	u	Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. Suministro y colocación tarjeta fuente auxiliar de alimentación para regulador. Totalmente instalado.	73,31
vU08SR98	u	Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. Suministro y colocación Tarjeta Unidad Central para regulador IP. Totalmente instalado.	SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 953,67
vU08SR99	u	Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Suministro y colocación Terminador de 50 Ohmios. Totalmente instalado.	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 14,99
vU08SR100	u	Suministro y colocación Transmisor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Suministro y colocación Transmisor-Receptor Fibra Óptica, monomodo, multicanal. Totalmente instalado.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 2.546,42
vU08SR101	u	Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O. Suministro y colocación Transmisor-Receptor de telemando F.O. Totalmente instalado.	DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 640,32
vU08SR102	u	Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio. Suministro y colocación Unidad Central equipo intermedio de cualquier tipo. Totalmente instalado.	SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 918,97
vU08SM	<b>MONTAJES</b>		
vU08SM01	u	Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica. Montaje o desmontaje abrazadera para placa metálica.	NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 4,84
vU08SM02	u	Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones. Montaje o desmontaje actuador de demanda de paso para peatones.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 8,79
vU08SM03	u	Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI. Montaje o desmontaje aire acondicionado para SAI.	OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 91,47
			NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM04	u	Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud. Montaje o desmontaje alargadera para báculo de cualquier tipo y de cualquier longitud.	9,52
vU08SM05	u	Montaje o desmontaje alargador poste de panel P.I.S.A Montaje o desmontaje alargador poste para montaje de módulo de panel inicial aparcamientos de 2,5x0,30 m.	105,11
vU08SM06	u	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones.	12,58
vU08SM07	u	Montaje o desmontaje ampliación equipo intermedio. Montaje o desmontaje ampliación para 16 intersecciones en equipo intermedio, para control de hasta 48 intersecciones.	12,58
vU08SM08	u	Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo. Montaje o desmontaje amplificador intermedio receptor transmisor de vídeo.	74,06
vU08SM09	u	Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios. Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.	73,29
vU08SM10	u	Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios. Montaje o desmontaje armario para amplificadores intermedios.	73,29
vU08SM11	u	Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300. Montaje o desmontaje armario para electrónica de paso inferior 1200x700x300.	73,29
vU08SM12	u	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	73,29

SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM13	u	Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV. Montaje o desmontaje armario para electrónica sobre poste CCTV.	73,29
vU08SM14	u	Montaje o desmontaje armario. Montaje o desmontaje armario para exterior de chapa galvanizada de cualquier tamaño y en cualquier posición.	10,99
vU08SM15	u	Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo. Montaje o desmontaje asiento para semáforo de cualquier tipo.	1,10
vU08SM16	u	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura. Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo de 6m. de altura.	77,79
vU08SM17	u	Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia". Montaje o desmontaje báculo metálico galvanizado para semáforo modelo "Valencia".	116,67
vU08SM18	u	Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo. Montaje o desmontaje bajante de báculo con soporte de cualquier tipo.	4,76
vU08SM19	u	Montaje o desmontaje bandeja de detector. Montaje o desmontaje bandeja de detector.	7,24
vU08SM20	m	Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galería de servicio de 15x10. Montaje o desmontaje bandeja soporte para cables en galería de servicio de 15x10.	1,83
vU08SM21	m	Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado. Montaje o desmontaje cable de 8 - 36 fibras ópticas armado.	0,75



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM22	m	Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19. Montaje o desmontaje cable de acero para fiador Nº 17 y Nº 19.	0,45
vU08SM23	m	Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado. Montaje o desmontaje cable Fibra Óptica armado.	0,59
vU08SM24	h	Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección. Montaje o desmontaje cables de cualquier tipo y sección.	42,28
vU08SM25	u	Montaje o desmontaje caja acometida. Montaje o desmontaje caja acometida.	18,77
vU08SM26	u	Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexión eléctrica. Montaje o desmontaje caja estanca 100 x 100 para conexión eléctrica.	7,24
vU08SM27	u	Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida. Montaje o desmontaje caja general de protección de acometida.	12,74
vU08SM28	u	Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo. Montaje o desmontaje cerradura para portilla para báculo.	3,29
vU08SM29	u	Montaje o desmontaje cerradura. Montaje o desmontaje cualquier tipo de cerradura, normal, de seguridad, llavín, etc. para armario exterior.	7,68
vU08SM30	u	Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador. Montaje o desmontaje chasis hasta 16 grupos para regulador.	24,58
vU08SM31	u	Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio. Montaje o desmontaje chasis para equipo intermedio.	109,64
vU08SM32	u	Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo. Montaje o desmontaje columna con pernos para semáforo.	7,25



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM33	u	Montaje o desmontaje columna hasta 1 m. Montaje o desmontaje de columna hasta 1 m de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 14,97
vU08SM34	u	Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. Montaje o desmontaje columna hasta 3,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 19,98
vU08SM35	u	Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. Montaje o desmontaje columna hasta 4,00 m. de altura, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 34,43
vU08SM36	u	Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo. Montaje o desmontaje combinador o descombinador de señales de vídeo.	TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 75,90
vU08SM37	u	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial. Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 18,77
vU08SM38	u	Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial. Montaje o desmontaje conector "cierre en bayoneta" BNC intemperie para cable coaxial.	DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 18,77
vU08SM39	u	Montaje o desmontaje conmutador 10/100. Montaje o desmontaje conmutador 10/100.	DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 37,11
vU08SM40	u	Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX. Montaje o desmontaje conmutadores de puertos Base T o Base LX.	TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 18,95
vU08SM41	u	Montaje o desmontaje controlador aparcamientos. Montaje o desmontaje controlador aparcamientos.	DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 36,93
			TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM42	h	Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto. Montaje o desmontaje cualquier tipo de sustentación a poste en nivel alto.	118,77
			CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SM43	u	Montaje o desmontaje cualquier tipo de conector para cable de red o telefonía (RJ-11, RJ14, RJ25, etc). Montaje o desmontaje cualquier tipo de conector para cable de red o telefonía (RJ-11, RJ14, RJ25, etc).	4,22
			CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU08SM44	u	Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico. Montaje o desmontaje demodulador señal óptico - vídeo - óptico.	75,90
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU08SM45	u	Montaje o desmontaje detector cuádruple. Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético cuádruple.	18,77
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SM46	u	Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos. Montaje o desmontaje detector de peatones por infrarrojos.	8,79
			OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08SM47	u	Montaje o desmontaje detector doble. Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.	13,30
			TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU08SM48	u	Montaje o desmontaje detector doble. Montaje y desmontaje detector de tráfico electromagnético doble.	13,30
			TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU08SM49	u	Montaje o desmontaje detector simple. Montaje o desmontaje detector de tráfico electromagnético simple.	12,58
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SM50	u	Montaje o desmontaje detector simple. Montaje o desmontaje detector de tráfico electromagnético simple.	12,58
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SM51	u	Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel Montaje o desmontaje distribuidor 64 Entradas - 64 Salidas Patch Panel.	740,04



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM52	u	Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A. Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.	SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 18,77
vU08SM53	u	Montaje o desmontaje electrónica panel P.I.A. Montaje o desmontaje de electrónica para panel de Fibra Óptica con "Time Out" (5 min). Panel P.I.A.	DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 18,77
vU08SM54	u	Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado. Montaje o desmontaje emplame para cable de Fibra Óptica armado.	DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 18,20
vU08SM55	h	Montaje o desmontaje equipo electrónico. Montaje o desmontaje equipo electrónico (regulador, central, detector, repetidor de sincronismos y material electrónico en general).	DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 39,41
vU08SM56	u	Montaje o desmontaje equipo informático. Montaje o desmontaje equipo informático.	TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 36,93
vU08SM57	u	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 182,34
vU08SM58	u	Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI. Montaje o desmontaje equipo intermedio completo, incluido SAI.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 182,34
vU08SM59	u	Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU. Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-32 L y ERU.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 182,52
vU08SM60	u	Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V. Montaje o desmontaje equipo intermedio CSM-V.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 109,82
			CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM61	u	Montaje o desmontaje equipo para contador, registrador o clasificador. Montaje o demontaje equipo para contador, registrador o clasificador.	36,93
vU08SM62	u	Montaje o desmontaje faldón fundición para columna de 0'1 m. de diámetro. Montaje o desmontaje faldón de fundición para columna de 0'1 m. de diámetro.	TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 3,29
vU08SM63	u	Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm LEDs. Montaje o desmontaje foco semáforo 100mm de diámetro de LEDs.	TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 9,67
vU08SM64	u	Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Alto. Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Alto.	NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 17,23
vU08SM65	u	Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm LEDs. Nivel Bajo. Montaje o desmontaje foco semáforo 200mm de lado o diámetro de LEDs. Nivel Bajo.	DIECISIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 12,58
vU08SM66	u	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 24,58
vU08SM67	u	Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio. Montaje o desmontaje fuente alimentación equipo intermedio.	VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 24,58
vU08SM68	u	Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo. Montaje o desmontaje fuente de alimentación para amplificador TV de cualquier tipo.	VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 50,10
vU08SM69	u	Montaje o desmontaje fuente de alimentación para cámara TV. Montaje o desmontaje Fuente de Alimentación para cámara TV.	CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 57,15
vU08SM70	u	Montaje o desmontaje fusible cerámico. Montaje o desmontaje fusible cerámico.	CINCUENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 12,58

DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM71	u	Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA. Montaje o desmontaje grupo electrógeno de 7,5 KVA.	218,70
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
vU08SM72	u	Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V. Montaje o desmontaje interruptor de corriente 1x10 A. 250 V.	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM73	u	Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto. Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Alto.	11,10
		ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU08SM74	u	Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50W. Nivel Bajo. Montaje o desmontaje lámpara halógena de 50 W. Nivel Bajo.	5,84
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM75	u	Montaje o desmontaje marco y tapa fundición de cualquier tamaño o diámetro. Montaje o desmontaje marco y tapa de fundición de cualquier tamaño o diámetro.	19,98
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM76	u	Montaje o desmontaje mecanismo intermitencia. Montaje o desmontaje mecanismo de intermitencia de conmutación simple o doble.	12,58
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM77	u	Montaje o desmontaje microinterruptor. Montaje o desmontaje microinterruptor.	4,94
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU08SM78	u	Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control. Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.	75,90
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SM79	u	Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control. Montaje o desmontaje módem Fibra Óptica para telemando cámara o sala de control.	75,90
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SM80	u	Montaje o desmontaje módulo ampliación chasis. Montaje o desmontaje módulo de ampliación chasis para 8 Grupos.	24,58
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM81	u	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A. Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, com- pleto, incluso detector de lámpara fundida.	105,11
			CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU08SM82	u	Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica para panel P.I.A. Montaje o desmontaje módulo de fibra óptica de 0,25 x 1,35 m. para representación de hasta 9 caracteres y 3 aspectos, com- pleto, incluso detector de lámpara fundida.	105,11
			CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU08SM83	u	Montaje o desmontaje módulo de panel P.A.A. Montaje o desmontaje de módulo de panel de acceso a aparca- mientos de 1,90x0,30 m.	105,75
			CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08SM84	u	Montaje o desmontaje módulo de panel P.I.S.A. Montaje o desmontaje de módulo Panel Inicial Aparcamientos de 2,50 x 0,30 m.	105,11
			CIENTO CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
vU08SM85	u	Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ". Montaje o desmontaje módulo de retroproyección de 70 ".	293,79
			DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU08SM86	u	Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de matriz de conmutación. Montaje o desmontaje módulo de salida para ampliación de ma- triz de conmutación.	75,90
			SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU08SM87	u	Montaje o desmontaje módulo dos contadores. Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	18,77
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SM88	u	Montaje o desmontaje módulo dos contadores. Montaje o desmontaje módulo dos contadores.	18,77
			DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU08SM89	u	Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto. Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Alto.	26,52
			VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM90	u	Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo. Montaje o desmontaje módulo óptica halógena por óptica LED. Nivel Bajo.	18,77
vU08SM91	u	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U. Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 53,25
vU08SM92	u	Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U. Montaje o desmontaje módulo panel de aluminio extrusionado de 1,9 x 0,50 m. para panel P.A.U.	CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 53,25
vU08SM93	u	Montaje o desmontaje módulo un contador. Montaje o desmontaje módulo un contador.	CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 12,58
vU08SM94	u	Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.A.A. Montaje o desmontaje de módulo de unidad central y fuente de alimentación para panel P.A.A- de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 144,00
vU08SM95	u	Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimentación para panel P.I.S.A. Montaje o desmontaje módulo Unidad Central y Fuente Alimen- tación para panel P.I.S.A de hasta 8 módulos de 2,5x0,30 m.	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS 182,90
vU08SM96	u	Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de conmutación. Montaje o desmontaje módulos de entrada para matriz de con- mutación.	CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 75,90
vU08SM97	u	Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, acciona- mientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equi- po intermedio.	SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 13,90

TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM98	u	Montaje o desmontaje módulos para regulador o equipo intermedio. Montaje o desmontaje módulo de sincronismo, modem, reloj, salidas, comunicaciones, ampliaciones, conexiones, módulos manuales, fuentes de alimentación auxiliares, ampliaciones de memoria, ampliaciones de estructura, actuaciones, accionamientos, protecciones rearmables, etc. para regulador o equipo intermedio.	13,90
vU08SM99	u	Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida Montaje o desmontaje mueble rack ubicación 10 módulos entrada-salida. Ampliación matriz con fuente de alimentación, paneles ciegos, cable de unión, 3 unidades.	TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 221,31
vU08SM100	u	Montaje o desmontaje panel aluminio extrusionado de 1,90x0,30 m. para panel P.A.A. Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 4 módulos de 1,90x0,30 m. para panel de acceso a aparcamientos P.A.A.	DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 156,96
vU08SM101	u	Montaje o desmontaje panel de aluminio extrusionado de 2,5x0,30 m. para panel P.I.S.A. Montaje o desmontaje de panel de aluminio extrusionado de 8 módulos de 2,5x0,30 m., Panel P.I.S.A. Información Aparcamientos.	CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 260,66
vU08SM102	u	Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.	DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 312,52
vU08SM103	u	Montaje o desmontaje panel de aluminio P.I.A. Montaje o desmontaje panel itinerarios alternativos P.I.A. de aluminio extrusionado 4,5x2,0 m. con rotulación fija y huecos para la variable.	TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 312,52
vU08SM104	u	Montaje o desmontaje PC industrial en Rack. Montaje o desmontaje PC industrial en Rack.	TRESCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 91,65



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM105	u	Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos. Montaje o desmontaje placa frontal para semáforo de peatones con infrarrojos.	NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 5,27
vU08SM106	u	Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo. Montaje o desmontaje placa metálica sobre semáforo.	CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 6,60
vU08SM107	u	Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra. Montaje o desmontaje placa o pica para toma tierra con todos los accesorios necesarios.	SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 9,88
vU08SM108	u	Montaje o desmontaje portamicrointerruptor. Montaje o desmontaje portamicrointerruptor.	NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 4,94
vU08SM109	u	Montaje o desmontaje portilla para báculo. Montaje o desmontaje portilla para báculo.	CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 5,49
vU08SM110	u	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.A. Montaje o desmontaje de poste de aluminio telescópico para montaje de panel de acceso a aparcamientos de hasta 4 módulos de 1,90x0,30 m.	CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 79,19
vU08SM111	u	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 79,19
vU08SM112	u	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U. Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.A.U.	SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 79,19
vU08SM113	u	Montaje o desmontaje poste de aluminio para panel P.I.S.A. Montaje o desmontaje de poste aluminio para montaje Panel Inicial Aparcamientos de 8 módulos de 2,5 x 0,30 m.	SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 79,19
vU08SM114	u	Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A. Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.	SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 79,19

SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM115	u	Montaje o desmontaje poste para banderola altura hasta 5 m. Panel P.I.A. Montaje o desmontaje poste para montaje en banderola de panel hasta 5 m. de altura de gálibo.	79,19
vU08SM116	u	Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV. Montaje o desmontaje poste sustentador de 20 m. de altura para cámara de TV.	SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 237,55
vU08SM117	u	Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV. Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 10 metros de altura para cámara de TV.	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 81,04
vU08SM118	u	Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV. Montaje o desmontaje poste sustentador hasta 20 metros de altura para cámara de TV.	OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 237,55
vU08SM119	u	Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV. Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 109,64
vU08SM120	u	Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV. Montaje o desmontaje poste sustentador sobre terraza de edificio para cámara de TV.	CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 109,64
vU08SM121	u	Montaje o desmontaje procesador digital. Montaje o desmontaje procesador digital.	CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 75,68
vU08SM122	u	Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV. Montaje o desmontaje protección para columna soporte de TV.	SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 103,71
			CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM123	u	Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones. Montaje o desmontaje pulsador de demanda de paso de peatones.	7,24
vU08SM124	u	Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital. Montaje o desmontaje pupitre de control para sistema de conmutación y telemando digital.	SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 57,73
vU08SM125	u	Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.	CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 112,25
vU08SM126	u	Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación. Montaje o desmontaje Rack y Fuente de Alimentación.	CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 112,25
vU08SM127	u	Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes. Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.	CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 75,90
vU08SM128	u	Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes. Montaje o desmontaje receptor de telemando por cable de cuadretes.	SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 75,90
vU08SM129	u	Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica. Montaje o desmontaje receptor de telemando por Fibra Óptica.	SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 75,90
vU08SM130	u	Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía. Montaje o desmontaje receptor señal Bus-Tranvía.	SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 19,36
vU08SM131	u	Montaje o desmontaje regleta "Nylon" Montaje o desmontaje regleta "Nylon"	DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 12,58
vU08SM132	u	Montaje o desmontaje regleta "Nylon" Montaje o desmontaje regleta "Nylon"	DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 12,58
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM133	u	Montaje o desmontaje regleta hasta 8 grupos. Montaje o desmontaje regleta de salidas hasta 8 grupos para regulador modular.	16,94
			DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SM134	u	Montaje o desmontaje regleta hasta 32 grupos. Montaje o desmontaje regleta de salidas de 16, 24 o 32 grupos para regulador.	18,03
			DIECIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU08SM135	u	Montaje o desmontaje regulador. Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.	39,23
			TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU08SM136	u	Montaje o desmontaje regulador. Montaje o desmontaje regulador modular electrónico centralizable y sincronizado.	111,94
			CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU08SM137	u	Montaje o desmontaje SAI Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).	73,38
			SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SM138	u	Montaje o desmontaje SAI Montaje o desmontaje S.A.I. (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).	73,38
			SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU08SM139	u	Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador. Montaje o desmontaje SAI equipo intermedio o regulador.	73,29
			SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU08SM140	u	Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo. Montaje o desmontaje SAI para cualquier equipo.	73,29
			SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU08SM141	u	Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas. Montaje o desmontaje selector secuencial digital sobre poste, hatas 12 entradas y 2 salidas.	93,50
			NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM142	h	Montaje o desmontaje semáforo 100mm. Montaje o desmontaje de semáforo de 100 mm de diámetro y accesorios afines internos y de sustentación; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.	27,30
			VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU08SM143	h	Montaje o desmontaje semáforo 200 mm. Nivel Alto. Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel alto.	52,95
			CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU08SM144	h	Montaje o desmontaje semáforo 200mm. Nivel Bajo. Montaje o desmontaje, hasta 4 m de altura, de semáforo de 200 mm de diámetro o lado, incluso invidentes y accesorios afines internos y de sustentación incluyendo medios auxiliares y pequeño material. Nivel bajo.	15,30
			QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU08SM145	u	Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos. Montaje o desmontaje señal oculta con cualquier pictograma, hasta 5 aspectos.	156,14
			CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
vU08SM146	u	Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital. Montaje o desmontaje sistema de alimentación, para pupitre de control digital.	94,08
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU08SM147	u	Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios. Montaje o desmontaje sistema de protección de electrónica en amplificadores intermedios.	39,41
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU08SM148	u	Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo. Montaje o desmontaje sistema de protección electrónica en sala de control por Grupo.	39,41
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM149	u	Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto. Montaje o desmontaje soporte de corona para 4 cámaras fijas. Nivel Alto.	59,40
vU08SM150	u	Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto. Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 478,22
vU08SM151	u	Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Bajo. Montaje o desmontaje soporte panorámico con giro 360°. Nivel Alto.	CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 164,04
vU08SM152	u	Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo. Montaje o desmontaje soporte para semáforo de cualquier tipo.	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 10,99
vU08SM153	u	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 59,40
vU08SM154	u	Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV. Montaje o desmontaje sujeción de seguridad para cámara de TV.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 59,40
vU08SM155	u	Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones. Montaje o desmontaje tapa actuador de demanda de paso para peatones.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 5,27
vU08SM156	u	Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio. Montaje o desmontaje tarjeta ampliación de equipo intermedio.	CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 12,58
vU08SM157	u	Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo. Montaje o desmontaje tarjeta capturadora de vídeo.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 18,86
vU08SM158	u	Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones. Montaje o desmontaje tarjeta comunicaciones equipo intermedio para 16 intersecciones.	DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 12,58
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM159	u	Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds. Montaje o desmontaje tarjeta panel de leds.	24,58
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM160	u	Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes. Montaje o desmontaje tarjeta, altavoz semáforo o placa perforada invidentes.	8,42
		OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU08SM161	u	Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador. Montaje o desmontaje terminal, beco, tornillo, tope, conector o terminador.	6,03
		SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU08SM162	u	Montaje o desmontaje toma de corriente. Montaje o desmontaje toma de corriente, conexión a ventilador, termostato e iluminación.	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU08SM163	u	Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo. Montaje o desmontaje torpedo para empalme de cable de cualquier tipo.	4,38
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU08SM164	u	Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA. Montaje o desmontaje transformador de 3000 VA para regulador con cambio de tensión.	55,12
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU08SM165	u	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	75,90
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SM166	u	Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica. Montaje o desmontaje transmisor o receptor de Fibra Óptica.	75,90
		SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
vU08SM167	m	Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm. Montaje o desmontaje tubo acero galvanizado de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	2,20
		DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU08SM168	m	Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm. Montaje o desmontaje tubo flexible PVC de cualquier diámetro inferior a 100 mm.	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU08SM169	u	Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio. Montaje o desmontaje unidad central equipo intermedio.	12,58
vU08SM170	u	Montaje o desmontaje video-controlador para matriz de conmutación. Montaje o demsontaje video-controlador para matriz de conmutación.	DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 2.157,22
vU08SM171	h	Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección. Tendido aéreo cables de cualquier tipo y sección.	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 42,10
			CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU09</b>		<b>MOBILIARIO URBANO</b>	
<b>vU09B</b>		<b>BANCOS</b>	
vU09B01	u	Banco mad est met 180x70 c/respaldo Suministro e instalación de banco de 180x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.	346,42
			TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09B02	u	Banco Neobarcino Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.	221,43
			DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09B03	u	Banco p/exteriores piedra caliza Suministro e instalación de banco de piedra caliza de 2m de longitud y de 10cm de espesor sin respaldo apoyado en dos pies del mismo material, incluso base de hormigón en masa y elementos de fijación.	488,01
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
vU09B04	u	Banco viejo Colocación de banco viejo	69,48
			SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU09B05	u	Mesa de picnic Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de guinea, de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso tratamientos de pinturas, colocación, eliminación de restos y limpieza.	303,67
			TRESCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09B06	u	Restauración de banco recuperado, incluso pintura, acabado	206,50
			DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU09B07	u	Silla Neobarcino FDBenito Banco estructura de hierro fundido, asiento y respaldo de madera de 710 mm. de alto y 690 mm. de ancho, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.	221,43
			DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09B08	u	Silla/ón mad est met 60x70 c/respaldo Suministro e instalación de silla/ón de 60x70cm con asiento y respaldo de listones de madera tropical pintada y estructura y apoyabrazos de acero al carbono con tornillería de acero galvanizado en caliente en diversos colores, incluso elementos de fijación, base de hormigón en masa y elementos de fijación.	270,33
			DOSCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
<b>vU09L</b>	<b>CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN</b>		
vU09L01	u	Poste viejo Colocación poste viejo	31,17
			TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU09L02	u	Señalización zona de perros Señalización de zona de perros con poste redondo de madera de acacia y señal prismática con panel de información refl. 70x20 y poste metálico a una altura aproximada de 1,90 m.	108,10
			CIENTO OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
<b>vU09M</b>	<b>CERRAMIENTOS TELA METÁLICA</b>		
vU09M01	m	Cerc malla ST alt100 s/bay Cercado de 100cm de altura realizado con malla metálica de simple torsión galvanizada y postes de tubo de diámetro 40mm de acero galvanizado dispuestos cada 3.0m, incluso replanteo, recibido de los postes y parte proporcional de los soportes rigidizadores con mortero de cemento, nivelación y aplomado de los mismos, colocación y tensado de la malla , mermas y despuntes.	10,80
			DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
<b>vU09C</b>	<b>CONTENEDORES Y PAPELERAS</b>		
vU09C01	u	Papelera acero Ø37x54 cm Papelera de chapa de acero perforada, con zincado electrolítico y acabado con pintura de poliéster, de 2mm de espesor con cubeta de Ø37x54cm y 55l de capacidad, descarga por volcado con llave de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de altura, incluso elementos de fijación, totalmente montada.	61,80
			SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU09C02	u	Papelera doble basculante de acero Suministro y colocación de papelera doble basculante de 20l de capacidad fabricada en chapa de acero acabado galvanizado, con bordón superior y alma de redondo de acero de 12mm, sistema de vaciado por cerradura con soporte de tubo de acero fijado mecánicamente sobre base de hormigón en masa, totalmente montada.	126,12
			CIENTO VEINTISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C03	u	Papelera PE 50 l Papelera de polietileno de alta densidad de 43.5x34x75cm y 50litros de capacidad, formada por cuerpo abatible para descarga, tapa con chapa metálica apaga-cigarrillos y sistema de cierre, fijada mecánicamente a poste de acero galvanizado empotrado en base de hormigón en masa, totalmente montada.	70,89
vU09C04	u	Papelera plástico 50 l. mod.1 Suministro y colocación de papelera de plástico inyectado, según , modelo normalizado por el Ayuntamiento de Valencia, anclada con flejes metálicos a báculos o señales de un solo vaso.	88,01
			SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
			OCHENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C05	u	<p>Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.700 mm. tamb.80 l.</p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura Modular Autoportante.</li> <li>- Plataforma de Elevación.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa.</li> <li>- Cerco/Bastidor Superior.</li> <li>- Contenedores Ocultos.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.</li> <li>- Control Remoto. Emisor y Receptor.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Desagüe.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Trasera.</li> <li>- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.</li> <li>- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.</li> <li>- Apertura: Abatible.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm.</li> <li>- Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.</li> <li>- Nº Buzones: 2 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable.</li> <li>- Medidas Buzones: 700x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 80 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.</li> <li>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.</li> <li>Residuos Envases. ----- Amarillo.</li> <li>Residuos Restos. ----- Gris.</li> <li>Residuos Vidrio. ----- Verde.</li> </ul>	13.481,31

TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C06	u	<p>Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. trs 2cont.1.000 l. buz.900 mm. tamb.110 l.</p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Trasera, modelo M4 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estructura Modular Autoportante.</li><li>- Plataforma de Elevación.</li><li>- Plataforma Superior. Tapa.</li><li>- Cerco/Bastidor Superior.</li><li>- Contenedores Ocultos.</li><li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li><li>- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.</li><li>- Control Remoto. Emisor y Receptor.</li><li>- Dispositivo de Seguridad.</li><li>- Dispositivo de Desagüe.</li></ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Recogida: Carga Trasera.</li><li>- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.</li><li>- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.</li><li>- Apertura: Abatible.</li><li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm.</li><li>- Contenedores Interiores: 2 de 1.000 litros.</li><li>- Nº Buzones: 2 Uds.</li><li>- Material Buzones: Acero Inoxidable.</li><li>- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.</li><li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.</li></ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <p>Residuos Orgánicos. ----- Marrón. Residuos Papel/Cartón. ----- Azul. Residuos Envases. ----- Amarillo. Residuos Restos. ----- Gris. Residuos Vidrio. ----- Verde.</p>	16.720,83

DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con  
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C07	u	<p>Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.</p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M3 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura Modular Autoportante.</li> <li>- Plataforma de Elevación.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa.</li> <li>- Cerco/Bastidor Superior.</li> <li>- Contenedores Ocultos.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.</li> <li>- Control Remoto. Emisor y Receptor.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Desagüe.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Trasera.</li> <li>- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.</li> <li>- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.</li> <li>- Apertura: Abatible.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm.</li> <li>- Contenedores Interiores: 1 de 3.200 litros.</li> <li>- Nº Buzones: 1 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable.</li> <li>- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.</li> <li>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.</li> <li>Residuos Envases. ----- Amarillo.</li> <li>Residuos Restos. ----- Gris.</li> <li>Residuos Vidrio. ----- Verde.</li> </ul>	12.197,13

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C08	u	<p>Contenedor Soterrado Eq. Hidr. Autón. crg. ltr 2cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.</p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Hidráulico Autónomo de Carga Lateral, modelo M10 de Plastic Omnium o similar mejorado, para Islas de Soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas., Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura Modular Autoportante.</li> <li>- Plataforma de Elevación.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa.</li> <li>- Cerco/Bastidor Superior.</li> <li>- Contenedores Ocultos.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Sistema Hidráulico-Eléctrico Autónomo. Central Hidráulica. Grupo Electro-Hidráulico.</li> <li>- Control Remoto. Emisor y Receptor.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Desagüe.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Trasera.</li> <li>- Sistema Elevación: Autónomo, mediante Mando. Central Hidráulica compartida.</li> <li>- Soterramiento: Sin Vaso Prefabricado de Hormigón.</li> <li>- Apertura: Abatible.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Mármol/Granito, etc., alojado en cajeadado de 3 cm.</li> <li>- Contenedores Interiores: 2 de 3.200 litros.</li> <li>- Nº Buzones: 2 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable.</li> <li>- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.</li> <li>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.</li> <li>Residuos Envases. ----- Amarillo.</li> <li>Residuos Restos. ----- Gris.</li> <li>Residuos Vidrio. ----- Verde.</li> </ul>	17.735,73

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



**AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**  
**CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN**

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09C10	u	<p>Contenedor Soterrado Eq. Mecán. crg. super. 1cont.3.200 l. buz.900 mm. tamb.110 l.</p> <p>Suministro, colocación y montaje de Equipo Mecánico de Carga Superior con Grúa, Modelo Minimax de Plastic Omnium o similar mejorada, para Islas de soterramiento de contenedores compuesto por los elementos que se relacionan de las propiedades que se describen en las Prescripciones Técnicas, Sistemas de Equipos Soterrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foso. Cubeta-Vaso Prefabricada de Hormigón.</li> <li>- Cuba Interior Metálica. Contenedor Oculto.</li> <li>- Plataforma Superior. Tapa. Chapa Lagrimada.</li> <li>- Buzón. Boca de Entrada e Introducción de Residuos.</li> <li>- Dispositivo de Seguridad.</li> <li>- Dispositivo de Elevación y Vaciado.</li> </ul> <p>Y de las características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recogida: Carga Superior.</li> <li>- Sistema Elevación: Elevación Mecánica mediante Sistema de Doble Gancho.</li> <li>- Soterramiento: Vaso-Arqueta Prefabricado de Hormigón Armado de 3,00 m3 de Capacidad.</li> <li>- Apertura: Doble Gancho.</li> <li>- Recubrimiento Plataforma Superior: Chapa Lagrimada.</li> <li>- Contenedores Interiores: Cuba Metálica remachada de 3,00 m3 de Capacidad.</li> <li>- Nº Buzones: 1 Uds.</li> <li>- Material Buzones: Acero Inoxidable pintado en color Verde.</li> <li>- Medidas Buzones: 900x700x994 mm.</li> <li>- Boca Entrada Residuos: Tambor Inoxidable. Doble Oclusión 110 litros.</li> </ul> <p>Totalmente instalado, nivelado, conexionado a la acometida eléctrica, sellado y obturado perimetral de las plataformas superiores, comprobación y puesta en marcha y funcionamiento. Los buzones, independientemente de su materialidad de acero inoxidable, se identificarán y correlacionarán con los tipos de residuos que se depositen en los mismos mediante tratamientos distintivos de colores que faciliten su reconocimiento y utilización por los ciudadanos, de acuerdo con las siguientes correlaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Residuos Orgánicos. ----- Marrón.</li> <li>Residuos Papel/Cartón. ----- Azul.</li> <li>Residuos Envases. ----- Amarillo.</li> <li>Residuos Restos. ----- Gris.</li> <li>Residuos Vidrio. ----- Verde.</li> </ul>	5.123,43

CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU09D ELEMENTOS DEPORTIVOS</b>			
vU09D01	u	Aparato de gimnasia Suministro y montaje de aparatos de gimnasia para adultos, completamente terminado	302,39
			TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09D02	u	Conjunto aparatos musculación Suministro y montaje de conjunto de 5 aparatos de musculación LAPPSET incluyendo barras para press francesa y abdominales, banco de abdominales, espaldera, brazos y pectorales con tu peso y caderas laterales y brazos, o similar, completamente terminado.	2.868,87
			DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09D03	u	Formación de petanca Suministro y montaje de petanca de 15x3 m, realizada con tableros de pino silvestre 14x20 cm de sección, ancladas al terreno, completamente terminado.	497,54
			CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
<b>vU09F FUENTES</b>			
vU09F01	u	Fuente bebedero fundición Suministro e instalación de fuente de fundición de 1,25 m de altura de sección circular de d=20 cm con 1 grifo con pulsador de latón, desagüe en cubeta delantera de d=35 cm y h=10 cm, acabada con imprimación y dos capas de oxirón negro de forja, incluso conexiones a redes de abastecimiento y evacuación de aguas, base de hormigón en masa y elementos de fijación.	705,42
			SETECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09F02	u	Fuente bebedero mod. Atlas Instalación de fuente bebedero mod. ATLAS, incluso cimentación, piezas especiales y peana, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.	458,62
			CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09F03	u	Fuente bebedero mod. Valencia inc peana Instalación de fuente bebedero mod. VALENCIA, incluso cimentación, piezas especiales y peana de piedra, arquetón de desagüe homologado por el Servicio del Ciclo Integral, totalmente instalada y en funcionamiento, eliminación de restos y limpieza.	669,97
			SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU09H</b>		<b>HORQUILLAS y BOLARDOS</b>	
vU09H01	u	Bolardo fund h=80cm Suministro e instalación de bolardo de fundición fijo de 80cm de altura anclado mecánicamente al soporte, incluidos los pernos de anclaje.	86,03
			OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU09H02	u	Bolardo viejo Colocación de bolardo viejo	20,64
			VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09H03	u	Colocación de baliza contenedor Colocación de balizas de señalización para contenedores.	16,94
			DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09H04	u	Colocación de bolardo Colocación de bolardo de cualquier modelo, incluso material de anclaje y auxiliar necesario, limpieza restos y retirada, en su caso, del material restante de anteriores instalaciones en la vía pública	20,61
			VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU09H05	u	Hito fundición alt 70 Hito guarda aceras de hierro fundido para contención de vehículos de 70 cm. de altura y base de 15 cm. de diámetro, bola superior de 12 cm. de diámetro, con garras de anclaje, incluso colocación, eliminación de restos y limpieza.	79,51
			SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>vU09J</b>		<b>JARDINERAS</b>	
vU09J01	u	Desplazamiento jardinera Desplazamiento de jardinera de cualquier modelo a nueva ubicación ya sea provisional o definitiva	26,43
			VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09J02	u	Jardinera hormigón Ø1.30x1.05 Suministro e instalación de jardinera de hormigón, de dimensiones Ø1.30x1.05 m, con forma cilíndrica, anti-vandálica, incluso elementos de fijación, totalmente montada.	1.000,42
			MIL EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09J03	u	Jardinera metal Ø1.3x0.5 Suministro e instalación de jardinera de hierro, con forma esférica, de dimensiones Ø1.3x0.5 m, acabado con tratamiento protector color gris forja, con tres soportes de apoyo, incluso elementos de fijación, totalmente montada.	362,92
			TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09J04	u	Reparación de jardinera Reparación de jardinera de cualquier modelo incluso material hasta su completa restauración y colocación en su posición definitiva	63,23
			SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
<b>vU09I</b>	<b>JUEGOS INFANTILES</b>		
vU09I01	u	Balancín h=0.50m 2plaza/s gama est Suministro y montaje de balancín de 2 plazas y 0.50m de altura de gama estándar fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y con punto de caída amortiguada con muelles de acero provisto de dispositivos antipellizco de poliamida, fijado mecánicamente sobre dados de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN 1176-1177.	680,92
			SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09I04	u	Columpio doble asient plano y neumático Suministro y montaje de columpio doble Lappset 137414M+216+217 similar, completamente terminado	1.406,29
			MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU09I05	u	Columpio h=2.00 2plaza gama est Suministro e instalación de tobogán de 2 plazas y 2.00m de altura de gama estándar para niños de entre 6 y 12 años fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente y cadenas y rodamientos de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado conforme a la UNE EN-1176.	754,21
			SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU09I06	u	Escalera de traviesas a:1,10 m Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado	1.677,94
			MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU09I07	u	Est cuerdas 3 m gama est Suministro e instalación de estructura de cuerdas de 3 m, gama estándar y altura libre de caída 2 m, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176 y americana ASTM F1487, fabricado con cuerda tipo Hércules formada por 6 hileras de cable de acero galvanizado y recubierta con hilo de poliamida, elementos estructurales de acero galvanizado en caliente, cabezal de mástil de aluminio macizo, cubre postes de goma negra, diámetro de la cuerda 19/21 mm, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón de dimensiones según indicaciones fabricante, incluso elementos de fijación, totalmente montado.	7.992,51

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09I08	u	Est mad 1 torre gama est Suministro e instalación de estructura de madera para juegos compuesta por una plataforma a 1.70m de altura, 1 torre con cubierta a 2 aguas, un tobogán de poliéster y un escalera de gama estándar, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176.	CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 1.807,90
vU09I09	m	Formación de perímetro arenero Formación de perímetro de arenero mediante bloques de hormigón 40x20x20 cm, de 1 m de profundidad, enfoscados con mortero de cemento por su cara superior e interior, bordes redondeados, incluso cimentación de apoyo de 40x40 con HA25 con mallazo diam6 20x20 B500s	MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 39,71
vU09I10	u	Juego depósito arena hexagonal Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan, M173P, o similar, incluyendo transporte, montaje y obra civil	TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 2.539,34
vU09I11	m	Juego Excavadora HPC Suministro e instalación de conjunto de muelle de Kompan, M173P, o similar, incluyendo transporte, montaje y obra civil	DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 2.493,34
vU09I12	u	Juego mixto tobogán+tropa 137115M Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado	DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 6.279,53
vU09I14	u	Juego muelle Lappset o similar Suministro y montaje de juego muelle Lappset o similar, completamente terminado.	SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 1.354,27
vU09I15	u	Juego muelle Polka 10254 Lappset similar Suministro y montaje de Juego muelle Polka 10254 Lappset similar, completamente terminado.	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 2.933,68
			DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09I17	u	Juego tobogán ancho talud 2m Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.	4.919,89
			CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU09I18	u	Juego tobogán New Finno 137017M Suministro y montaje de juego Tobogán New Fino de Lappset 137017M, o similar, completamente terminado	2.189,37
			DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09I19	u	Juego tobogán recto talud 2m Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado.	3.863,27
			TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU09I21	u	Rampa de madera para escalar con rollizos 2m Suministro y montaje de juego Activity Tower with dropzone de Lappset 120610M, o similar, completamente terminado	4.769,76
			CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU09I22	u	Tobogán 1.70x3.50m gama est Suministro e instalación de tobogán de gama estándar de 170m de altura y 3.50m de largo, certificación TUV según norma europea UNE EN-1176, fabricado con tubo de acero pintado al horno, deslizador de acero inoxidable, fijado mecánicamente sobre dado/s de hormigón, incluso elementos de fijación, totalmente montado según UNE EN-1176..	596,91
			QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
<b>vU09P</b>		<b>PROTECTORES</b>	
vU09P01	m	Barandilla doble pletina Barandilla con montantes de doble pletina 60.8 mm rodapié mediante pletina inferior 100.8 mm y doble pasamanos inoxidable mate de Ø 40.4 mm unido mediante pletina de 40x80x6 mm, incluso imprimación y anclajes a fábrica, terminada	49,57
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU09P02	m	Barandilla hrz s/travñ pasam 100mm Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos horizontales de diámetro-espesor 35x3mm, separados entre sí 5cm, con pasamanos de 100x40x2mm, travesaño inferior de 50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y patillas de anclaje separadas 1.00m.	132,32
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P03	u	<b>Protección rejilla metálica</b> Suministro e instalación de rejilla metálica para la protección de árboles de 200cm de altura mínima realizada con perfiles huecos de acero y entrepaño de montantes cuadrados de 30x30mm cada 12cm.	7,28
			SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU09P04	u	<b>Protector impacto contenedor</b> Suministro e instalación de protector de impacto para contenedor formado por perfiles tubulares de acero galvanizado 750x750mm, totalmente instalado.	38,42
			TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU09P05	u	<b>Reparación rejilla en protección de tronco de árbol</b> Reparación de rejilla metálica para la protección de árboles, de cualquier modelo y altura, incluso anclaje sobre base de hormigón, totalmente colocada	9,63
			NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU09P06	m <sup>2</sup>	<b>Barrera acustica 36dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b> Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m <sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m <sup>3</sup> de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación.	93,99
			NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P07	m <sup>2</sup>	<b>Barrera acustica 37dB de 2m de altura y 3 m de separación entre postes, hasta 50 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b>  Barrera acústica de 2 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 50 kg/m <sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 36 dB según UNE-EN 1793-2 de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 90 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m <sup>3</sup> de densidad media, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. El precio no incluye la excavación.	<b>94,59</b>

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P08	m <sup>2</sup>	<p><b>Barrera acústica 36dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b></p> <p>Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m<sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m<sup>3</sup> de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes. Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.</p>	113,39

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU09P09	m <sup>2</sup>	<p><b>Barrera acústica 37dB de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, hasta 75 kg/m<sup>2</sup> sobrecarga de viento</b></p> <p>Barrera acústica de 4 m de altura, 3 m de separación entre postes, prevista para soportar hasta 75 kg/m<sup>2</sup> de sobrecarga máxima debida a la acción del viento, realizada con paneles machihembrados de sectorización de acero con un aislamiento a ruido aéreo de 37 dB según UNE-EN 1793-2 de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero estándar, revestida por su cara exterior con una capa de poliéster de 25 micras de espesor, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 55 kg/m<sup>3</sup> de densidad media, remates y accesorios, instalados por encaje y deslizamiento sobre postes de perfil laminado en caliente, soldados a placas de anclaje con pernos, fijadas a zapatas de cimentación de hormigón HA-25/B/20/IIa y acero corrugado. Incluso alambre de atar, corte y doblado de las barras corrugadas de acero, taladro central de las placas, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de placas y despuntes. Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la armadura. Vertido y compactación del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de las placas de anclaje. Colocación y fijación provisional de las placas de anclaje. Aplomado y nivelación de las placas de anclaje. Curado del hormigón. Replanteo y marcado de los ejes de los postes. Colocación y fijación provisional de los postes. Aplomado y nivelación de los postes. Ejecución de las uniones del poste. Instalación de los paneles por encaje y deslizamiento sobre los postes ya nivelados. Limpieza final.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección vertical, según documentación gráfica de Proyecto.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección vertical, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación.</p>	114,00

CIENTO CATORCE EUROS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>VU09S</b>		<b>SOPORTES DE BICICLETAS</b>	
vU09S01	u	Aparcabicis suelo a galv 1-2 plaza/s Suministro e instalación de aparcabicis, de dimensiones 0.75x0.75x0.75 m, con capacidad para 1-2 bicicletas, con estructura en acero galvanizado, fijado mecánicamente a suelo, totalmente montado.	56,70
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU09S02	u	Conjunto 3 aparcabicicletas recto Soportes aparcabicicletas tipo U invertida de estructura tubo de acero galvanizado en caliente de 60 mm de diámetro, fijados al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavimentadas. Altura total 700 mm. Ancho 700 mm incluso colocación, anclajes y tornillería	136,05
			CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU10</b>		<b>FUENTES ORNAMENTALES</b>	
<b>vU10T</b>		<b>TUBERÍAS DE ACERO</b>	
<b>vU10P</b>		<b>PIEZAS VARIAS</b>	
vU10P01	u	Grifo pulsador fuente beber Suministro e instalación de grifo pulsador para fuente de beber, en latón	35,94
			TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10P02	u	Tobera latón abanico Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo, de 1 1/2" a 2" de diámetro. Instalada.	60,74
			SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU10P03	u	Tobera latón pulveriz. Ø8 mm Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.	36,97
			TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU10P04	u	Tobera latón pulveriz. Ø15 mm Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.	63,07
			SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
<b>vU10V</b>		<b>VÁLVULAS</b>	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU11</b>		<b>SERVICIOS NO MUNICIPALES</b>	
<b>vU11T</b>		<b>DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA</b>	
vU11T01	u	Arqueta 0.8x0.8x1m Arqueta de 0,8x0,8x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400	349,56
			TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU11T02	u	Arqueta 1x1x1m Arqueta de 1x1x1m en cualquier tipo de pavimento incluyendo suministro e instalación de tapa y marco fundición UNE-EN 124 D400	481,51
			CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11T03	u	Arqueta in situ tipo DM Arqueta in situ tipo DM	574,00
			QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
vU11T04	u	Arqueta prefabricada tipo m Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.	216,93
			DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11T05	u	Arqueta Telef. Prefab. Tipo df-iii c/tapa Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm <sup>2</sup> , embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	872,85
			OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11T06	u	Arqueta Telef. Prefab. Tipo hf-iii c/tapa Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m, con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm <sup>2</sup> y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	597,84
			QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11T07	u	Arqueta tipo D Arqueta tipo D	786,00
			SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T08	u	Arqueta tipo H Arqueta tipo H	544,00
			QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
vU11T09	u	Arqueta tipo M Arqueta tipo M	181,56
			CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU11T10	u	Cámara registro pref. G-abpf-c Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	11.908,39
			ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11T11	u	Cámara registro pref. G-brf-c Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.	5.892,21
			CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
vU11T12	u	Cámara serie P resto (2,20) Cámara serie P resto tipos	8.382,00
			OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
vU11T13	u	Cámara serie P tipo ABP (2,20) Cámara serie P tipo ABP (2,20)	5.991,00
			CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
vU11T14	u	Cámara serie R resto Cámara serie R resto tipos	6.073,00
			SEIS MIL SETENTA Y TRES EUROS
vU11T15	u	Cámara serie R tipo GBR Cámara serie R tipo GBR	4.599,00
			CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T16	m	Canalización 6/12x125mm 0.6x1m Canalización de 6-12 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,60x1m incluyendo reposición de pavimento	80,62
			OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11T17	m	Canalización 6x125mm 0.4x1m Canalización de hasta 6 conductos de 125mm bajo cualquier pavimento 0,40x1m incluyendo reposición de pavimento	53,42
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11T18	m	Canalización Telef. Tetratubo hormigón Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).	17,53
			DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11T19	m	Canalización Telef. Tritubo hormigón Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).	19,57
			DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11T20	m	Canalización telefónica 1/ø110 tb pvc Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 110 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	7,59
			SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11T21	m	Canalización telefónica 1/ø63 tb pvc Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por 1 tubo/s rígido/s de PVC de 63 mm de diámetro nominal, incluso separadores de conductos cada 70 cm y cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	5,39
			CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T22	m	Canalización telefónica tetratubo pe ø40 mm Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tetratubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	9,18
			NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU11T23	m	Canalización telefónica tritubo pe ø40 mm Canalización telefónica en zanja (sin incluir excavación y relleno) formada por conducto tritubo de PVC de 40 mm de diámetro cada tubo, incluso cuerda guía para cables; totalmente instalada y comprobada según normativa de la compañía suministradora.	7,77
			SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11T24	m	Empalme fibra optica 16 fusiones Empalme de fibra óptica 16 fusiones	536,74
			QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11T25	m	Empalme fibra óptica caja exist Empalme de fibra óptica en caja existente	5,33
			CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11T26	m	Mandrilado y limp canal. existente mmec Mandrilado y limpieza de canalización existente por medios mecánicos incluyendo cuba en caso de ser necesario	0,61
			CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11T27	m	Perforación horizontal Perforación horizontal dirigida con camisa de PEAD de 315mm de diámetro y 16 Atm. Incluye subconductado de la camisa, apertura de fosas de ataque y recepción, aporte de agua y bentonita, retirada de lodos, transporte de maquinaria y demás elementos auxiliares	217,69
			DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11T28	m	Perforación muro hasta 70cm ifosa ataque Perforación de muro de edificio hasta 70cm de grosor incluyendo apertura de fosa de ataque	85,78
			OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11T29	m	Prisma canalización 1 cond H<=0.9m Prisma canalización 1 conducto H≤0.9m	31,86
			TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T30	m	Prisma canalización 1 cond H<=0.9m PE corrugado Prisma de canalización 1 conducto H<=0,9 m PE tubo corrugado	21,18
vU11T31	m	Prisma canalización 16 cond H<=1.30m Prisma canalización 16 conductos H<=1.30m	VEINTIÚN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 89,87
vU11T32	m	Prisma canalización 2 cond H<0.9m Prisma canalización 2 conductos H<0.9m	OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 35,61
vU11T33	m	Prisma canalización 2 cond H<=0.9m PE corrugado Prisma de canalización 2 conductos H<=0,9 m PE tubo corrugado	TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 22,99
vU11T34	m	Prisma canalización 4 cond H<=1.05m Prisma canalización 4 conductos H<=1.05m	VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 43,27
vU11T35	m	Prisma canalización 4 cond H<=1.05m PE corrugado Prisma de canalización 4 conductos H<=1,05 m PE tubo corrugado	CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 28,44
vU11T36	m	Prisma canalización 6 cond H<=1.30m Prisma canalización 6 conductos H<=1.30m	VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 53,86
vU11T37	m	Prisma canalización 6 cond H<=1.30m PE corrugado Prisma de canalización 6 conductos H<=1,30 m PE tubo corrugado	CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 39,64
vU11T38	m	Prisma canalización 8 cond H<=1.30m Prisma canalización 8 conductos H<=1.30m	TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 61,62



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11T39	u	Rejilla de fundición Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.	SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 19,97
vU11T40	m	Subconductos PEAD 40mm Suministro e instalación de tres subconductos PEAD 40mm en conducto de 125mm.	DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 8,40
vU11T41	u	Tapa y cerco arqueta tipo d Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.	OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 398,51
vU11T42	u	Tapa y cerco arqueta tipo h Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 277,62
vU11T43	u	Tapa y cerco arqueta tipo m Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 53,51
vU11T44	m	Tendido fibra óptica Tendido de cable de fibra óptica de cualquier capacidad en conducto de 40 mm existente	CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 1,46
			UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>vU11E</b>		<b>DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	
vU11E01	u	Acometida eléctrica, i/ arqueta sencilla Acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada, por la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de acometida con conductor de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm <sup>2</sup> de sección y derivación en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de Cía suministradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso fusibles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. incluso obra civil de colocación armario de caja general de protección.	1.560,01
			MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E02	u	<b>Aislador de suspensión v70bs</b> Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.	19,71
			DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E03	u	<b>Arqueta doble con tapa normalizada por compañía</b> Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 2,20 x1,10 m en la base y 1,40 x 0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas 2 uds de tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil metálico "T" invertida, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.	926,18
			NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU11E04	u	<b>Arqueta sencilla con tapa normalizada por compañía</b> Arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola, recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.	466,48
			CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11E05	u	<b>Autoválvula s/columna existente</b> Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm <sup>2</sup> de sección totalmente instalados.	801,23
			OCHOCIENTOS UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E06	u	<b>Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kv</b> Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.	314,03
			TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU11E07	u	<b>Botella interior 150/240 mm<sup>2</sup></b> Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.	131,15
			CIENTO TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E08	u	Botella interior 1x150/240 mm Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv de 1 X 150/240 mm <sup>2</sup> (UNE 21115), totalmente terminados.	106,74
			CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E09	m	Cable al. ac. la56 Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.	3,74
			TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E10	u	Centro de seccionamiento compañía 3l Centro de maniobra y seccionamiento, alojado en módulo prefabricado de hormigón de maniobra exterior, compuesto por equipo de corte y aislamiento de media tensión con aislamiento integral en gas con tres funciones de línea, interconexiones directas por cable de media y baja tensión, puesta a tierra de protección, alumbrado y servicios auxiliares, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.	14.664,97
			CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11E11	m	Cinta señalizadora Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.	0,39
			CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11E12	u	Con.man.ter. conex. Líneas al u.f. Conjunto de manguitos termorretractil de colores para conexión de líneas de aluminio U.F. instalado.	10,67
			DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU11E13	m	Conductor tripolar 3x150mm <sup>2</sup> Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm <sup>2</sup> en aluminio incluso suministro y montaje.	49,93
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E14	m	Conductor tripolar 3x240mm <sup>2</sup> Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm <sup>2</sup> en aluminio incluso suministro y montaje.	63,34
			SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E15	u	Conjunto borna p3p Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x150/240 mm <sup>2</sup> . (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil completa e instalada.	1.183,60



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU11E16	u	<b>Conjunto paso aéreo/subterráneo completo</b> Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.	189,46
			CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU11E17	u	<b>Conjunto piezas amarre poste m/h</b> Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.	49,09
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU11E18	u	<b>Cortacircuito de expulsión 24 kv</b> Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2), instalado.	208,98
			DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11E19	u	<b>Cruceta a-2500</b> Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	226,22
			DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU11E20	u	<b>Cruceta tubular bóveda</b> Suministro y montaje de cruceta tubular bóveda (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	409,92
			CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11E21	u	<b>CTC-30 C/CB2S/3 superficie</b> Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de manobra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).	4.418,40
			CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
vU11E22	m	<b>Desmontaje línea aérea p.p. Torres</b> Desmontaje de línea aérea p.p. torres.	4,86
			CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS





AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E23	m	Desmontaje trenzado p.p. Palomillas/poste Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.	4,38
vU11E24	u	Empalme iv entre línea sub/aérea Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.	151,45
		CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E25	u	Empalme mixto p3p 150/240 Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> (UNE 21115), totalmente terminado.	1.250,42
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU11E26	u	Empalme mixto tetra 150/240mm - b.t. Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm <sup>2</sup> de sección totalmente terminado.	143,17
		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU11E27	u	Empalme tripolar 3x150/240 12/20kv Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm <sup>2</sup> 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.	1.184,82
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU11E28	u	Empalme uni. Al/al 150/240mm <sup>2</sup> - b.t. Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm <sup>2</sup> de sección, totalmente terminado.	35,26
		MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
vU11E29	u	Empalme unipolar 150/240 12/20 kv Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> de sección 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.	369,97
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU11E30	u	Equipo alumbrado CT/CE Equipo de alumbrado y equipo autónomo para alumbrado de emergencia y señalización para edificio de centro de entrega o de transformación.	600,00
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
vU11E31	u	Grapa agarre GA.1 Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).	8,23
		SEISCIENTOS EUROS	
		OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E32	u	Horquilla bola HBU 16/16 Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).	7,84
			SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E33	u	Mat. paso línea aérea a subterránea Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.	343,33
			TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E34	u	Material antiescalo inst. Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.	287,20
			DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
vU11E35	u	Materiales de seguridad Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados.	256,33
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E36	u	Montaje C.T. M.B. Recogida, transporte y montaje de C.T. mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.	102,85
			CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E37	u	Montaje C.T. MINIBLOC Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINIBLOC(MBE)2I+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.	102,85
			CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E38	u	Montaje CTC. 30 Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aportado por la Compañía Eléctrica.	102,85
			CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E39	u	Montaje MINISUB Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.	103,81
			CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E40	u	Poste madera creosotada 10 m Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.	237,13
			DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU11E41	u	R.T.M. aislador susp. U70BS Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	4,18
			CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU11E42	u	R.T.M. borna enchufable 150/240-12/20kV Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .	4,31
			CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E43	u	R.T.M. bot. ter. unipolar 150/240 exterior Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .	77,13
			SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
vU11E44	u	R.T.M. cable desnudo Al. AC-LA 56 Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía Eléctrica.	1,04
			UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU11E45	u	R.T.M. celda de media Recogida, transporte y montaje de celda de medida.	231,29
			DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU11E46	u	R.T.M. celda de ref. mot. con det. de paso falta Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta.	154,23
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E47	u	R.T.M. celda de reflexión motorizada Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.	154,23
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E48	u	R.T.M. celda de seccionamiento Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.	154,23
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E49	u	R.T.M. celda línea Recogida, transporte y montaje de celda de línea.	154,23
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E50	u	R.T.M. celda protección Recogida, transporte y montaje de celda de protección.	154,23
			CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E51	u	R.T.M. conjunto de autoválvulas Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.	152,85
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E52	u	R.T.M. conjunto de piezas amarre poste M/H Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	19,17
			DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
vU11E53	u	R.T.M. conjunto de seccionadores 630 A Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.	152,85
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E54	u	R.T.M. conjunto de seccionadores SXS Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo SXS.	152,85
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E55	u	R.T.M. conjunto de seccionadores XS Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo Xs.	152,85
			CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E56	u	R.T.M. cortacircuitos expulsión 24 kV Recogida, transporte y montaje de cortacircuito expulsión de 24 kV, según normas de la Compañía Eléctrica.	32,35
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU11E57	u	R.T.M. cruceta A.2500, instalada Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	132,46
			CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CÉNTIMOS
vU11E58	u	R.T.M. cuadro de baja tensión 4 salidas Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.	105,63
			CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E59	u	R.T.M. cuadro de contadores m.t. Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.	105,63
			CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E60	u	R.T.M. empalme mixto seco p3p de 150/240mm <sup>2</sup> Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .	4,31
			CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E61	u	R.T.M. empalme unipolar 1x150/240-12/20kV Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .	4,31
			CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E62	u	R.T.M. grapa amarre GA-1 Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	1,51
			UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E63	u	R.T.M. horquilla bola HBU 16/16 Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según normas de la Compañía Eléctrica.	1,61
			UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E64	u	R.T.M. material antiescalo instalado Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de la Compañía Eléctrica.	83,93
			OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E65	u	R.T.M. poste de madera creosotada 10 m. Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	60,48
			SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11E66	u	R.T.M. puente de M.T. con bornas enchufables Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.	91,87
			NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E67	u	R.T.M. rótula R 16 P Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
vU11E68	u	R.T.M. soporte de autoválvulas instalado Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente instalado sobre columna existente.	108,48
		CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E69	u	R.T.M. soporte seccionadores instalado Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente instalado sobre columna existente.	108,48
		CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E70	u	R.T.M. torre metálica celosía C.2000/14 Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.	590,58
		QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU11E71	u	R.T.M. torre metálica tubular Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.	409,75
		CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU11E72	u	R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ... Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU11E73	u	R.T.M. tub. ver. UNE 50086R 160 mm. (TIRA 6 ... Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)	1,08
		UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU11E74	u	R.T.M. zóc. amp. de salida a B.T. 400 A. Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.	52,51
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E75	u	R.T.M.AMP. cuadro baja tensión 4 salidas Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.	105,63
			CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU11E76	u	R.T.M.BOT.TER. Unipolar 150/240 interior Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm <sup>2</sup> .	4,31
			CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
vU11E77	u	Red de tierra para herrajes Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm <sup>2</sup> , de sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.	501,23
			QUINIENTOS UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU11E78	u	Red de tierra para neutro Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm <sup>2</sup> , de sección incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.	418,82
			CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU11E79	u	Rótula R16P Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).	9,50
			NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
vU11E80	u	Seccionadores unipo. 630 a Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente instalados.	764,84
			SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11E81	u	Seccionadores unipol. Tipo SXS Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente instalados.	884,36
			OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU11E82	u	Seccionadores unipol. Tipo XS Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente instalados.	853,46



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E83	u	<b>Soporte autoválvula</b> Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 178,72
vU11E84	u	<b>Soporte de seccionadores</b> Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.	CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 162,53
vU11E85	u	<b>Sum. Y colocación cerco y tapa tipo m2t2</b> Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposición y enfoscado de la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.	CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 155,39
vU11E86	u	<b>Torre metálica de celosía c.2000</b> Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, excluida obra civil.	CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 1.232,66
vU11E87	u	<b>Torre metálica tubular</b> Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimentación).	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 870,12
vU11E88	m	<b>Tubería roja 160 mm une 50086</b> Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.	OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 4,88
vU11E89	m	<b>Tubería verde 110mm une 50086</b> Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.	CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 2,71
			DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11E90	u	Zócalo ampliación de salida b.t. 400 a. Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.	157,76
			CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
<b>vU11G</b>	<b>DISTRIBUCIÓN DE GAS</b>		
vU11G01	u	Ánodo de sacrificio Suministro y montaje de ánodos de sacrificio según especificaciones de la compañía suministradora.	91,90
			NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
vU11G02	u	Arqueta para acometida de gas Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.	123,10
			CIENTO VEINTITRÉS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU11G03	u	Arqueta válvulas ø 2", 3", 4" Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4" de ø nominal, construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.	418,49
			CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11G04	u	Arqueta válvulas ø 6" y 8" Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.	580,41
			QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU11G05	u	Conexión red exist. c/refuerzo Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en tubería de 1" a 4".	2.900,66
			DOS MIL NOVECIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU11G06	u	Conexión red exist. s/refuerzo Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, sin refuerzo en tubería de 1" a 4".	2.086,54
			DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11G07	u	Conexión tubería exist. ø 1 1/2" Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.	1.297,16
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11G08	u	Escalera pates Suministro y colocación de escalera de pates.	24,09
			VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU11G09	m	Malla avisadora Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas.	1,07
			UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU11G10	u	Pasa muros banda de neopreno Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.	23,99
			VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11G11	u	Placa radiografía Placa de radiografía de película D-4.	44,22
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU11G12	u	Protección catódica Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de 16 mm <sup>2</sup> , revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y caja estanca.	159,94
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU11G13	u	Puerta acceso 1 hoja Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.	134,79
			CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU11G14	u	Rejilla sumidero Suministro y colocación de rejilla de sumidero.	65,58
			SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11G15	u	Sum. y col. rejilla aireación Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.	65,58
			SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU11G16	u	Tapa doble hoja Suministro de tapa de doble hoja, tipo Compañía de Gas, incluyendo transporte a obra.	408,65
			CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU11G17	m	Tubería acero p/gas c/sold ø2"mm Instalación de tubería enterrada de acero negro con soldadura de calidad S195T, tipo L2 según UNE EN 10255, incluida la protección contra la corrosión según UNE 60310:2011, para redes de distribución de combustibles gaseosos; de 2" mm de diámetro nominal, colocado en zanja sobre capa de arena de río (sin incluir excavación y relleno de ésta) según Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).	25,14

VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU12</b>		<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>	
<b>vU12P</b>		<b>TRATAMIENTOS PREVIOS</b>	
vU11P.001	m <sup>3</sup>	Separación residuos en fracciones Separación en fracciones de los distintos residuos de construcción y demolición (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones, residuos peligrosos...) dentro de la obra en la que se produzcan	18,98
			DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>vU12A</b>		<b>ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE</b>	
<b>vU12AP</b>		<b>RESIDUOS PELIGROSOS</b>	
vU12AP01	u	Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de vertido).	137,00
			CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
<b>vU12AC</b>		<b>RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN</b>	
vU12AC01	m <sup>3</sup>	Carga escombros a contenedor Carga manual de escombros sobre contenedor o dumper, incluso humedecido.	15,12
			QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
vU12AC02	m <sup>3</sup>	Carga mec resid C en cmn Carga mecánica de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.	1,48
			UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU12AC03	m <sup>3</sup>	Carga mec resid H en cmn Carga mecánica de residuos de hormigón sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.	1,48
			UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12AC04	m <sup>3</sup>	Desesc man casc pla hrz Desescombro por medios manuales de residuos de construcción o demolición ubicados en un plano horizontal, incluso regado, limpieza del lugar de trabajo, la retirada de escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.	35,38
			TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>vU12AT</b>	<b>TIERRAS Y PIEDRAS NO CONTAMINADAS</b>		
vU12AT01	m <sup>3</sup>	Carga material de excavación Carga mecánica de material de excavación sobre camión (incluido el tiempo de espera de éste), incluso humedecido de la carga.	1,47
			UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU12AT02	m <sup>3</sup>	Carga y transp tierras <20km Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a menos de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	3,96
			TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU12AT03	m <sup>3</sup>	Carga y transp tierras >20km Carga y transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, carga, vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	6,48
			SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
<b>vU12E</b>	<b>ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO</b>		
vU12E01	u	Contenedor 1m3 residuos peligrosos Contenedor de 1 m3 de capacidad para la recogida y almacenamiento de residuos considerados como peligrosos, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado, incluido alquiler, entrega, recogida, transporte, tasas y cánones de vertido del contenedor	272,70
			DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12E02	u	<b>Coste vertido resid c/amianto 1m3</b> Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos con amianto (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	163,00
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
vU12E03	u	<b>Coste vertido resid met 1kg</b> Entrega de 1 kilogramo con residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	2,10
			DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
vU12E04	u	<b>Coste vertido resid plas 1m3</b> Entrega de contenedor de 1 m3 con residuos de plástico que contienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	150,00
			CIENTO CINCUENTA EUROS
vU12E05	u	<b>Coste vertido tierras c/hdrCb 220l</b> Entrega de un bidón de 220 l con tierras contaminadas por hidrocarburos (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.	100,00
			CIENT EUROS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

## CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU12L</b>		<b>ELEMENTOS CON AMIANTO</b>	
vU12L01	m <sup>2</sup>	Gestión placas cubierta fibrocemento Desmontaje manual por personal autorizado de placas de cubierta de fibrocemento, incluida la retirada de escombros, la carga, el transporte y el canon del vertedero de los residuos generados.	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>vU12G</b>		<b>GESTIÓN Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS Y VARIOS</b>	
vU12G01	h	Camión de succión aguas residuales, horas sucesivas Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
vU12G02	h	Camión de succión aguas residuales, servicio mínimo Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 8.00h a 18.00h.	110,25
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU12G03	h	Camión succión aguas resid. horas sucesivas festivos Camión succionador de aguas residuales, a partir de la segunda hora en el emplazamiento de trabajo. Precio para horario de trabajo en festivos de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h y sábados de 8.00h a 14.00h.	95,00
		NOVENTA Y CINCO EUROS	
vU12G04	h	Camión succión aguas resid. servicio mín. en festivos Servicio de camión succionador de aguas residuales, incluyendo desplazamiento del camión al punto de trabajo, primera hora de trabajo en sus instalaciones, toma de agua y vertido final. Precio para horario de trabajo de lunes a viernes de 18.00h a 22.00h. y sábados de 8.00h a 14.00h.	230,00
		DOSCIENTOS TREINTA EUROS	
vU12G05	m <sup>3</sup>	Carga y transporte manual de escombros Carga y transporte de escombros de manera manual con carretilla hasta el contenedor correspondiente, para los casos en que por estrechez de las calles no sea accesible un camión o contenedor directamente.	39,13
		TREINTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
vU12G06	m <sup>3</sup>	Demolición de fábrica de ladrillo perforado Demolición de fábrica de ladrillo (hueco, macizo o perforado) de un pie o pie y medio, con compresor, con retirada de escombros manual y carga, y sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.	53,54



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU12G07	m <sup>3</sup>	Evacuación de escombros con polea manual Evacuación de escombros con polea manual desde las plantas altas superiores a la primera hasta el contenedor de la calle, en condiciones de extrema dificultad.	38,27
			TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU12G08	m <sup>2</sup>	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo, excepto bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	16,18
			DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU12G09	m <sup>2</sup>	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruc. hormigón armado y bov. yeso Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de hormigón armado, forjados de cualquier tipo con bovedillas de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	18,18
			DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS





AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G10	m <sup>2</sup>	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de cualquier tipo, excepto de bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	10,53
vU12G11	m <sup>2</sup>	Repec.gest.resid.en derribo edif. estruct. acero o mixta y bov. yeso Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, con estructura porticada de acero o mixta de hormigón o ladrillo macizo y metálica, forjados de viga de cualquier tipo con bovedilla de yeso, cubierta plana a la catalana o inclinada con tablero, acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombros sucios, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	12,53
			DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
			DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G12	m <sup>2</sup>	Repec.gest.resid.en derribo edif. forj.madera Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de edificios de una o más plantas, compuestos generalmente por muros de carga, machones de ladrillo, vigas de madera, forjados de madera con revoltón, falsos techos con cañizo, cubierta plana a la catalana o inclinada con viguerío de madera, tablero de rasilla y acabado con teja. Quedan incluidos los edificios que difieran algo en los materiales descritos, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso, como revoltones, cañizos, revestimientos de paredes, etc. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	14,02
			CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU12G13	m <sup>2</sup>	Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de Fe o madera Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, pilares de ladrillo macizo u hormigón, entramados de cubierta metálicos o de madera, incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	6,76
			SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G14	m <sup>2</sup>	<b>Repec.gest.resid.en derribo nave estruc.de hormigón</b> Repercusión de la gestión y tratamiento de residuos sólidos de los escombros y materiales procedentes de derribos de naves con muros de fábrica en general, vigas o cuchillos de hormigón y estructura auxiliar de cubierta , incluso retirada de elementos de cubrición con cualquier material, excepto placas de fibrocemento, y sus elementos auxiliares, sin recuperación. Incluyendo distribución interior y altillos. Quedan incluidas las naves que difieran algo en los materiales enunciados, siendo básicamente su estructura la descrita, aunque tenga partes de ella modificada, ampliada o reforzada con otros materiales. Se considera la totalidad de materiales procedentes del derribo como escombrosucio, compuesto con mezcla de inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc, así como una pequeña proporción de materiales con yeso. Incluida la separación en fracciones y el canon de vertido, así como o el tratamiento más selectivo con elementos voluminosos y residuos urbanos, o con más contenido de yeso, que se separará y se cargará aparte recibiendo un tratamiento distinto. Queda incluido también la retirada selectiva de materiales reutilizables.	9,18
			NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
vU12G15	m <sup>3</sup>	<b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros con yeso</b> Servicio de gestión de residuos de escombros de yeso en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general con mezcla de materiales a partir de yeso y/o material de aislamientos como poliestirenos, fibra de vidrio etc, junto con inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón etc.	21,28
			VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
vU12G16	m <sup>3</sup>	<b>Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, escombros sucios</b> Servicio de gestión de residuos de escombros sucios en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general con mezcla de materiales inertes como hormigón, áridos, material cerámico etc. con otros residuos no peligrosos como madera, plástico, cartón, metal etc.	17,82

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU12G17	m <sup>3</sup>	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, maderas Servicio de gestión de residuos de madera en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de derribos incluyendo la gestión de residuos a base de productos de madera procedentes de obras en general, que por sus dimensiones o su mal estado no pueden ser reutilizados, como puertas, ventanas, rastreles, viguerío en malas condiciones etc.	9,71
			NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
vU12G18	m <sup>3</sup>	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, restos de poda Servicio de gestión de residuos de poda en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento y la gestión de restos de poda de especies arbóreas.	24,24
			VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU12G19	m <sup>3</sup>	Serv. entrega, recog. gest. resid. en contenedor, urbanos y voluminosos Servicio de gestión de residuos urbanos y voluminosos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de escombros procedentes de obras en general, incluyendo todo tipo de materiales heterogéneos como muebles, enseres, basuras etc.	20,87
			VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU12G20	m <sup>3</sup>	Serv. entrega, recog. gest. resid. escombros mat.aislante Servicio de gestión de residuos en contenedor de cualquier capacidad, considerando la entrega, alquiler, carga, recogida y transporte del contenedor. Incluso entrega a vertedero o gestor de residuos autorizado, separación en fracciones y canon de vertido. Tratamiento de residuos procedentes de obras en general a base de productos aislantes, como poliestirenos, corcho, lana o fibra de vidrio etc.	40,26
			CUARENTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
VU012T		TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO	



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU13</b>		<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>	
<b>vU13C</b>		<b>PROTECCIONES COLECTIVAS</b>	
<b>vU13CE</b>		<b>SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS</b>	
vU13CE01	u	Extintor aut polv ABC 6 kg Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de presión interna, conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB SI-4 del CTE.	76,84
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>vU13CS</b>		<b>SEÑALIZACIÓN</b>	
vU13CS01	u	Baliza lumi amarillo interm Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.	23,75
		VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
vU13CS02	u	Baliza lumi rojo fijo Baliza luminosa de color rojo fijo, con lente de 180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida batería.	17,25
		DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU13CS03	u	Banda bicolor (250m) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de longitud, incluso colocación.	14,31
		CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
vU13CS04	m	Banderola c/sop existente Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante sobre un soporte existente, incluso colocación.	1,20
		UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
vU13CS05	m	Barrera de seguridad de hormigón Barrera de seguridad tipo New Jersey de hormigón, color rojo y blanco totalmente colocada	69,26
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CS06	m	Barrera de seguridad de polietileno Barrera de seguridad tipo New Jersey semirrígida de polietileno, color rojo y blanco, rellena de arena, totalmente colocada	60,02
			SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS
vU13CS07	m	Cinta señalizadora Colocación de cinta para señalización de canalización eléctrica en zanja subterránea.	0,29
			CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
vU13CS08	u	Cono PVC 50cm refl EG1 Cono para señalización en PVC, de 50cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.	17,27
			DIECISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU13CS09	u	Cono PVC 70cm refl EG1 Cono para señalización en PVC, de 70cm de altura y reflexión EG nivel 1, incluso colocación.	38,91
			TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
vU13CS10	m <sup>2</sup>	Malla tejido sintético antipolvo Malla tejido sintético protección polvo verde o negra, incluso suministro y colocación.	3,34
			TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU13CS11	u	Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP Paleta manual paso alternativo Flecha/STOP	18,62
			DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU13CS12	u	Paleta señalizadora reflectante a dos caras. Paleta señalizadora reflectante a dos caras. STOP/PASO.	18,81
			DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU13CS13	u	Panel direccional 165x45cm Panel direccional reflectante de dimensiones 165x45cm, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	93,56
			NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13CS14	u	Señal de advertencia Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	12,87
			DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CS15	u	Señal de indicación Señal de recomendación cuadrada de 60cm de longitud, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	15,40
		QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU13CS16	u	Señal de obligación Señal de obligación circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	13,54
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13CS17	u	Señal de peligro Señal de peligro triangular de 90 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	61,56
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13CS18	u	Señal de prohibición Señal de prohibición circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.	13,54
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU13CS19	u	Valla móvil galvanizada Amtz 5 Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados colocados sobre bases de hormigón, amortizable en 5 usos incluso colocación.	16,12
		DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
vU13CS20	u	Valla móvil p/peatones Amtz 5 Valla móvil amarilla para limitación de paso de peatones, incluida la colocación.	11,19
		ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
<b>vU13CC</b>		<b>COORDINACIÓN Y CONTROL</b>	
vU13CC01	h	Coordinador en seguridad y salud Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra	30,15
		TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU13CC02	h	Formación en seguridad y salud Formación en seguridad y salud en el trabajo	15,15
		QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
vU13CC03	h	Formación trabajadores Formación a los trabajadores del cumplimiento de las normas de seguridad y salud.	15,00





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CC04	u	Material individual didáctico Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.	QUINCE EUROS 14,18
vU13CC05	h	Reconocimiento médico Reconocimiento médico	CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 111,10
vU13CC06	h	Reunión del comité de seguridad y salud Reunión del comité de seguridad y salud	CIENTO ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 99,38
vU13CC07	h	Técnico de seguridad Técnico de Seguridad y Salud en trabajo Master en Prevención de Riesgos Laborales-	NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 32,32
			TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
<b>vU13CI</b>		<b>INSTALACIONES</b>	
vU13CI01	u	Interruptor difl 300M 40A amtz 1 Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.	91,35
vU13CI02	u	Interruptor difl 30M 25A amtz 1 Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.	NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 90,17
vU13CI03	m	Lín ppal tierra aisl 16mm2 ø25mm Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre RV-K 0.6/1 KV de 16mm2 de sección, protegida con tubo corrugado simple de PVC de diámetro 25mm, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	NOVENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 8,14
vU13CI04	u	Piqueta PT ø14.6mm lg 1.5m Suministro e hincado de piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero de 1.5 m de longitud y 14.6 mm de diámetro, con recubrimiento cobre de espesor medio de 300 micras, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 16,91
			DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13CI05	u	<b>Soldadura aluminotérmica</b> Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte proporcional de utilización de molde de carbón, manilla y cartucho de pólvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y un acabado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.	8,03
		OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
vU13CI06	u	<b>Transformador 24V 1000W AMTZ 7</b> Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.	50,73
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>vU13CO</b>		<b>OTROS</b>	
vU13CO01	u	<b>Banqueta aislante con patas antideslizantes</b> Banqueta aislante con patas antideslizantes de forma cuadrada soportada por cuatro patas rígidamente unidas a la plataforma o desmontables o abatibles con dispositivo de bloqueo que impida que se plieguen cuando estén en posición de uso. Hasta una tensión de 36 kV.	20,10
		VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
vU13HE02	u	<b>Botiquín portátil urgencias</b> Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	25,07
		VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
vU13HE03	u	<b>Botiquín urgencia</b> Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	53,08
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
vU13CO04	u	<b>Pasarela metálica hasta 2 m de longitud</b> Pasarela metálica de protección de hasta 2 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.	114,79
		CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
vU13CO05	u	<b>Pasarela metálica hasta 4 m de longitud</b> Pasarela metálica de protección de hasta 4 metros de longitud y 1 m de ancho, para aberturas corridas y accesos portales, compuesta por guardacuerpos y suelo de aluminio, incluso colocación y desmontaje.	282,50
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU13I</b>		<b>PROTECCIONES INDIVIDUALES</b>	
<b>vU13IC</b>		<b>CABEZA</b>	
vU13IC01	u	Casco de protección Casco protección estándar	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
vU13IC02	u	Casco seguridad contra golpes reg c/ruleta Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta y barbuquejo, según UNE-EN 812, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	7,17
		SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>vU13IO</b>		<b>OÍDO</b>	
vU13IO01	u	Orejas antirruído Orejas antirruído	22,25
		VEINTIDÓS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
vU13IO02	u	Protector antirruído tipo tapón con cordón Tapones antirruído reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.	0,96
		CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
vU13IO03	u	Protector auditivo estándar 25 dB Orejas antirruído estándar que se adaptan a la cabeza por medio de una arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 25 dB, según UNE-EN 652-1 y 1407/1992, certificado expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>vU13IJ</b>		<b>OJOS Y CARA</b>	
vU13IJ01	u	Gafa protectora Gafa protectora	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IJ02	u	<b>Gafa protectora alta velocidad.</b> Gafa protectora de tipo integral contra partículas de alta velocidad regulable, con protección antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.	15,45
vU13IJ03	u	<b>Pantalla p/soldadura eléctrica</b> Pantalla para soldadura de policarbonato preformado, con visor verde filtrante curvo resistente a impactos y salpicaduras de líquidos inocuos, según norma UNE-EN 166 y R.D. 1407/1992.	QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 25,25
vU13IV		<b>VÍAS RESPIRATORIAS</b>	VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
vU13IV01	u	<b>Filtro mascarilla</b> Filtro de partículas para mascarilla, filtrado de partículas por las dos caras, según norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	2,93
vU13IV02	u	<b>Máscara respiratoria buconasal</b> Máscara buconasal autofiltrante con dos filtros de carbón activo, adecuada para vapores orgánicos e inorgánicos, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 21,41
vU13IV03	u	<b>Mascarilla autofiltrante</b> Mascarilla autofiltrante	VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 2,02
vU13IV04	u	<b>Mascarilla p/pintura</b> Mascarilla para pintura	DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 15,38
vU13IV05	u	<b>Mascarilla papel desechable</b> Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas, según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de conformidad y folleto informativo.	QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 1,21



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IV06	u	Unidad equipo respiración Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300 bares.	UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 626,20
			SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
<b>vU13IM</b>	<b>MANOS Y BRAZOS</b>		
vU13IM01	u	Guantes contra agentes químicos. Par de guantes contra los agentes químicos fabricados en algodón-pvc superplastificado, buena resistencia ante ácidos y bases, según norma UNE-EN 374 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	1,13
vU13IM02	u	Guantes riesgos mecánicos. Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, según norma UNE-EN 388 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 13,91
vU13IM03	u	Guantes sold serraje vacuno Par de guantes para soldadura fabricados en serraje vacuno con mango largo para la protección de los antebrazos, según norma UNE-EN 407 y UNE-EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 3,79
vU13IM04	u	Juego guantes dieléctricos alta tens Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en alta tensión.	TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 51,94
vU13IM05	u	Juego guantes dieléctricos baja tens Juego guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.	CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 43,28
			CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

## CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU13IP</b>		<b>PIES Y PIERNAS</b>	
vU13IP01	u	<b>Bota antiagua puntera y plant</b> Bota antiagua con puntera y plantilla de seguridad fabricada en P.V.C con puntera y plantilla metálicas., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	17,24
			DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU13IP02	u	<b>Bota seguridad</b> Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad., según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	18,83
			DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU13IP03	u	<b>Bota seguridad impactos y perforaciones</b> Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela de poliuretano y puntera plástica resistente a 200J, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	43,27
			CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
vU13IP04	u	<b>Polaina prot mec/term</b> Polaina para riesgos mecánicos y protección térmica en general	8,70
			OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
vU13IP05	u	<b>Zapato dieléctrico</b> Zapato dieléctrico fabricado en piel flor negra con suela aislante y puntera de plástico rígido.	9,57
			NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
<b>vU13IT</b>		<b>PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO</b>	
vU13IT01	u	<b>Arnés con 2 puntos de amarre</b> Arnés anticaída encargado de ejercer presión en el cuerpo para sujetarlo y evitar su caída, formado por bandas, elementos de ajuste y hebillas, con dos puntos de amarre, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 362, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto.	57,69



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IT02	u	Chaqueta c/capucha y pantalón Chaqueta con capucha broches a presión y pantalón con cinturón elástico	CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 10,61
vU13IT03	u	Cinturón seguridad anticaídas suspensión 1pto amarre Cinturón de seguridad de suspensión con 1pto de amarre, según UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 44,41
vU13IT04	u	Cinturón seguridad de sujeción Cinturón de seguridad de sujeción	CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 23,75
vU13IT05	u	Mandil cuero p/soldadura Mandil de cuero para trabajos de soldadura	VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 10,48
vU13IT06	u	Mono trabajo 1 pieza Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylon, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 14,67
vU13IT07	u	Traje nylon cremallera Traje de nylon con cremallera y bolsillos	CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 22,18
vU13IT08	u	Vestido impermeable p./o.publicas, pvc 0.4mm Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para obras públicas, de PVC soldado de 0.4 mm de espesor, de color vivo	VEINTIDÓS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 27,63

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU13IA</b>		<b>TRONCO Y ABDOMEN</b>	
vU13IA01	u	Chaleco alta visibilidad Chaleco alta visibilidad	5,66
			CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13IA02	u	Chaquetón antifrío Chaquetón acolchado de poliéster y algodón con forro de poliamida también acolchado, con capucha, cierre de cremallera y ajustado a la cintura con cordones, adecuado para temperaturas ambientales bajas, según UNE-EN 342 y UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	32,47
			TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU13IA03	u	Faja elástica Cinturón faja lumbar fabricado en material termoterapéutico multielástico con cierre regulable por velcro y tirantes, polivalente para todo tipo de actividades.	26,61
			VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
vU13IA04	u	Mandil cuero p/soldadura Mandil de cuero para trabajos de soldadura, según UNE-EN 470, UNE-EN 340, UNE-EN ISO 15025:2003 y UNE-EN 348, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.	3,50
			TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
<b>vU13IR</b>		<b>OTROS</b>	
vU13IR01	u	Cinturón seg sujeción amtz 4usos Cinturón de seguridad de sujeción, amortizable en cuatro usos.	32,73
			TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13IR02	u	<b>Kit elementos protección individual</b> Kit básico de elementos de protección individual compuesto de: <ul style="list-style-type: none"><li>- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, estándar</li><li>- Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos inmóviles, regulable con ruleta</li><li>- Casco de seguridad para uso normal, con protectores auditivos</li><li>- Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antivaho</li><li>- Par de guantes para riesgos mecánicos fabricados en algodón tejido punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma</li><li>- Orejeras antirruído estándar que se adaptan a la cabeza por medio de un arnés de plástico o metal, tiene una atenuación acústica de 30 dB</li><li>- Bota antiagua de caña alta fabricada en P.V.C.</li><li>- Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad</li><li>- Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho</li><li>- Traje nylon con cremallera y bolsillos</li><li>- Mascarilla de papel autofiltrante con una protección ligera frente a las partículas</li><li>- Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable dos usos</li><li>- Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro, amortizable en cinco usos.</li></ul>	161,56

CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### vU13H HIGIENE Y BIENESTAR

#### vU13HC CASETAS

vU13HC01	me	<b>Alquiler caseta comedor</b> Alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6.00x2.40m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta, incluida la colocación.	94,18
----------	----	--	-------

NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HC02	me	Csta alqu Al 1.90x3.25 c/termo Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m <sup>2</sup> de superficie, con ventana de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, placa turca, placa de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa anti-deslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.	155,79
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU13HC03	me	Csta alqu Al 1.90x4.10 termo+aisl Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x4.10x2.30m de 7.80m <sup>2</sup> de superficie, con dos ventanas de 0.84x0.70m de aluminio anodizado, con reja y cristanina de 6mm, termo de 50 litros, dos inodoros de tanque bajo, dos urinarios, dos placas de ducha y lavabo de fibra de vidrio con tres grifos, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, puertas interiores de madera en los compartimentos, incluida la colocación.	328,98
			TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU13HC04	me	Csta alqu ch galv 1.90x3.25 Alquiler de caseta metálica de dimensiones 1.90x3.25x2.30m de 6.00m <sup>2</sup> de superficie, estructura de acero galvanizado y cubierta de chapa galvanizada de 0.6mm de espesor reforzada con perfiles de acero, cerramiento lateral de chapa galvanizada del mismo espesor, suelo de tablero aglomerado hidrófugo de 19mm de espesor, puerta de chapa de acero de 1mm de espesor y 0.80x2.00m con cerradura y ventana fija de cristal de 6mm, incluida la colocación.	103,63
			CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU13HC05	me	Csta alqu ch galv 2.35x6 aisl Alquiler de caseta metálica de dimensiones 2.35x6.00x2.30m de 14.50m <sup>2</sup> de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero galvanizado de 0.60mm e instalación eléctrica para 220V con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40W y enchufes para una potencia de 1500W, incluida la colocación.	176,32
			CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HC06	me	Csta mnblc alqu 3x2.35m san c/ Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 3.00x2.35m con aislamiento y ventana de 75x60cm y dos piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 30 litros, lavabo con tres grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior) , interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.	84,88
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU13HC07	me	Csta mnblc alqu 4x2.35m compc c/ Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4.00x2.35m con aislamiento y ventana de 100x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.	69,84
			SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU13HC08	me	Csta mnblc alqu 4x2.35m san s/ Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 4.00x2.35m y ventana de 100x100cm y cuatro piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 50 litros, lavabo con cuatro grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.	81,03
			OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
vU13HC09	me	Csta mnblc alqu 6x2.35m compc c/ Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 6.00x2.35m con aislamiento y ventana de 120x100cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor, incluida la colocación.	70,48
			SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU13HC10	me	Csta mnblc alqu 6x2.35m san s/ Alquiler de caseta monobloc sanitaria de dimensiones 6.00x2.35m y ventana de 120x100cm y cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador de 80 litros, lavabo de cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, incluida la colocación.	78,41
			SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>VU13HE</b>		<b>EQUIPAMIENTO CASSETAS</b>	
vU13HE01	u	Banco metálico p/5 personas Banco metálico con capacidad para cinco personas, amortizable en 2 usos.	31,23
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU13HE02	u	Botiquín portátil urgencias Botiquín portátil de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	25,07
			VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
vU13HE03	u	Botiquín urgencia Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	53,08
			CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
vU13HE04	u	Espejo p/vestuario y aseos Espejo para vestuarios y aseos obra.	30,49
			TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU13HE05	u	Horno microondas Horno microondas para calentar comidas de 19 l plato giratorio y reloj programador.	39,23
			TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
vU13HE06	u	Kit equipamiento p/vestuario y aseos Kit de equipamiento para vestuarios y aseos de obra compuesto de: - Dos espejos - Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas - Dos bancos metálicos con capacidad para cinco personas - Recipiente para recogida de desperdicios - Diez taquillas metálicas de dimensiones 40x50x180cm de una altura, fabricada en chapa laminada en frío, cerradura individual con dos llaves - Diez perchas para duchas y WC	1.482,96
			MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU13HE07	u	Mano de obra brigada seguridad Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones	125,81
			CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
vU13HE08	u	Mano obra limpieza vestuario/mes Limpieza de vestuarios para conservación de los mismos en condiciones de salud e higiene adecuadas.	47,18



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU13HE09	u	Mesa metálica p/10 personas Mesa metálica con laminado plástico, con capacidad para 10 personas, amortizable en 2 usos.	CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 53,08
vU13HE10	u	Percha cabinas p/duchas/wc Percha en cabinas para duchas y WC.	CINCUESTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 6,73
vU13HE11	u	Radiador eléctrico 1000w Radiador eléctrico de 1000 W, amortizable en 2 usos.	SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 27,73
vU13HE12	u	Recipiente recg desperdicios Recipiente para recogida de desperdicios, obra.	VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 35,49
vU13HE13	u	Reposición botiquín Reposición de botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios	TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 18,73
vU13HE14	u	Taq met 25x50x180cm 1alt 1hue Taquilla metálica de dimensiones 25x50x180cm de una altura con un hueco de dimensiones 25x50x180, fabricada en chapa laminada en frío, acero ST42, espesor 0.7mm en cuerpo y 1,0mm en puertas, pliegues y bordes sin aristas cortantes, puerta con bisagras ocultas y reforzadas con chapa en forma de omega en el interior de la hoja, respiraderos en la parte superior e inferior, soporte para tarjeta de identificación, cerradura individual con dos llaves, amortizable en 3 usos, incluso colocación.	DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 32,41
vU13HE15	u	Unidad equipo respiración Unidad equipo respiración autónoma con botella de acero de 6 litros y 300 bares.	TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 626,20

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU13HM</b>		<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>	
vU13HM.001	u	Reconocimiento médico Reconocimiento médico	110,09
vU13HM.002	u	Reunión mensual Comité Reunión mensual del Comité de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso de que el convenio colectivo provincial así lo disponga para este número de trabajadores).	98,40
vU13HM.003	h	Formación trabajadores Formación a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y salud.	15,00
SSFF.2a	u	Material individual didáctico Material individual didáctico para la formación de seguridad y salud.	14,18

CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU14</b>		<b>CONTROL CALIDAD</b>	
<b>vU14S</b>		<b>ÁRIDOS, SUELOS GRANULARES Y ARQUEOLOGÍA</b>	
vU14S01	u	Análisis granulométrico de suelos Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según UNE 103101.	30,00
		TREINTA EUROS	
vU14S02	u	Coeficiente Los Angeles Determinación del coeficiente de Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.	75,00
		SETENTA Y CINCO EUROS	
vU14S03	u	Compactación Proctor modificado Ensayo de compactación de suelos Próctor modificado, según UNE 103501.	65,00
		SESENTA Y CINCO EUROS	
vU14S04	u	Contenido de materia orgánica Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo mediante permanganato potásico, según UNE 103204.	22,00
		VEINTIDÓS EUROS	
vU14S05	u	Densidad y humedad in situ Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares, según UNE 103900.	13,00
		TRECE EUROS	
vU14S06	u	Equivalente de arena Determinación del valor del equivalente de arena de la fracción granulométrica 0/2 mm de los áridos finos y de la mezcla total de los áridos, según UNE-EN 933-8.	28,00
		VEINTIOCHO EUROS	
vU14S07	u	Índice de resistencia CBR Determinación del índice de resistencia de los suelos ó CBR (California Bearing Ratio), según UNE 103502.	100,00
		CIEN EUROS	
vU14S08	u	Límites de Atterberg Determinación de los límites de Atterberg, según UNE 103103 y 103104.	30,00
		TREINTA EUROS	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU14H</b>		<b>HORMIGONES Y ARMADURAS</b>	
vU14H01	u	Caract mecánicas barra corrugada Características mecánicas de una barra corrugada de acero soldable para armaduras de hormigón incluyendo: masa por metro lineal, sección equivalente, carga y alargamiento de rotura, diagrama cargas-deformaciones y módulo de elasticidad, según UNE-EN ISO 6892-1.	34,00
			TREINTA Y CUATRO EUROS
vU14H02	u	Control resistencia carac compresión hormigón Control de la resistencia característica a compresión y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a compresión de las probetas según UNE-EN 12390-3; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.	47,00
			CUARENTA Y SIETE EUROS
vU14H03	u	Control resistencia carac flexotracción hormigón Control de la resistencia característica a flexotracción y la docilidad del hormigón comprendiendo: la toma de muestras del hormigón fresco, la fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30cm, el curado, refrentado y la determinación de la resistencia a flexotracción de las probetas según UNE-EN 12390-5; y la medida del asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2, todo ello según la EHE-08.	47,00
			CUARENTA Y SIETE EUROS
vU14H04	u	Det índice de corruga barra Determinación del área proyectada de las corrugas o grafilas de una barra, alambre o alambrón de acero para hormigón armado según UNE-EN 15630-1.	48,30
			CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
vU14H05	u	Det porosidad e/hormigón Determinación de la porosidad de un hormigón, según ASTM-C-642/90.	40,56
			CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU14H06	u	Det r flexión tejas H Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	214,89
			DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU14H07	u	Det sección equivalente Determinación de la sección equivalente de una barra de acero corrugado para hormigón armado, según la UNE-EN 10080.	17,44
			DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14H08	u	Docilidad del hormigón (Cono de Abrams) Determinación de la docilidad del hormigón mediante la medida del asentamiento del cono de Abrams, según UNE-EN 12350-2 y la EHE-08.	14,17
		CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
vU14H09	u	Ensayo doblado simple Ensayo de doblado simple de barras, alambres y alambrones para hormigón armado, según UNE-EN ISO 15630-1.	18,53
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU14H10	u	Ensayo doblado-desdoblado Ensayo de doblado-desdoblado de barras de acero soldable para hormigón armado, según UNE 36068.	14,00
		CATORCE EUROS	
vU14H11	u	Extrc test tll refre compr ø75 Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 75mm y longitud 220mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	138,26
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
vU14H12	u	Extrc test tll refre compr ø100 Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 100mm y longitud 250mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	171,44
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
vU14H13	u	Extrc test tll refre compr ø150 Extracción de testigos de hormigón mediante sonda rotativa, tallado, refrentado y ensayo a compresión de diámetro 150mm y longitud 350mm, según UNE-EN 12504-1, UNE-EN 12390-3.	256,53
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
vU14H14	u	Relleno huecos ø 75mm Relleno de huecos dejados por los taladros de 75mm de diámetro.	23,16
		VEINTITRÉS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS	
vU14H15	u	Relleno huecos ø 100mm Relleno de huecos dejados por los taladros de 100mm de diámetro.	29,78
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
vU14H16	u	Relleno huecos ø 150mm Relleno de huecos dejados por los taladros de 150mm de diámetro.	39,70



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
<b>vU14P</b>		<b>PRODUCTOS</b>	
<b>vU14PC</b>		<b>AGLOMERANTES</b>	
vU14PC01	u	Contn sul cálcico semihidrato Determinación del contenido de sulfato cálcico semihidrato en yesos, según norma UNE 102037.	115,37
			CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU14PC02	u	Det estabilidad cal aérea-hdr Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 7204 en cales aéreas e hidráulicas.	63,15
			SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU14PC03	u	Det fraguados anormales Determinación de los fraguados anormales (falso fraguado y fraguado rápido o instantáneo), según UNE 80114.	78,77
			SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU14PC04	u	Det r mecánicas Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE-EN 196-1.	104,32
			CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU14PC05	u	Toma muestras cemento Toma de muestras de cemento, según UNE-EN 196-7.	16,35
			DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
<b>vU14PM</b>		<b>MORTEROS</b>	
vu14PM01	u	Det r flexión y compresión Determinación de la resistencia a flexión y a compresión en morteros endurecidos, según UNE-EN 1015-11.	169,22
			CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
vU14PM02	u	Toma muestras Toma de muestras de morteros y preparación para ensayo, según UNE-EN 1015-2.	16,35
			DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU14PG GRANITOS, MÁRMOLES Y CALIZAS</b>			
vU14PG01	u	Det r abrasión mml-calizas Ensayo de resistencia a la abrasión en mármoles y calizas, según UNE-EN 1341 y UNE-EN 1342.	345,62
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU14PG02	u	Det r helada mml-calizas Determinación de la resistencia a la heladicidad en mármoles y calizas, según UNE-EN 12371.	281,90
			DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
<b>vU14PP PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS</b>			
vU14PP03	u	Aplastamiento tb hormigón Ensayo de aplastamiento transversal en tubos de hormigón, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.	345,41
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
vU14PP04	u	Compro dim tb HA ø 600-1000mm Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto en tubos de hormigón armado de diámetro comprendido entre 600 y 1000mm, según Pliego de Prescripciones Técnica Generales para Tuberías de Abastecimiento de agua y de Saneamiento de poblaciones.	115,15
			CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
vU14PP20	u	Det capacidad absorción bald H Determinación de la absorción de agua en baldosas de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1339.	65,24
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU14PP14	u	Det capacidad absorción bald trz Determinación de la absorción de agua por unidad de superficie en baldosas de terrazo, según UNE 13748.	65,24
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
vU14PP22	u	Det capacidad absorción bord H Determinación de la absorción de agua en bordillo de hormigón, según anejo E de UNE-EN 1340.	65,24
			SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14PP17	u	Det dim-aspecto-forma baldosa H Determinación de las dimensiones, aspecto visual y forma de una baldosa de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1339.	62,86
			SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU14PP05	u	Det dim-aspecto-forma bordillo H Determinación de las dimensiones, aspecto, espesor y forma de un bordillo de hormigón, según anejo C y J de UNE-EN 1340.	62,86
			SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU14PP08	u	Det impermeabilidad tejas H Determinación de la impermeabilidad al agua según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	155,82
			SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU14PP19	u	Det r abrasión baldosa H Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1339.	159,95
			CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU14PP13	u	Det r abrasión baldosa trz Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de terrazo, según UNE 13748.	159,95
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU14PP09	u	Det r abrasión bordillo H Determinación de la resistencia a la abrasión en bordillo de hormigón, según anejo G/ H de UNE-EN 1340.	345,62
			CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU14PP11	u	Det r cortante vig HP Determinación de la resistencia a cortante de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.	149,68
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU14PP12	u	Det r flexión pl yeso lmnnd Determinación de la carga a rotura a flexión en placas de yeso laminado, según UNE-EN 520.	225,66
			CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU14PP18	u	Det r flexión baldosa H Determinación de la resistencia a flexión y carga de rotura en baldosas de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1339.	214,89
			DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14PP07	u	Det r flexión bordillo H Determinación de la resistencia a flexión de un bordillo de hormigón, según anejo F de UNE-EN 1340.	DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 275,23
vU14H06	u	Det r flexión tejas H Determinación de la resistencia a flexión transversal según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 214,89
vU14PP10	u	Det r flexión vig HP Determinación de la resistencia a flexión de forjados de viguetas de hormigón pretensado según CIETAN R.T.04.	DOSCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 149,68
vU14PP21	u	Det r resbalamiento baldosa H Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de una baldosa de H, según UNE-EN 1339.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 103,55
vU14PP23	u	Det r resbalamiento bordillo H Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir de un bordillo de hormigón, según UNE-EN 1340.	CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 103,55
vU14PP16	u	Det r resbalamiento pulido trz Determinación in situ del valor de la resistencia al resbalamiento del pavimento de terrazo pulido, según UNE-EN 12633.	CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 103,55
vU14PP15	u	Det r resbalamiento sin pulir trz Determinación en laboratorio del valor de la resistencia al resbalamiento sin pulir de una baldosa de terrazo, según UNE-EN 13748.	CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 103,55
vU14PP02	u	Ensayo hielo-deshielo tejas H Ensayo de aplicación de 25 ciclos de hielo-deshielo según UNE EN 491, en tejas de hormigón.	CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 154,18



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU14PP01	u	Resistencia compresión bloques Determinación de la resistencia a la compresión en bloques, según UNE-EN 772-1.	247,94

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA  
Y CUATRO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>vU15</b>		<b>TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS</b>	
<b>vU15E</b>		<b>EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y TRANSPORTES</b>	
vU15E01	m <sup>2</sup>	Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en fachada edif. histórico Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical fachada en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.	27,83
			VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
vU15E02	m <sup>2</sup>	Arq. muraria p/ estudio de estratigr. vertical en interior edif. histórico Eliminación de enfoscado aplicado sobre paramento vertical interior en edificio histórico, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su registro y estudio, con medios manuales y supervisión arqueológica. Incluyendo carga y transporte interior de obra hasta contenedor.	13,09
			TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
vU15E03	u	Caseta almacén alquiler 6x2,40 m Alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6,00 x 2,40 m, de acero galvanizado con cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada, suelo de aglomerado hidrófugo, ventana y puerta.	96,05
			NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
vU15E04	u	Caseta mnblc alquiler 4x2,35 m, compacta c/ Alquiler de caseta monobloc compacta de dimensiones 4,00 x 2,35 m con aislamiento y ventana de 100 x 100 cm e instalación eléctrica, base de cuadro de protección interior, dos pantallas de dos tubos fluorescentes de 40W, un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor.	56,52
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
vU15E05	m <sup>3</sup>	Desmorte cimen. y estruc. edificacionesa criterio de la D. F. Desmorte de cimentación, zapata o losa, con medios mecánicos, que a criterio de la D.F. deben desmontarse para la correcta ejecución de la excavación arqueológica. Desmorte o demolición de cimentación de encofrados o mampostería, cuya dureza requiera el empleo de martillo neumático y carga manual sobre contenedor.	169,52
			CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E06	u	<b>Despeje y adecuación de edificios históricos</b> Despeje y adecuación del interior de edificio de revestimientos armarios, enseres u objetos varios a criterio de arqueólogo, con medios manuales, incluyendo carga y transporte.	177,95
			CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU15E07	m <sup>2</sup>	<b>Entibación y apuntalamiento cortes estratigráficos</b> Apuntalamiento de cortes estratigráficos realizado por medio de sopandas, puntales y durmientes, para una altura no mayor de 3 m.	9,04
			NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
vU15E08	m <sup>3</sup>	<b>Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., &lt; -1,00 m</b> Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m, con arqueólogo a pie de obra, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	234,48
			DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
vU15E09	m <sup>3</sup>	<b>Exc. arqueológica a cielo abierto, med. man., entre 0,00 y -1,00 m</b> Excavaciones arqueológicas a cielo abierto, con medios manuales y metodología arqueológica, para reconocimiento del subsuelo en todo tipo de terrenos, incluido demolición de soleras y/o cimentaciones existentes con ayuda de medios mecánicos a criterio de D.F. Ejecutado para excavación arqueológica < -1,00 m, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	168,97
			CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
vU15E10	m <sup>3</sup>	<b>Exc. arqueológica interior edif. hist., &lt; -1,00 m</b> Cata arqueológica, > 1,20 m x 1,20 m, con medios manuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica > -1,00 m en adelante, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	172,81
			CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E11	m <sup>3</sup>	Exc. arqueológica interior edif. hist., en catas de 1x1, entre 0,00 y -1,50 m Cata arqueológica, < 1,00 x 1,00 m, con medios manuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutada para excavación arqueológica hasta una profundidad media -1,50 m, con arqueólogo a pie de obra. Incluido subida de tierras y escombros a cota 0 y transporte interior de obra hasta contenedor.	284,99
			DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU15E12	m <sup>3</sup>	Exc. arqueológica interior edif. hist., entre 0,00 y -1,00 m Cata arqueológica, > 1,20 m x 1,20 m, con medios manuales, para reconocimiento del subsuelo en interior edificios históricos. Retirada del pavimento existente en su superficie con recuperación del mismo. Ejecutado para excavación arqueológica de 0,00-1,00 m, con arqueólogo a pie de obra. incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	156,32
			CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
vU15E13	m <sup>3</sup>	Exc. arqueológica manual p/ desmonte de márgenes de seguridad Excavación arqueológica para desmonte de márgenes de seguridad, con medios manuales, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	204,69
			DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU15E14	m <sup>3</sup>	Exc. arqueológica, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m Excavación a cielo abierto con pala retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, con precaución en desmontes por si aparición de restos arqueológicos, restos degradados de materiales, escombros varios. Con seguimiento de arqueólogo a pie de obra. Limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte. Ejecutado para excavaciones arqueológicas, limpieza superficial entre 0,00 y -0,30 m.	15,86
			QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU15E15	m <sup>3</sup>	Exc. arqueológica, med. man., con aparición de enterramientos Excavación arqueológica, en terrenos medios, con medios manuales, con aparición de enterramientos y seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media de -1,50 m incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	234,48
			DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15E16	m <sup>2</sup>	Exc. pab. existente en interior edif. histórico y registro Retirada del pavimento existente en su superficie, en algún caso con recuperación del mismo, con medios manuales y supervisión arqueológica considerada en partida posterior, con la finalidad de determinar la evolución de las diferentes estructuras ejecutadas a lo largo de los años, así como las modificaciones sufridas. Incluyendo demolición de solera o base de pavimento, carga y transporte interior de obra hasta contenedor.	8,17
vU15E17	u	Limpieza, etiquetado y almacenaje material Limpieza, etiquetado y almacenaje de material arqueológico según normas de Regulación de los Depósitos de Materiales Arqueológicos, agrupado en bolsas de polietileno transparente por Unidades Estratigráficas (UU EE); depositado en cajas de plástico medida estándar del SIAM (50x35x21cm), en el exterior de la caja figurará en una etiqueta de polietileno el acrónimo de la excavación, el número de serie y su contenido (UU EE). Limpieza y retirada de sobrantes a contenedor. La unidad de medición es la caja limpia.	OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 50,50
vU15E18	m <sup>2</sup>	Prospección arq. superf. en terreno abierto, sin catas Prospección arqueológica superficial en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos en superficie.	CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 0,35
vU15E19	h	Seguimiento arq. en terreno abierto, sin catas Hora seguimiento arqueológico a pie de obra, en terreno abierto, sin catas, con o sin aparición de restos arqueológicos. Seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluyendo desplazamiento a obra, inspección visual y toma de datos. Redacción del informe técnico.	CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 27,26
vU15E20	m <sup>3</sup>	Transporte a vertedero Cmn de tte. 15 T, 12 m <sup>3</sup> Transporte a vertedero de escombros, con camión volquete de carga máxima 15 T y velocidad media de 45 km/h a una distancia media de 30 km a vertedero autorizado, considerando tiempo de cargas y espera, sin incluir carga.	VEINTISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS 5,03
vU15E21	u	Transporte de caseta Transporte, recepción y posterior retirada de caseta prefabricada a una distancia máxima de 100 km.	CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS 205,00



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
			DOSCIENTOS CINCO EUROS
vU15E22	u	Traslado materiales arqueológico a depósito	150,74
		Carga y transporte mecánico de materiales arqueológicos, embalados y depositados en el punto de acopio dentro del propio yacimiento hasta el depósito designado en la autorización de intervención arqueológica situado a una distancia máxima de 10 km. Incluso descarga y acopio de los mismos en la zona designada.	
			CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
vU15E23	m <sup>3</sup>	Tte. residuos construcción a vertedero en cuba contenedor	20,80
		Entrega en obra, recogida y transporte de contenedor de 8,00 m <sup>3</sup> para recogida de vertidos de construcción colocado en obra a pie de carga. Incluyendo primera entrega, portes de retirada y canon de vertido a vertedero autorizado, considerando especiales dificultades en el transporte por el emplazamiento de la obra. Volumen más 25% de esponjamiento.	
			VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
vU15E24	m <sup>3</sup>	Vaciado terreno medios p/ refuerzos de cimientos por bataches	89,06
		Vaciado de terreno medios, a pie de muros o pilastras para reconocimiento de cimientos, ejecutada por bataches, con medios manuales, incluso retirada de pavimento con recuperación del mismo, con seguimiento arqueológico a pie de obra, ejecutada hasta una profundidad media -1,50 m, incluido subida de tierras y escombros a cota 0.	
			OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
<b>vU15D</b>		<b>DOCUMENTACIÓN</b>	
vU15D01	u	Estudio arqueológico previo	545,05
		Estudio del área y entorno inmediato a intervenir para evaluación del terreno en busca de posibles restos arqueológicos que puedan aparecer a lo largo de la obra y que proponga, en su caso, las cautelas técnicas a adoptar. Localización en coordenadas georreferenciadas, sobre base catastral. La base documental recogerá la consulta en archivos de referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo viene recogido en el artículo 19 del Decreto 107/2017. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.	
			QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

### CUADRO DE PRECIOS 1

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15D02	u	<b>Estudio histórico, cartográfico y bibliográfico</b> Estudio histórico y bibliográfico de edificio de interés histórico mediante consulta en archivos de referencias históricas, bibliográficas y cartográficas que pudieran contener documentos en relación al edificio. Incluso memoria descriptiva de los trabajos realizados, mx 20 folios, archivos documentales o transcripciones en anejo- 2 copias impresas y en soporte digital.	1.178,75
			MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
vU15D03	u	<b>Estudios específicos. Estudio antropológico</b> Estudio antropológico de los restos exhumados durante el proceso de excavación arqueológica. Memoria de intervención, análisis, interpretación y documentación gráfica, incluye fichas de registro, y estudio antropométrico y antropológico de los restos exhumados. Incluso 2 copias de la memoria resultante.	188,60
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU15D04	u	<b>Estudios específicos. Estudio fauna y malacofauna</b> Inventario y estudio de restos de fauna y malacofauna recuperados en la excavación Incluye informe detallado de cada elemento, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.	188,60
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU15D05	u	<b>Estudios específicos. Estudio numismática</b> Inventario y estudio de monedas aparecidos en la excavación. Incluye informe detallado de elementos, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluso 2 copias de la memoria resultante.	188,60
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
vU15D06	u	<b>Informe arqueológico preliminar</b> Informe de actuación arqueológica, acompañado de la documentación gráfica, fotografía y planimetría, necesaria para poder evaluar la afección de las obras sobre los restos de naturaleza arqueológica, incluye contenido mínimo según art. 28, Decreto 107/2017). Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.	227,83
			DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15D07	u	<b>Inventario y registro de material arqueológico mueble</b> Inventario y registro de la totalidad del material arqueológico recuperado durante la intervención con datación de las distintas UUEE y estudio de material cerámico. Incluye separación de piezas museables, dibujo de museables y piezas relevantes, vectorización de los datos en archivos dwg y entrega del inventario en soporte digital.	CÉNTIMOS 67,35
vU15D08	u	<b>Memoria de intervención arqueológica</b> Documento que recoge análisis, resultados e interpretación de la intervención arqueológica y estudios interdisciplinarios intervinientes, incluye contenido mínimo según art. 29 a 31 Decreto 107/2017 y documentación mínima a aportar en Memorias de intervenciones arqueológicas y requisitos mínimos de la parte gráfica del Informe/Memoria en Normativa aplicable al Patrimonio Cultural Valenciano, Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Generalitat Valenciana. Incluso 4 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.	SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 267,99
vU15D09	m <sup>2</sup>	<b>Ortofotografía</b> Estudio que comprende la composición fotográfica a escala de una superficie, libre de errores y deformaciones. La resolución será mayor que 1200 ppp para permitir la impresión con detalle para el trabajo de campo y memoria final arqueológica. Se entregará en soporte digital y copia impresa.	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 4,71
vU15D10	u	<b>Proyecto de intervención arqueológica</b> Estudio del área a intervenir para evaluación de afecciones que la actuación urbanística pueda ejercer sobre el patrimonio arqueológico. La base documental recogerá referencias arqueológicas, históricas y cartográficas, y su contenido mínimo responderá a los requisitos recogidos en el Art. 18. Decreto 107/2017. Este proyecto deberá recoger una propuesta de actuación, metodología, cuadro de superficies, estimación de recursos materiales, técnicos y humanos, que permitan su correcta ejecución. Localización en formato georreferenciado (dwg o dxf) y en coordenadas UTM (ETRS89, Huso 30) sobre base catastral. Incluso 2 copias impresas del documento resultante y en soporte digital.	CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 565,80

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA



AYUNTAMENT DE VALÈNCIA  
CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN

**CUADRO DE PRECIOS 1**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. CUADRO DE PRECIOS DE URBANIZACIÓN 2021.02

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
vU15D11	u	Restauración de piezas museables	188,60
		Restauración de piezas museables recuperadas durante la excavación arqueológica, en cualquier soporte material. Incluye ficha de seguimiento del proceso, material gráfico, fotográfico y cuantos materiales, utensilios o ensayos sean necesarios. Incluye el embalaje de la pieza para su transporte hasta depósito.	
			CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS